

KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45231400-9

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA UL. MOSTOWEJ

ADRES INWESTYCJI: UL. MOSTOWA; 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻA: ELEKTRYCZNA - PRZESTAWIENIE SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO POZA STREFĘ ŚMIETNIKA
PRZY BUDYNKU NR 2

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		DEMONTAŻE				
1 d.1	KNNR 5 0403-01 Analogia E - 01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - Demontaż szafki SO oraz szafki reduktora	szt.	2,000		
2 d.1	KNNR-W 9 0812-05 E - 01	Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm ² w rozdzielnicach i rozdzielniach	szt.	8,000		
3 d.1	KNR-W 4-03 1149-05 E - 01	Demontaż osprzętu modułowego szynowego - przełącznik auto-ręka	szt.	1,000		
4 d.1	KNR-W 4-03 1149-06 E - 01	Demontaż osprzętu modułowego szynowego - sterownik + analizator sieci	szt.	2,000		
5 d.1	KNNR 5 0701-03 E - 01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - odkopanie kabli	m3	4,000		
6 d.1	KNNR 5 0719-03 E - 01	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z betonu o grubości 15 cm	m2	7,500		
7 d.1	KNNR 5 0702-03 E - 01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	4,000		
8 d.1	KNNR 5 0702-03 E - 01	Zасыpywanie wykopów po istniejących fundamentach ręcznie w gruncie kat. IV	m3	0,800		
Razem dział: DEMONTAŻE						
2		MONTAŻE				
9 d.2	KNNR 5 0403-01 E - 01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - montaż zdemontowanej szafki SO	szt.	1,000		
10 d.2	KNNR 5 0407-03 E - 01	Osprzęt modułowy w rozdzielniach, przełącznik auto-ręka z demontażu	szt.	1,000		
11 d.2	KNNR 5 0407-02 E - 01	Osprzęt modułowy w rozdzielniach, sterownik + analizator z demontażu	szt.	2,000		
12 d.2	KNNR 5 0701-03 E - 01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	1,440		
13 d.2	KNNR 5 0705-01 E - 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	12,000		
14 d.2	KNNR 5 0702-03 E - 01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	1,440		
15 d.2	KNNR 5 0713-02 E - 01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable istniejące	m	12,000		
16 d.2	KNNR 5 0713-02 E - 01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	9,000		
17 d.2	KNR 5-10 0508-06 E - 01	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.2	KNR 5-10 0508-05 E - 01	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 25 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,000		
19 d.2	KNKRB 5 0605-02 E - 01	Zarobienie na sucho kabla energetycznego 1-żyłowego o przekroju żył aluminiowych do 50 mm ² do 1 kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	6,000		
20 d.2	KNNR 5 0907-06 E - 01	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	5,000		
21 d.2	KNNR 5 0720-08 E - 01	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	7,500		
22 d.2	KNNR 5 1304-01 E - 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
23 d.2	KNNR 5 1302-03 E - 01	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	6,000		
Razem dział: MONTAŻE						
Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto						