

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynkach KWP  
ADRES INWESTYCJI : Białystok, ul. Warszawska 65 / 63a  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 65

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jarosław Uszyński (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.04.2019

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### Zakres robót:

- szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów
- zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów
- malowanie powierzchni ścian i sufitów
- zerwanie wykładziny dywanowej
- zeszlifowanie desek łukowato wygiętych
- wykonanie paneli podłogowych na posadzkach
- malowanie farbą olejną, drzwi, ościeży, grzejników, rur C.O.
- zakup i montaż żaluzji okiennych
- przygotowanie pomieszczeń do robót - wyniesienie oraz wniesienie mebli po zakończeniu robót
- zakup i montaż listw odbojowych na ścianach
- skrócenie wysokości skrzydeł drzwiowych

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń KWP</b>						
1	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 3.16*4.40+2.03*4.20+4.5*2.24+5.11*3.25+3.45*4.10+2.3*1.8+4.54*3.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.245	 85.245
2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.16*4.40+2.03*4.20+4.5*2.24+5.11*3.25+3.45*4.10+2.3*1.8+4.54*3.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.245	 85.245
3	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3.16+4.40)*2*3.3+(2.03*4.20)*2*3.3+4.5*3.3+2.24*2*3.3+(5.11+3.25)*2*3.3+(2.3+1.15+4.10)*2*3.3+(4.54*3.93)*2*3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 358.566	 358.566
4	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.16+4.40)*2*3.3+(2.03*4.20)*2*3.3+4.5*3.3+2.24*2*3.3+(5.11+3.25)*2*3.3+(2.3+1.15+4.10)*2*3.3+(4.54*3.93)*2*3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 358.566	 358.566
5	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 85.245+358.566	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 443.811	 443.811
6	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie wykładziny dywanowej 4.73*4.07+3.16*4.4+2.03*4.20+4.5*2.24+4.54*3.93+5.11*3.25+1.89*4.72+3.45*4.10+2.3*1.8+3.93*4.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131.259	 131.259
7	KNR 19-01 1021-01 analogia		Zeszlifowanie desek łukowato wygiętych, przymocowanie obłuzowanych desek do legarów za pomocą wkrętów, uzupełnienie szpar uszczelnianiem akrylowym 131.259*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.378	 39.378
8	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych układane na podkładzie z listwami przyściennymi. Panele podłogowe z płyty laminowanej, kl. ścieralności min. AC5, użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu- kolor do uzg. 131.259	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131.259	 131.259
9	KNR-W 4-01 1209-08		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2*0.5+0.9*0.25+2*0.9*2+1*2+0.2*1*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.625	 7.625
10	KNR-W 4-01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*2*46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.200	 55.200
11	KNR 4-01 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm 2+1.1+1.4+1+1.1+6.22+1.6	m m	 14.420	 14.420
12	kalkulacja własna		Zakup i montaż żaluzji typu "plisy" lub "dzień/noc" 1*0.6+0.4*2*1.3+1.3*0.6*3+2*0.6+0.6*1+0.45*1.4*2+0.5*1.25*3+1.8*0.6+0.46*1.2*3+1.8*0.6+0.4*1.3*3+1.8*0.60+2*1.23*0.40+0.58*0.95+2*1.23*0.40+0.58*0.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.441	 18.441
13	kalkulacja własna		Wyniesienie mebli biurowych, szaf pancernych przed rozpoczęciem robót i ponowne wniesienie ich do pomieszczeń po zakończeniu robót 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
14	kalkulacja własna		Zakup i montaż - listwy odbojowe na ścianach z płyty wiórowej meblowej laminowanej szerokości 20 cm - obrzeża okleinowane 20	m m	 20.000	 20.000
15	kalkulacja własna		Zakup i montaż - listwy progowe, profil wyrównujący 10szt*0,9m 10	szt szt	 10.000	 10.000
16	KNR 13-23 0602-04		Skrócenie wysokości skrzydeł drzwiowych 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
					RAZEM	10.000