


A - A
UL. SZPITALNA HM 0+92,33



	kostka granitowa szara surowo-tupana 7/9cm
	podsyпка cementowo-piaskowa grub. 3÷5cm
	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0+31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 15cm
	istniejące podłoże , splantowanej zagęszczone
	plyta granitowa 75x75x8cm
	podsyпка cementowo-piaskowa grub. 3÷5cm
	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0+31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 15cm
	istniejące podłoże , splantowanej zagęszczone

	kostka granitowa rzędowa 18x18cm
	podsyпка cementowo piaskowa grub. 3÷5cm
	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0+31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 18cm
	warstwa podbudowy pomocniczej – stabilizacja cementowo-piaskowa (twarował Rm=2,5MPa grub. 22cm
	istniejące podłoże rodzime splantowane i zagęszczone

	kostka granitowa szara surowo-tupana 9/11cm
	podsyпка cementowo-piaskowa grub. 3÷5cm
	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0+31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 18cm
	warstwa podbudowy pomocniczej – stabilizacja cementowo-piaskowa (twarował Rm=2,5MPa, grub. 22cm
	istniejące podłoże rodzime splantowane i zagęszczone

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY-KONSTRUKCYJNY A-A

PRZEBUDOWA ULIC: SZPITALNEJ, KOŚCIELNEJ WRAZ
Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA I UPORZĄDKOWANIEM
GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

SKALA 1:50

"OLEX" FIRMA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA
Aleksander Lorych
58-560 JELENIA GÓRA ul. Strzecka 6
tel. 601 772 063, biuro@olexprojekt.pl

Nazwa i adres obiektu Przebudowa ulic: Szpitalnej, Kościelnej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Lwówku Śląskim

Przedmiot rysunku Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny A-A

Projektant	mgr inż. Aleksander Lorych	upr. nr 36/98/JG	20.01.2022	data	podpis	Skala
Sprawdzający	mgr inż. Justyna Polak	upr. nr 271/DOS/10 spec. drogowa bez ogran.	20.01.2022	data	podpis	1:50