

Zagospodarowanie terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym gruntów 214/4 obręb 2 Myślibórz - przebudowa drogi wewnętrznej, chodników oraz miejsc postojowych - ulica Strzelecka Myślibórz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym gruntów 214/4 obręb 2 Myślibórz - przebudowa drogi wewnętrznej, chodników oraz miejsc postojowych - ulica Strzelecka Myślibórz					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR AT-03 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych 100x50x15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m2		
d.1		117,5	m2	117,500	
				RAZEM	117,500
2	KNR 4-01 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
d.1		poz.1 * 0,15	m3	17,625	
				RAZEM	17,625
3	KNR AT-03 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych 100x75x12,5 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m2		
d.1		117,5	m2	117,500	
				RAZEM	117,500
4	KNR 4-01 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
d.1		poz.3 * 0,125	m3	14,688	
				RAZEM	14,688
5	KNR AT-03 0106-01	Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych 35x35x5cm z wywozem na odl. do 1 km	m2		
d.1		66,85	m2	66,850	
				RAZEM	66,850
6	KNR 4-01 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
d.1		poz.5 * 0,05	m3	3,343	
				RAZEM	3,343
7	KNR AT-03 0106-01	Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych 50x50x7cm z wywozem na odl. do 1 km	m2		
d.1		55,30	m2	55,300	
				RAZEM	55,300
8	KNR 4-01 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
d.1		poz.7 * 0,07	m3	3,871	
				RAZEM	3,871
9	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka obrzeży z wywozem na odl. do 1 km	m		
d.1		237,3	m	237,300	
				RAZEM	237,300
10	KNR 4-01 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
d.1		0,3 * 0,08 * 237,3	m3	5,695	
				RAZEM	5,695
11	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m		
d.1		118,50	m	118,500	
				RAZEM	118,500
12	KNR 4-01 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
d.1		118,5 * 0,3 * 0,15	m3	5,333	
				RAZEM	5,333

Zagospodarowanie terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym gruntów 214/4 obręb 2 Myślibórz - przebudowa drogi wewnętrznej, chodników oraz miejsc postojowych - ulica Strzelecka Myślibórz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR AT-03 0105-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km Krotność = 0,8 (grubość 10cm)	m2		
		16,80	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
14 d.1	KNR AT-03 0105-02	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km Krotność = 0,8 (grubość 10cm)	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
15 d.1	KNR 4-01 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - w cenie ująć koszty składowania/utylizacji Krotność = 6	m3		
		16,8 * 0,1 + 55 * 0,15	m3	9,930	
				RAZEM	9,930
16 d.1	KNNR 6 0806- 08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej (do odzysku)	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
17 d.1	KNR 4-051 0411- -02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1	KNR 4-051 0319- -01	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o średnicy nominalnej 150 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Chodnik			
2.1		Roboty ziemne			
19 d.2.1	KNNR 6 0101- 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1,25 (gł. 25cm)	m2		
		192,80	m2	192,800	
				RAZEM	192,800
20 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m3		
		192,80 * 0,25	m3	48,200	
				RAZEM	48,200
21 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.20	m3	48,200	
				RAZEM	48,200
22 d.2.1	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.19	m2	192,800	
				RAZEM	192,800
2.2		Konstrukcja			
23 d.2.2	KNR 2-31 0401- 04	Rowki pod krawężniki i obrzeża	m		
		161,8	m	161,800	
				RAZEM	161,800
24 d.2.2	KNNR 6 0403- 03	Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		161,80	m	161,800	
				RAZEM	161,800
25 d.2.2	KNNR 6 0112- 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych (pospólka) 0-32mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		192,80	m2	192,800	

Zagospodarowanie terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym gruntów 214/4 obręb 2 Myślibórz - przebudowa drogi wewnętrznej, chodników oraz miejsc postojowych - ulica Strzelecka Myślibórz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	192,800
26 d.2.2	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		192,80	m2	192,800	
				RAZEM	192,800
27 d.2.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara	m2		
		147	m2	147,000	
				RAZEM	147,000
28 d.2.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka grafitowa	m2		
		45,80	m2	45,800	
				RAZEM	45,800
3		Ciąg jezdny			
3.1		Roboty ziemne			
29 d.3.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		426,17	m2	426,170	
				RAZEM	426,170
30 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m3		
		426,17 * 0,3	m3	127,851	
				RAZEM	127,851
31 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.30	m3	127,851	
				RAZEM	127,851
32 d.3.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.29	m2	426,170	
				RAZEM	426,170
3.2		Konstrukcja			
33 d.3.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i obrzeża	m		
		72,46 + 9,42 + 3 + 6 + 89,16	m	180,040	
				RAZEM	180,040
34 d.3.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		72,46	m	72,460	
				RAZEM	72,460
35 d.3.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, zaniżony łukowy R=3,0m	m		
		9,42	m	9,420	
				RAZEM	9,420
36 d.3.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, zaniżony	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.3.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe - skośne	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
38 d.3.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki najzadowe	m		
		89,16	m	89,160	
				RAZEM	89,160
39 d.3.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		

Zagospodarowanie terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym gruntów 214/4 obręb 2 Myślibórz - przebudowa drogi wewnętrznej, chodników oraz miejsc postojowych - ulica Strzelecka Myślibórz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		426,17	m2	426,170	
				RAZEM	426,170
40 d.3.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		426,17	m2	426,170	
				RAZEM	426,170
41 d.3.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara BEHATON	m2		
		402,05	m2	402,050	
				RAZEM	402,050
42 d.3.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka grafitowa BEHATON	m2		
		24,12	m2	24,120	
				RAZEM	24,120
3.3		Odwodnienie			
3.3.1	45110000-1	Roboty ziemne			
43 d.3.3.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		(6,30 + 57,7 + 5) / 1000	km	0,069	
				RAZEM	0,069
44 d.3.3.1	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		1,2 * 2 * 64 * 80%	m3	122,880	
		5 * 1,3 * 1 * 1,5 * 80%	m3	7,800	
		<dodatek studnie > 2 * 2,5 * 2 * 80%	m3	8,000	
				RAZEM	138,680
45 d.3.3.1	KNR 2-01 0317-0502	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m	m3		
		1,2 * 2 * 64 * 20%	m3	30,720	
		5 * 1,3 * 1 * 1,5 * 20%	m3	1,950	
		<dodatek studnie > 2 * 2,5 * 2 * 20%	m3	2,000	
				RAZEM	34,670
46 d.3.3.1	KNNR 1 0313-04	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV	m2		
		64 * 2 * 2	m2	256,000	
				RAZEM	256,000
47 d.3.3.1	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3		
		poz.44 + poz.45 - poz.50 * 0,3 - poz.54 - <wypór studnie> 3,1415 * 0,023 * 0,023 * 1 * 1,2 - 3,1415 * 0,7 * 0,7 * 2,2 - 3,1415 * 0,6 * 0,6 * 2,2	m3	133,622	
				RAZEM	133,622
48 d.3.3.1	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wywóz nadmiaru gruntu z wykopów	m3		
		poz.44 + poz.45 - poz.47	m3	39,728	
				RAZEM	39,728
49 d.3.3.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za dalsze 9 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m3		
		poz.48	m3	39,728	
				RAZEM	39,728
3.3.2	45231300-8	Roboty montażowe			
50 d.3.3.2	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2		
		1 * 69	m2	69,000	

Zagospodarowanie terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym gruntów 214/4 obręb 2 Myślibórz - przebudowa drogi wewnętrznej, chodników oraz miejsc postojowych - ulica Strzelecka Myślibórz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	69,000
51 d.3.3.2	KNNR 4 1308-03 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m		
		6,30	m	6,300	
				RAZEM	6,300
52 d.3.3.2	KNNR 4 1308-06 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - wykopy umocnione	m		
		57,70	m	57,700	
				RAZEM	57,700
53 d.3.3.2	KNNR 4 1308-02 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - przykanalik	m		
		2,5 * 2	m	5,000	
				RAZEM	5,000
54 d.3.3.2	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3		
		69 * 1 * 0,3	m3	20,700	
		<wypór> - 3,1415 * 0,1 * 0,1 * 6,30 - 3,1415 * 0,2 * 0,2 * 57,7 - 3,1415 * 0,08 * 0,08 * 5	m3	-7,549	
				RAZEM	13,151
55 d.3.3.2	KNR 9-20 0305-01	Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400 i 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.3.3.2	KNR 9-22 0301-03 0301-04	Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2,2 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.3.3.2	KNR 9-22 0301-05 0301-06	Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i głębokości 2,2 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.3.3.2	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.3.3.2	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m		
		poz.51	m	6,300	
				RAZEM	6,300
60 d.3.3.2	KNR 2-18 0804-05	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm	m		
		poz.52	m	57,700	
				RAZEM	57,700
61 d.3.3.2	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm	m		
		poz.53	m	5,000	
				RAZEM	5,000
62 d.3.3.2	KNR 9-22 0302-05	Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 200 mm - włączenie do Sistr.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Zagospodarowanie terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym gruntów 214/4 obręb 2 Myślubórz - przebudowa drogi wewnętrznej, chodników oraz miejsc postojowych - ulica Strzelecka Myślubórz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Miejsca postojowe			
4.1		Roboty ziemne			
63 d.4.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2 (gł. 40cm)	m2		
		68,5	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
64 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m3		
		68,5 * 0,4	m3	27,400	
				RAZEM	27,400
65 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.64	m3	27,400	
				RAZEM	27,400
66 d.4.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.63	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
4.2		Konstrukcja			
67 d.4.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i obrzeża	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
68 d.4.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
69 d.4.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe - skośne	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.4.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		68,5	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
71 d.4.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		68,5	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
72 d.4.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara BEHATON	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
73 d.4.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka grafitowa BEHATON	m2		
		66,50	m2	66,500	
				RAZEM	66,500
5		Schody			
5.1		Roboty ziemne			
74 d.5.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1,75 (gł. 35 cm)	m2		
		3,49	m2	3,490	
				RAZEM	3,490
75 d.5.1	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m3		

Zagospodarowanie terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym gruntów 214/4 obręb 2 Myślibórz - przebudowa drogi wewnętrznej, chodników oraz miejsc postojowych - ulica Strzelecka Myślibórz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,49 * 0,35	m3	1,222	
				RAZEM	1,222
76 d.5.1	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.75	m3	1,222	
				RAZEM	1,222
77 d.5.1	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.74	m2	3,490	
				RAZEM	3,490
5.2		Konstrukcja			
78 d.5.2	KNR 2-31 0401- 04	Rowki pod krawężniki i obrzeża	m		
		16,90	m	16,900	
				RAZEM	16,900
79 d.5.2	KNNR 6 0403- 03	Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		16,90	m	16,900	
				RAZEM	16,900
80 d.5.2	KNK 2-06 0109- 04	Podbudowa z chudego betonu C12/15	m3		
		0,65	m3	0,650	
				RAZEM	0,650
81 d.5.2	KNR 0-11 0317- 02	Nawierzchnie z kostki betonowej EURO grubości 80 mm w kolorze grafitowym	m2		
		2,20	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
82 d.5.2	KNR 2-31 0701- 01	Poręcze ochronne - barierki	m		
		3,60	m	3,600	
				RAZEM	3,600
6		Roboty wykończeniowe , mała architektura			
83 d.6	KNR 2-01 0212- 07 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km ZAKUP I DOWÓZ ZIEMI URODZAJNEJ	m3		
		6,20	m3	6,200	
				RAZEM	6,200
84 d.6	KNR 2-21 0218- 01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
		6,20	m3	6,200	
				RAZEM	6,200
85 d.6	KNR 2-21 0401- 05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		123,9	m2	123,900	
				RAZEM	123,900
86 d.6	KNR 2-21 0702- 06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2		
		123,9	m2	123,900	
				RAZEM	123,900
87 d.6	kalk. własna	Zakup i montaż ławek parkowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000