

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0202-02	Montaż rozdzielni R	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0301-05	Zasilanie rozdzielni R - linia zalicznikowa	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
3	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.		
		36	wyp.	36.000	
				RAZEM	36.000
4	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na wentylator kanałowy	wyp.		
		3	wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	wyp.		
		28	wyp.	28.000	
				RAZEM	28.000
6	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na puszkę 3 faz.	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 38W	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych LED 29W	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 19 W	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 8 W przykręcanych żarowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KSNR 5 0502-02	Montaż plafonów LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KSNR 5 0405-06	Wypust na przycisk PWP	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		30	pomiar.	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 5	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		92	m	92.000	
				RAZEM	92.000
17	KNR 5-08 0110-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KSNR 5 0202-01	Montaż puszek kontrolno-pomiarowych w elewacji	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KSNR 5 0602-03	Montaż uziomu fundamentowego	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
21	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 3	pomiar. pomiar.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	Kalk. ind	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000