

Bydgoszcz, ...15...listopada 2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kuchni i stołówek w m. Grupa z. 11669 (Spr. nr WIB/PN/1/R/9)

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ, na które zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Zgodnie z plikiem zał. 13 OPZ - 11669 str. 3 w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do rozbiórki ogrodzenia wewnętrznego. Prosimy o oznaczenie na rysunku PZT zakres ogrodzenia wewnętrznego przeznaczonego do rozbiórki.

Rozbiórka ogrodzenia zgodnie z projektem PW TOM I. dokumentacja fotograficzna znajduje się w opracowaniu PW TOM II. Należy przewidzieć rozbiórkę ok. 250 mb.

2. Dotyczy roboty ziemne – kosztorys AK pozycje 280 i 288-289 – prosimy o potwierdzenie, że grunt, który przewidziany jest pod wykopanie nie jest zainfekowany.
3. Dotyczy roboty ziemne – kosztorys AK – pozycje 280 i 288-289 – jeżeli grunt, który przewidziany jest pod wykopanie jest zainfekowany prosimy o rozdzielenie, ile gruntu jest zainfekowane.
4. Dotyczy roboty ziemne – kosztorys AK – pozycje 280 i 288-289 – jeżeli grunt, który przewidziany jest pod wykopanie jest zainfekowany prosimy o określenie czym jest zainfekowany oraz o wskazanie kodu odpadu pod jakim ma zostać zutylizowany.

Zamawiający nie posiada informacji o zanieczyszczeniu gruntu. W ramach przygotowywanej oferty należy przewidzieć całość robót do wykonania wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

5. Czy opłaty administracyjne związane z wycinką drzew będących w kolizji z projektowaną inwestycją pokrywa Zamawiający?

Zgodnie z decyzją nr OŚ.6131.44.2024 nie pobiera się opłaty za wycinkę drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt. 10 i 15.

6. Proszę także o określenie ilości nasadzeń w tym określenie jednoznaczne gatunku drzew jakie należy ująć w ofercie w ramach nasadzeń zastępczych, średnicy bądź obwodu pni na wys. m dla nasadzeń zastępczych oraz czy drzewa stanowiące nasadzenia mogą być pozyskane bezpośrednio z gruntu czy też wyhodowane w donicach?

7. Czy zostało określone do kiedy należy wykonać nasadzenia zastępcze, a jeśli tak to na jaki dzień?

Zgodnie z decyzją nr OŚ.6131.44.2024 nie przewiduje się nasadzeń zastępczych.

8. Czy zostało zlecone i wykonane opracowanie ornitologiczne i chiropterologiczne, które stwierdza, że w obrębie planowanej inwestycji w tym w na drzewach przeznaczonych do wycinki nie występują jakiegokolwiek gatunki ptaków bądź nietoperzy? Proszę o ich załączenie.

Zamawiający nie posiada takich opracowań oraz informacji. Powyższe należy wycenić w ramach oferty.

9. *Z uwagi na konieczność – zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 (z późn. zmianami)) zwanej dalej Ustawą – szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia oraz konieczność złożenia porównywalnych ofert, proszę o wskazanie ilości mb krawężników, oporników i obrzeży jakie należy rozebrać w ramach złożonej oferty.*
10. *Z uwagi na konieczność – zgodnie z Ustawą – szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia oraz konieczność złożenia porównywalnych ofert, a także określenie kosztów utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki proszę o określenie grubości nawierzchni przeznaczonych do rozbiórki.*
11. *Z uwagi na konieczność – zgodnie z Ustawą – szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia oraz konieczność złożenia porównywalnych ofert, a także określenie kosztów utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki proszę o określenie rodzaju (tj. poszczególnych warstw) oraz grubości podbudów dla każdej nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki.*

Zamawiający nie posiada szczegółowych danych. W ofercie należy założyć rozbiórkę:

- **nawierzchni asfaltowej o gr. do 15 cm, podbudowy o gr. do 60 cm, ok. 300 m²**
- **krawężniki ok. 300 mb**
- **schody terenowe ok. 30m³**

12. *Projekt przewiduje także wykonanie – prócz oznakowania pionowego – oznakowanie poziome. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek rzutu nawierzchni z oznakowaniem poziomym jakie należy wykonać oraz jego dokładną lokalizację.*

W obrębie znaków pionowych A-7 należy również przewidzieć znaki poziome nr P-13 w ilości ok. 30mb.

13. *Proszę o potwierdzenie, że ilość ogrodzeń przeznaczonych do rozbiórki jest zgodna z częścią opisową projektu zagospodarowania terenu? Rzuty sytuacyjne nie rozdzielają ogrodzenia betonowego ani też ogrodzenia z siatki. Dodatkowo na rys. R-1 projektu wykonawczego choć w legendzie wskazano „ogrodzenie betonowe do rozbiórki (...)”, linią szarą z przekreśleniami, to jednak na samym rysunku takiego ogrodzenia szarą linią nie wyznaczono.*

Należy przewidzieć rozbiórkę ogrodzenia wewnętrznego oraz zewnętrznego. Wycena na podstawie wizji lokalnej. Dokumentacja fotograficzna znajduje się w opracowaniu PW TOM II. Należy przewidzieć rozbiórkę ok. 250 mb ogrodzenia wewnętrznego z siatki oraz 200 mb betonowego ogrodzenia zewnętrznego.

14. *Proszę także o inwentaryzację geodezyjną oraz materiałową (tj. z czego są wykonane) istniejących fundamentów przeznaczonych do rozbiórki zgodnie z rysunkiem R-1 oraz częścią opisową.*

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji. Wycena na podstawie wizji lokalnej. Dokumentacja fotograficzna znajduje się w opracowaniu PW TOM II.

15. *Czy nawierzchnia projektowanych ciągów pieszo-jezdnych ma być wykonana przy użyciu kostki brukowej potocznie zwanej „dwuteownik” oraz czy kostka ma być w wersji z fazą czy też bezfazowa co ma wpływ na cenę kostki brukowej.*

Należy przyjąć warstwę ścieralną z kostki betonowej szarej typu behaton z fazą.

16. *Prosimy o informację, jaką wysokość podstawy należy przyjąć do wyceny świetlików dachowych.*
Montaż naświetla dachowego należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta naświetla dachowego oraz rysunkami projektu wykonawczego branża konstrukcyjna. Wymiar potwierdzić w naturze.
17. *Prosimy o odpowiedź, czy Projektant dopuszcza, by możliwość sterowania roletą biurową była jednostronna.*
Przewiduje się sterowanie jednostronne, natomiast roleta powinna umożliwiać montaż z jednej lub drugiej strony. Stronę montażu należy uzgodnić z Użytkownikiem w trakcie realizacji.
18. *Prosimy o wskazanie, co Projektant rozumie pod pojęciem „pełna automatyka” w odniesieniu do rolet wewnętrznych.*
Należy przewidzieć wycenę rolety razem z urządzeniami do sterowania oraz całą automatyką umożliwiającą sterowanie z włącznika każdej z osobna oraz wszystkich łącznie jednym przyciskiem.
19. *Prosimy o informację, czy Projektant dopuszcza zastosowanie tkaniny w roletach o innej gramaturze np. 440g/m².*
Należy wykonać zgodnie z projektem.
20. *Prosimy o wskazanie, co Projektant rozumie pod pojęciem „obustronna możliwość sterowania” w odniesieniu do rolet wewnętrznych.*
Oznacza możliwość montażu kasety i linki sterującej z dowolnej strony rolety biurowej.
21. *W zestawieniu stolarki me występuje naświetle dachowe, natomiast w projekcie na rysunku nr A-5 RZUT DACHU wrysowane są dwa naświetla dachowe. Proszę o informację czy należy przyjąć je do wyceny? Jeśli tak, to proszę o podanie danych technicznych wraz z wymiarami.*
Naświetla należy przyjąć do wyceny. Wymiar naświetla dachowego należy przyjąć zgodnie z projektem. Montaż naświetla dachowego należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta naświetla dachowego. Naświetla dachowe należy wykonać jako NRO, Broof(t1), współczynnik przenikania ciepła U 0,9 W/M²K.
22. *Proszę o informację czy należy wycenić ściankę mobilną występującą na rysunku nr A-3 RZUT I PIĘTRA w pomieszczeniu 123. Jeśli tak, to proszę o podanie dokładnych wymiarów oraz danych technicznych.*
Ściankę należy przyjąć do wyceny. Ściankę mobilną należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Wymiar ścianki mobilnej potwierdzić z wymiarem w naturze. Podkonstrukcję ująć w wycenie. Przykładowe karty produktu:

| | |
|--------------------------------|--|
| Wymiary | 3400 mm (wysokość) x 3280 mm (szerokość) x 113 mm Wysokość paneli: 3350mm Wymiary listwy przyściennej: 3400 mm x 60 mm |
| Moduły | 4 x 765 mm : Drzwi - 0 szt. x 0 mm |
| Wysuw belek rozpieraczy | Manualny |
| Ciężar ściany | 573.01 kg |
| Zawieszenie | Jednopunktowe, Tor: 34-0150 |
| Typ parkowania | W torze |
| Tłumienie dźwięku | 48 (-2; -6) dB |
| Klasyfikacja ogniowa | Nie dotyczy |
| Wykończenie | Płyta lamin. 18 mm, Biały Alaska (U8681SM) / KRONOPOL (2800x2070) |
| Profile | Panele: Aluminium AL34, Anoda naturalna Tor: Aluminium AL34, Nieanodowane |
| Mocowanie toru | Chowany w suficie podwieszonym. Zawiesie na szpilkach, zwykle; odległość sufitu podwieszanego od stropu: 150 mm |
| Drzwi | Nie dotyczy |
| Zamek | Zamek z kasetą |

| | |
|--------------------------------|--|
| Wymiary | 3400 mm (wysokość) x 5000 mm (szerokość) x 113 mm Wysokość paneli: 3350mm Wymiary listwy przyściennej: 3400 mm x 60 mm |
| Moduły | 6 x 796 mm : Drzwi - 0 szt. x 0 mm |
| Wysuw belek rozpieraczy | Manualny |
| Ciężar ściany | 826.26 kg |
| Zawieszenie | Jednopunktowe, Tor: 34-0150 |
| Typ parkowania | W torze |
| Tłumienie dźwięku | 48 (-2; -6) dB |
| Klasyfikacja ogniowa | Nie dotyczy |
| Wykończenie | Płyta lamin. 18 mm, Biały Alaska (U8681SM) / KRONOPOL (2800x2070) |
| Profile | Panele: Aluminium AL34, Anoda naturalna Tor: Aluminium AL34, Nieanodowane |
| Mocowanie toru | Chowany w suficie podwieszonym. Zawiesie na szpilkach, zwykle; odległość sufitu podwieszanego od stropu: 150 mm |
| Drzwi | Nie dotyczy |
| Zamek | Zamek z kasetą |

23. Proszę o informację czy do wyceny należy przyjąć rolety biurowe o napędzie ręcznym i elektrycznym, moskitiery występujące na rysunkach nr A-1 RZUT PIWNICY, A-2 RZUT PARTERU, A-3 RZUT I PIĘTRA.

Rolety biurowe z napędem ręcznym i elektrycznym oraz moskitiery należy uwzględnić w wycenie.

24. Proszę o informację, czy do wyceny należy przyjąć rolety elektryczne zamykane na kluczyk występujące na rysunku nr A-1 RZUT PIWNICY w pomieszczeniu 004 szt. 1, A-2 RZUT PARTERU w pomieszczeniu 041 szt. 2, A-3 RZUT I PIĘTRA w

pomieszczeniu 136 szt. 2. Dodatkowo dodam, iż w dodanym przez Państwa przedmiarze ujęte zostały tylko rolety z pomieszczenia 041.

Rolety elektryczne występujące w pom. nr 004 - 1 szt., 41 - 2 szt. oraz 136 - 2 szt. należy uwzględnić w wycenie.

25. *Proszę o wskazanie konkretnego koloru stolarki drzwiowej (np. RAL) dla pozycji DŁ1 do DŁ4, D1 do D12, DT1-DT5, DD1-DD13, DM1-DM5 oraz bram garażowych B1 i B2 z rysunku nr A-10 ZESTAWIENIE STOLARKI.*

Kolorystyka zgodnie z projektem. Ostateczną kolorystykę i fakturę poszczególnych okładzin i materiałów wykończeniowych dobrać i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji robót.

26. *Prosimy o wskazanie konkretnego typu odbojnika drzwiowego.*

Odbojnice mocować według wytycznych wybranego producenta. Do wyceny należy przyjąć odbojniki ze stali nierdzewnej z gumowym pierścieniem zabezpieczającym, przeznaczony do ciężkiego typu drzwi. Odbojniki należy mocować do posadzki. Przykładowa parametry produktu:

- Wykończenie powierzchni - Malowany Proszkowo
- Montowany do podłogi za pomocą śruby - M8

- Wysokość - 76 mm
- Długość - 76 mm
- Szerokość przód - 101 mm
- Średnica czarnego zderzaka - Ø 42,5
- Grubość podkładki - 10 mm
- Przeznaczenie - Stoper do drzwi
- Montaż - Stoper do drzwi - Podłogowy

27. *Proszę o sprecyzowanie, ile sztuk witryn zewnętrznych W7 należy przyjąć do wyceny. Wg rysunku nr A-10 ZESTAWIENIE STOLARKI witryna zewnętrzna występuje jako 1 szt., natomiast w projekcie na rysunku nr A-2 RZUT PARTERU występuje 1 szt. oraz A-3 RZUT I PIĘTRA również występuje 1 szt. co sumarycznie w zestawieniu powinno dawać 2 szt.*

Do wyceny należy przyjąć 2 szt. witryny W7.

28. *Proszę o informację, ile sztuk okna O4 należy wycenić. Na rysunku nr A-10 ZESTAWIENIE STOLARKI okno O4 występuje tylko na parterze w ilości 2szt. natomiast z rzutu rysunku nr A-3 RZUT I PIĘTRA wynika, że wrysowane są tam dodatkowo 2 szt. okna O4 co sumarycznie w zestawieniu powinno dawać 4szt. okna O4.*

Do wyceny należy przyjąć 2 szt. okna O4.

29. *Proszę o sprecyzowanie, ile sztuk okna O7 należy przyjąć do wyceny. Z rysunku nr A-10 ZESTAWIENIE STOLARKI wynika, że na parterze budynku występuje 11 okien O7 co zgadza się z rysunkiem A-2 RZUT PARTERU, a na piętrze I budynku występuje 12 okien O7 co nie zgadza się z rysunkiem A-3 RZUT I PIĘTRA, z którego wynika, iż okien O7 jest 11 szt.*

Do wyceny należy przyjąć 22 szt. okna O7. Na parterze - 11 szt. na piętrze I - 11 szt.

30. *Proszę o przekazanie projektu technologii gastronomicznej. Na rysunku A-1 RZUT PIWNICY w uwagach napisano, że projekt budynku należy rozpatrywać łącznie z projektem technologii gastronomicznej.*

Zgodnie ze specyfikacją techniczną wyposażenia technologicznego.

Uwaga do stolarki okiennej:

W ramach dostawy stolarki należy dodatkowo wycenić dostawę stałych żaluzji fasadowych na całe pole okna O6, O6' lub systemowe czerpnie 1500x2000 zasłaniające otwór (łącznie 5 sztuk/zestawów). Powyższe ma umożliwić zwiększoną wentylację naturalną pomieszczenia w okresie letnim poprzez otwieranie okien, bez ryzyka przedostawania się opadów atmosferycznych do pomieszczenia.

Dodatkowo w ofercie należy ująć:

Pozycja 328 przedmiaru powinna być uzupełniona o dwie dodatkowe klapy p-poż Fi100 EIS120 i jedną Fi160 EIS120. Klapy te wymagają montażu w stropie przy ścianie oddzielenia D8 na układach 16WS, 16WPG, 16WT co nie jest uwidocznione na rysunku, zostanie wdrożone w ramach Nadzoru autorskiego.

31. *Dotyczy § 10 ust. 3 Umowy – Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że jeśli termin wstrzymania robót przekroczy 30 dni, Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy względnie do obciążania Zamawiającego kosztami ogólnymi personelu pozostającego w gotowości do realizacji Umowy. Odmienne uregulowania uniemożliwiają rzetelną wycenę Inwestycji.*

Jeżeli termin wstrzymania robót przekroczy 30 dni, Wykonawca nie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy względnie do obciążenia Zamawiającego kosztami ogólnymi personelu pozostającego w gotowości do realizacji Umowy.

32. *Dotyczy § 23 Umowy – Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że będzie uprawniony do zawieszenia prac w przypadku zwłoki w wymagalnych płatnościach przekraczających 30 dni oraz do odstąpienia w przypadku gdy zwłoka w płatności przekroczy dni 60? Ponadto Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że w przypadku zawieszenia prac z powodu braku finansowania Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy po upływie 30 dni.*

Wykonawca nie będzie uprawniony do zawieszenia prac w przypadku zwłoki w wymagalnych płatnościach przekraczających 30 dni oraz do odstąpienia w przypadku gdy zwłoka w płatności przekroczy dni 60. Ponadto w przypadku zawieszenia prac z powodu braku finansowania Wykonawca nie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy po upływie 30 dni.

33. *W nawiązaniu do odpowiedzi Nr1 oraz Nr2 z dnia 03.10.2024 r. prosimy o informację, czy rozliczenie kontraktu będzie w formie ryczałtowej, czy kosztorysowej (obmiarowej)?*

Rozliczenie w formie ryczałtowej.

34. *Dotyczy § 18 ust. 1 Umowy – Czy Zamawiający uwzględniając dobre praktyki rynkowe, zaakceptuje zmiany sposobu liczenia kar nie od wartości przedmiotu umowy, ale uwzględniając wartość elementu, którego dotyczyło przewinienie? (I) Czy Zamawiający w punktach 2) i 3) zgodzi się na liczenie kar jako iloczynu wymiaru kary 0,01% i wartości niezrealizowanych prac, a w punktach 4) i 5) od wartości elementów obarczonych wadami? (II) Czy Zamawiający zaakceptuje zmniejszenie wymiaru kary za odstąpienie na 10%, jako wartości powszechnie stosowanej w umowach o roboty budowlane? Zwracamy uwagę, że kary mają zabezpieczyć szkodę Zamawiającego, a nie tylko pojawienie się danej okoliczności opisanej przez Zamawiającego. Kara nie jest jedyną formą pilnowania i motywowania Wykonawcy, dodatkowo powinno być jedynie uprawnieniem a nie obowiązkiem wynikającym z umowy, dlatego sugerujemy zmianę podejścia Zamawiającego poprzez użycia sformułowań „Zamawiający może naliczyć karę” oraz wprowadzenie mechanizmu anulowania kar za zwłokę w realizacji zgodnie z*

HRF w sytuacji dochowania terminu realizacji. Jako uzasadnienie wskazujemy, że kary powinny mieć funkcję motywującą i stymulującą Wykonawcę, nie tylko dyscyplinującą Wykonawcę.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych.

35. *Dotyczy § 3 ust. 1 pkt 8) Umowy – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, że w definicji Podwykonawcy mieszczą się również dostawcy i usługodawcy?*

Wynika to z treści § 25 projektu Umowy.

36. *Dotyczy § 6 ust. 17 Umowy – zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 kc, a deklaracja dot. niezgłaszania roszczeń przez Wykonawcę nie dotyczy roszczeń Wykonawcy w zakresie tych kosztów, których jako podmiot profesjonalny działający z należytą starannością Wykonawca nie mógł przewidzieć i uwzględnić w ofercie. Wykonawca wskazuje, iż w jego ocenie Zamawiający próbuje przerzucić na niego w całości ryzyko gospodarcze Inwestycji, w tym również obowiązek ponoszenia kosztów, których wystąpienia na dzień zawarcia umowy nie dało się wywieść ani z dokumentacji postępowania, ani z oceny dokonanej podczas wizji lokalnej.*

Zamawiający potwierdza powyższe.

37. *Dotyczy § 9 ust. 6 Umowy – zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wystąpienie wad i usterek nieistotnych nie stanowi podstawy dla odmowy odbioru robót.*

Zamawiający potwierdza powyższe.

38. *Dotyczy § 18 ust. 1 i 2 Umowy: zwracamy się z prośbą o (1) zmniejszenie kary umownej (i) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i zgłoszeniu gotowości do odbioru – do 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto; (ii) za zwłokę w usuwaniu wad do 0,03% wartości wynagrodzenia umownego brutto (iii) kary za odstąpienie do 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto (iv) za niezwaloryzowanie wynagrodzenia Podwykonawcom z 1% do 10 tys. zł, oraz (2) zmniejszenie limitu kar umownych do 10%. Należy zauważyć iż wartość w/w kar znacznie odbiega od standardowych zapisów stosowanych na rynku.*

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych.

39. *Dotyczy § 18 Umowy: zwracamy się z prośbą o włączenie mechanizmu anulowania kar pośrednich w sytuacji zachowania Terminu zakończenia robót.*

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umownego.

40. *Dotyczy § 23 ust. 1 pkt 2) i 3) Umowy – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, że uprawnienie do odstąpienia aktualizuje się dopiero wówczas, gdy do przekroczenia terminów dojdzie z winy Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, iż do „przekroczenia terminów”, o których mowa w projektowanych postanowieniach umowy może dojść również z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, czy na skutek Siły wyższej – za co Wykonawca nie powinien ponosić konsekwencji, zwłaszcza tak daleko idących.*

Zamawiający informuje, że uprawnienie do odstąpienia nie aktualizuje się dopiero wówczas, gdy do przekroczenia terminów dojdzie z winy Wykonawcy.

41. *Dotyczy § 23 ust. 1 pkt 14) Umowy – wnosimy o wykreślenie.*

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów umownych.

42. *Dotyczy § 23 ust. 1 pkt 16) Umowy – wnosimy o modyfikację postanowienia w ten sposób, aby uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy aktualizowało się dopiero wówczas, gdy bezskutecznie upłynie dodatkowy termin wyznaczony Wykonawcy na realizację obowiązków.*

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umownych.

43. Dotyczy § 25 ust. 12, 14,16 Umowy: zwracamy się z prośbą o skrócenie terminów na zgłoszenie zastrzeżeń i na wniesienie sprzeciwu z 30 do 14 dni kalendarzowych.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umownych.
44. W pliku „FORMULARZ CENOWY 11669” w kolumnie Uwagi nie została uwzględniona pozycja nr 70. Prosimy o potwierdzenie, iż pozycję przedmiarową nr 70 należy uwzględnić w punkcie „1.5 Dach”.
Zamawiający potwierdza powyższe oraz załącza zmodyfikowany formularz cenowy.
45. W pliku „FORMULARZ CENOWY 11669” w formułach komórek D103 i E103, które podsumowują ogółem cenę oferty netto oraz brutto nie uwzględniono w sumie odpowiednio komórek D102 oraz E102 (sumy działu „Branża teletechniczna” w kwotach netto i brutto). Prosimy o potwierdzenie, iż w komórkach D103 i E103 należy odpowiednio uwzględnić sumę komórek D43+D58+D63+D89+D102 oraz E43+E58+E63+E89+E102.
Zamawiający potwierdza powyższe.
46. Proszę o potwierdzenie, iż beneficjentem wadium powinien być Skarb Państwa - Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz.
Beneficjentem wadium powinien być Skarb Państwa - Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podchorążych 33, 85-677 Bydgoszcz.
47. Potwierdzenie, iż postępowanie jest prowadzone na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) - w postępowaniu podany jest dziennik ustaw z 2019.
Zamawiający potwierdza.

UWAGA! Przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Podstawą do wyceny jest dokumentacja projektowa.

SZEF ZARZĄDU

wz. płk Artur CICHORSKI

Wyk. Sonia Raatz
☎ 261 41 42 85
2024-11-15