

OS1/R1
- NAZWA ROZDZIELNICY
- NUMER OBWODU W TABLICY
- RODZAJ OBWODU (OS-OSWIETLENIOWY, G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

OBWODY PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO ELEWACJI BUDYNKU - NATYNKOWOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH). UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O Un=750V I PRZEKROJU ŻYŁY 1,5mm2. STOSOWAĆ OSPRZET PODTYNKOWY IP20 ORAZ USZCZELNIONY IP44 MONTOWANY PODTYNKOWO - PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZŁĄCZKAMI.

LEGENDA:
- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO IP44, 1x9W, 4000K, E27, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON, IP44, 1x15W, 4000K, E27, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
- AW NATYNKOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE STREF OTWARTYCH
- AW NATYNKOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
- AW NATYNKOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE ASYMETRYCZNA
- OOK OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA SUFICIE

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. 1 Maja 64			
Adres	ul. 1 Maja 64 64-100 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Instalacja oświetlenia parteru	Data	Skala	Nr. rysunku
		20.07.2023	1:50	E1
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		