


OPRAWY OŚWIELENIA:

- A1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA Z SATYKĄ OCHRONNĄ wym. 489x355x129mm
LED 140W 17500LM 4000K IP65 IK07
- B1 OPRAWA DOSTROPOWA wym. 597x597x50mm
LED 35W 3700LM 4000K/P IP40 IK07
- C1 OPRAWA DOSTROPOWA DOWOLICZ wym. D16x62mm
LED 15W 1550LM 4000K/P IP44 IK07
- C2 OPRAWA DOSTROPOWA DOWOLICZ wym. D16x62mm
LED 15W 1550LM 4000K/P IP44 IK07
- D1 OPRAWA DOSTROPOWA wym. 339x339x62mm
LED 27W 2700LM 4000K/P IP65 IK07
- D2 OPRAWA NASTROPOWA wym. 343x343x61mm
LED 27W 2700LM 4000K/P IP65 IK07
- E1 OPRAWA NASTROPOWA wym. 127x127x60mm
LED 40W 4000LM 4000K/P IP44 IK07
- E2 OPRAWA NASTROPOWA wym. 127x127x60mm
LED 40W 4000LM 4000K/P IP44 IK07
- F1 OPRAWA DOSTROPOWA wym. 127x127x60mm
LED 15W 1550LM 4000K/P IP44 IK07
- F2 OPRAWA DOSTROPOWA wym. 883x883x80mm
LED 35W 3700LM 4000K IP40 IK07
- G1 OPRAWA DOSTROPOWA wym. 259x200x62mm
LED 10W 550LM 3000K IP65 IK08
- AW1 OPRAWA AMARYNA DOSTROPOWA RNC LED 3W AT 2h IP41
- AW2 OPRAWA AMARYNA DOSTROPOWA RNC LED 3W AT 2h IP41
- AW3 OPRAWA AMARYNA DOSTROPOWA RNC LED 3W AT 2h IP41
- AW4 OPRAWA AMARYNA DOSTROPOWA 3x1W DO DUŻYCH WYSOKOŚCI AT 2h IP41
- EW1 OPRAWA EMUKACYJNA CIEMNA 1.2W Z PIKTOGRAMEM AT 2h IP41
- EW2 OPRAWA EMUKACYJNA CIEMNA 1.2W Z PIKTOGRAMEM AT 2h IP65

OZNACZENIA:

- ŁĄCZNIK POŁYDNY 10A/250V P-20
- ŁĄCZNIK SCHODOWY 10A/250V P-20
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 10A/250V P-20
- ŁĄCZNIK PRZYTOK ŚWIATŁO 10A/250V P-20
- ŁĄCZNIK OBEKONSKI



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU		PON
NR	POWIERZCHNIA	
001	WATROZAP	4,12
002	HOŁ	1,12
003	SZATNIA	6,17
004	SALA GIMNASTYCZNA	762,59
005	KUCHNIA	28,6
006	JADALNIA	50,23
007	POWIERZCHNIA PODZIEMNE	6,91
008	WC DLA NIEPODOPASZANYCH	1,12
009	POMÓCZ TRENERA I - SZCZ. POMÓCZ	16,68
010	LAZESKA	5,37
011	SZATNIA 1	11,83
012	ŁAWAŁNIA 1	13,48
013	WC KUCHNIA	8,28
014	WC JADALNIA	11,83
015	SZATNIA 2	11,83
016	ŁAWAŁNIA 2	13,48
017	SZATNIA 3	10,52
018	ŁAWAŁNIA 3	13,92
019	SALA DOKTORA DLA METEOROLOGICZNYCH	1,12
020	KUCHNIA SZKOLNA	1,12
021	POM. TECHNICZNE	100,16