

INTERNET

poprzez: platformazakupowa.pl

Dotyczy: postępowania na „Zadania remontowe na budynkach nr 22 i nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu”. Nr sprawy 42/z/2021

Szanowni Państwo

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, odpowiada na pytania wykonawców:

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie rodzaju, ilości i wielkości butli technicznych dla , których należy dostarczyć i zamontować haki?

Odpowiedź

Stojak ma pomieścić 5 butli (acetylen, tlen i propan butan) szczegóły prosimy uzgodnić bezpośrednio z użytkownikiem.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie sposobu wykończenia istniejących sufitów, na których aktualnie zamontowana jest suprema, która jest w stanie spękanym lub niekompletnym. Wg. warunków technicznych sufity nad pomieszczeniami z widoczną drewnianą konstrukcją powinny być zabezpieczone ogniowo do klasy min. REI 60. Aktualnie PFU zakłada montaż sufitu wyłącznie w pomieszczeniu socjalnym.

Odpowiedź

Sposób wykończenia istniejących sufitów zawarto w PFU pkt. 3.3 pkt. 2 Przetarcie istniejących tynków (KNR 4-01 poz. 0713-01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet). Tablica ta wyszczególnia wykonanie następujących robót:

1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet
2. Zmycie powierzchni tynku wodą
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynków
4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą

Nie chcąc dodatkowo obciążać istniejącej konstrukcji przyjęliśmy takie rozwiązanie.

Pytanie 3

PFU zakłada przetarcie tynków wewnętrznych. Po wizji lokalnej stwierdzono, że istniejące tynki wykazują znaczne nierówności, a przy założeniu wykonania instalacji elektrycznych p/t wszelkie wyprawki gruntu na takiej powierzchni będą widoczne. Czy Zamawiający przewiduje równanie ścian, np. płytami karton.- gips?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje równania ścian.

Pytanie 4

Z wiedzy i doświadczenia jakie posiadamy przy realizacji obiektów objętych ochroną konserwatorską budynki znajdujące się w strefie ochrony konserwatorskiej podlegają ścisłej ochronie w zakresie stosowania materiałów, w tym materiału z jakiego mają być wykonane

okna, drzwi, elewacja. Tzn. na obiekcie zamontowane są istniejące okna drewniane, dlatego też według naszej opinii nie będzie możliwości zastosowania stolarki PCV, której cena jest znacznie niższa niż stolarki drewnianej lub aluminiowej. Bramy w stanie istniejącym są stalowe, dlatego też w naszej ocenie konserwator nie wyda pozytywnej opinii w zakresie wykonania nowych bram jako drewnianych. Na elewacji cokół wykonany jest z cegły klinkierowej i z uwagi na objęcie ochroną konserwatorską elewacji możliwe będzie wyłącznie wykonanie renowacji muru ceglanego bez możliwości zamontowania płytki klinkierowej. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada opinię konserwatora zabytków w zakresie planowanych robót remontowych?

Odpowiedź

Zakres prac został zawarty w Programie Funkcjonalno Użytkowym (zał. nr 2 do SWZ) pkt. 2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i usytuowanie obiektu.

Prosimy o bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego (poprzez: platformazakupowa.pl).

Z poważaniem

KOMENDANT

(-) ppłk Bogdan KOBYLAŃSKI