



NAWIERZCHNIA EPDM FRAKCJI 1-3,5 MM O STAŁEJ GRUBOŚCI 15 MM
WARSTWA SBR O FRAKCJI 2-6 MM, STAŁA GRUBOŚĆ WARSTWY 45 MM
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAMIENNEGO (fr. 0-4mm), GR. 4 CM
KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE - WARSTWA KLINUJĄCA (fr. 4-31,5mm) 5,0 CM
PIASEK 10,0 CM
GRUNT RODZIMY



- Uwaga:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie,
  - wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną



59-600 Lwówek Śl.  
ul. Przew. Pracy 28  
NIP 016-101-35-19  
tel. (73) 782-44-99  
kom. 508-072-373

INWESTOR: GMINA OSIECZYNICA, UL. LUBAŃSKA 43, 59-724 OSIECZYNICA		Projektant	
TYTUŁ PRACY: PRZECIĄG PRZECZ NAWIERZCHNIĘ BEZPIECZNĄ		Projekt	
OBJEKT/ADRES: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLU SZKOL W ŚWIĘTOSZOWIE, DZIAŁKA NR 40/6		Sprawdz	
SKALA: -		Projektant	
DATA: 02.2021		mgr inż. Jerzy Zatylny	
PRACOWNIK NR: 14		upr. bud. 1414/85 DOŚ/BO00648/01	