
KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa parametrów technicznych ul.Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul.Świerklańskiej do granicy miasta
ADRES INWESTYCJI : ul.Myśliwska, Jastrzębie-Zdrój
INWESTOR : UM Jastrzębie-Zdrój
ADRES INWESTORA : Al.Piłsudskiego 60
BRANŻA : Roboty drogowe
DATA OPRACOWANIA : 2023-08-07

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023-08-07

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.04	0.00	0.00
2	KNR AT-03 d.1 0104-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ²	250+50+20 = 320.00	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						0.00
2		ROBOTY ZIEMNE				
3	KNR 2-31 0101-d.2 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	250+50+30 = 330.00	0.00	0.00
4	KNR 2-31 0101-d.2 02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 8	m ²	250+50+30 = 330.00	0.00	0.00
5	KNR 2-31 0111-d.2 03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	poz.3 = 330.00	0.00	0.00
6	KNR 2-31 0103-d.2 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	poz.5 = 330.00	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0108-d.2 06 analogia	Załadunek gruntu na samochody z transportem na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją	m ³	poz.3*0.7 = 231.00	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						0.00
3		PODBUDOWY				
8	KNR 2-31 0114-d.3 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	poz.5 = 330.00	0.00	0.00
9	KNR 2-31 0114-d.3 06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 15	m ²	poz.5 = 330.00	0.00	0.00
10	KNR 2-31 0114-d.3 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	poz.8 = 330.00	0.00	0.00
11	KNR 2-31 0114-d.3 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²	poz.8 = 330.00	0.00	0.00
Razem dział: PODBUDOWY						0.00
4		NAWIERZCHNIA				
12	KNR 2-31 0403-d.4 05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20*2+20*2+20+10+6 = 116.00	0.00	0.00
13	KNR 2-31 0403-d.4 07 z.o.2.13. 9902-01	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 26-75 pojazdów na godzinę	m	40	0.00	0.00
14	KNR 2-31 0402-d.4 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	116*0.08 = 9.28	0.00	0.00
15	KNR 2-31 1004-d.4 04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	250+50+30 = 330.00	0.00	0.00
16	KNR 2-31 1004-d.4 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	250+50+30 = 330.00	0.00	0.00
17	KNR 2-31 0311-d.4 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	250+50+30 = 330.00	0.00	0.00
18	KNR 2-31 0311-d.4 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	250+50+30 = 330.00	0.00	0.00
19	KNR 2-31 0311-d.4 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	250+50+30 = 330.00	0.00	0.00
20	KNR 2-31 0311-d.4 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	330	0.00	0.00
Razem dział: NAWIERZCHNIA						0.00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
21	KNR 2-01 0510-d.5 01	Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem Krotność = 2	m ²	80+20+16 = 116.00	0.00	0.00
22	KNR 2-31 0114-d.5 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pobocza)	m ²	80+20+16 = 116.00	0.00	0.00
23	KNR 2-31 0114-d.5 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (pobocza) Krotność = 2	m ²	poz.22 = 116.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24	KNR 2-31 1406- d.5 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						0.00

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł
