


## Szczegół konstrukcyjny

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  
na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm  
i ławie betonowej z betonu C 12/15 – 35 x 25 cm



- 1 Ława betonowa - beton klasy C 12/15
- 2 Podsypka cementowo-piaskowa
- 3 Kostka drogowa betonowa 10 x 20 x 8 cm
- 4 Krawężnik drogowy betonowy 15 x 30 cm

Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościarska 7, 62-066 Granowo biuro: ul. G. Narutowicza 1/1, 62-060 STĘSZEW		Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. ul. Zwirki i Wigury 62-065 Grodzisk Wlkp.	
Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębssko - Prochy w miejscowości Prochy			Data: 10..2018
Nazwa rysunku: Szczegół konstrukcyjny - krawężnik betonowy 15 x 30cm			Skala: 1:10
Stadium projektu: Projekt wykonawczy			
Projekt opracował:	Nr Uprawnień:	Podpis:	Nr rys. 4.1
mgr inż. Barbara Kosmacz	WKP/0252/PWOD/07		
W opracowaniu projektu udział brali: Adam Kosmacz, Damian Łakomy			