


WIATA PRZYSTANKOWA GOTOWA PREFABRYKOWANA



- Wymiary wiaty ok.: 2,26 x 1,52 m.
- Konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (ocynkowana ogniowo).
- Dach w kształcie płaskiego łuku pokryty poliwęglanem komorowych dymnym gr. min. 6 mm z filtrem UV.
- Ściana tylna oraz dół ścian bocznych wypełnione blachą (lakierowana proszkowo), boki w górnej części wypełnione poliwęglanem litym o gr. min. 3 mm.
- Z siedziskiem.
- W zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.
- Kolor RAL do uzgodnienia z Zamawiającym.

Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo biuro: ul. G. Narutowicza 1/1, 62-060 STĘSZEW		Zamawiający: Powiat Grodziski ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wlkp.	
Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko - Prochy w miejscowości Prochy			Data: 10.2018
Nazwa rysunku: Szczegół konstrukcyjny - wiaty przystankowa			Skala: 1:10
Stadium projektu: Projekt wykonawczy			
Projekt opracował:	Nr Uprawnień:	Podpis:	Nr rys. 4.6
mgr inż. Barbara Kosmacz	WKP/0252/PWOD/07		
W opracowaniu projektu udział brali: Adam Kosmacz, Damian Łakomy			