


# WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH



- ① Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm do wymiany na nowy na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- ② Proj. ściek z kostki betonowej do wymiany na nowy o szerokości 20 cm na ławie betonowej z betonu C12/15
- ③ Proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża (dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności)
- ④ Proj. warstwa mrozochronna kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm
- ⑤ Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 33-43 cm
- ⑥ Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm
- ⑦ istn. nawierzchnia jezdni min.-asf.

Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościńska 7, 62-066 Granowo biuro: ul. G. Narutowicza 1/1, 62-060 STĘSZEW		Zamawiający:  Powiat Grodziski ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wlkp.	
Objekt:  <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko - Prochy w miejscowości Prochy</b>			Data:  10.2018
Nazwa rysunku:  Szczegół konstrukcyjny - próg zwalniający i P-10			Skala:  1:50
Stadium projektu:  Projekt wykonawczy			Nr rys.  <b>4.5</b>
Projekt opracował:  mgr inż. Barbara Kosmacz	Nr Uprawnień:  WKP/0252/PWOD/07	Podpis:	
W opracowaniu projektu udział brali: Adam Kosmacz, Damian Łakomy			