

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kuchnia z aneksem			
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01 d.1 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego-demontaż Krotność = 0.5 16.4	m m	16.400	16.400
				RAZEM	16.400
3	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 20.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.600	20.600
				RAZEM	20.600
4	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 4	m m	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Krotność = 2 2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.050	2.050
				RAZEM	2.050
6	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet 38.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.900	38.900
				RAZEM	38.900
7	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.500	3.500
				RAZEM	3.500
8	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.500	3.500
				RAZEM	3.500
9	KNR 4-01 d.1 0715-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.500	3.500
				RAZEM	3.500
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ościeże) 1.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.550	1.550
				RAZEM	1.550
11	KNR 4-01 d.1 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1.55	m m	1.550	1.550
				RAZEM	1.550
12	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 13.2	m m	13.200	13.200
				RAZEM	13.200
13	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 63.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.400	63.400
				RAZEM	63.400
14	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit) 20.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.600	20.600
				RAZEM	20.600
15	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany) 42.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.800	42.800
				RAZEM	42.800
16	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe (pod płytki w kuchni) 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.500	3.500
				RAZEM	3.500
17	KNR 0-17 d.1 2609-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach(sufit) 20.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.600	20.600
				RAZEM	20.600
18	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-grunt na siatce 20.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.600	20.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 42.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 42.800	20.600 42.800
20	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 20.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 20.600	20.600 20.600
21	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 63.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 63.400	63.400 63.400
22	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.500	3.500 3.500
23	KNR 2-02 d.1 0829-08 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m <sup>2</sup> . 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.500	3.500 3.500
24	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegiel 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
25	KNR 9-24 d.1 0101-04	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej 20.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 20.600	20.600 20.600
26	KNR 9-24 d.1 0101-07 analogia	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła (podłoże drewniane) 20.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 20.600	20.600 20.600
27	NNRNKB d.1 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej typu Knauf Specjal Fiber grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 20.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 20.600	20.600 20.600
28	KNR 2-02 d.1 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą 20.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 20.600	20.600 20.600
29	KNR 2-02 d.1 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 16.4	m m	RAZEM 16.400	16.400 16.400
30	TZKNBK I d.1 0801-01	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m 2.5	t t	RAZEM 2.500	2.500 2.500
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	7.500
31	TZKNBK I d.1 0801-05	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wysokość znoszenia 2.5	t t	RAZEM 2.500	2.500 2.500
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *12	30.000
32	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją 1.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1.600	1.600 1.600
2		<b>Skrytka</b>		RAZEM	1.600
33	KNR 4-01 d.2 1205-01	Zerwanie starych tapet 19.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 19.400	19.400 19.400
34	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.100	4.100 4.100
35	KNR 4-01 d.2 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego- demontaż Krotność = 0.5 7.6	m m	RAZEM 7.600	7.600 7.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 23.5	m <sup>2</sup>	RAZEM	7.600
			m <sup>2</sup>	23.500	
				RAZEM	23.500
37	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit) 4.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.100	
				RAZEM	4.100
38	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany) 19.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.400	
				RAZEM	19.400
39	KNR 0-17 d.2 2609-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (sufit) 4.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.100	
				RAZEM	4.100
40	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -na siatce pod gładź 4.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.100	
				RAZEM	4.100
41	KNR 2-02 d.2 2009-04 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 4.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.100	
				RAZEM	4.100
42	KNR 2-02 d.2 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 19.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.400	
				RAZEM	19.400
43	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 23.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.500	
				RAZEM	23.500
44	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm 2.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
45	KNR 9-24 d.2 0101-04	Ręczne oczyszczenie podłóży o powierzchni porowatej 4.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.100	
				RAZEM	4.100
46	KNR 9-24 d.2 0101-07 analogia	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła (posadzka) 4.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.100	
				RAZEM	4.100
47	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych typu A-4 z z folią podłogową 4.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.100	
				RAZEM	4.100
48	d.2 kalk. własna	Wykonanie obudowy rur c.o. z płyty wiórowej 18 mm o wymiarze 10 x 15 cm 9.8	m		
			m	9.800	
				RAZEM	9.800
49	TZKNBK I d.2 0804-01	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 100 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m Krotność = 3 0.3	t		
			t	0.300	
				RAZEM	0.300
				*3	0.900
50	TZKNBK I d.2 0801-05	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wysokość znoszenia Krotność = 12 0.3	t		
			t	0.300	
				RAZEM	0.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.3	m <sup>3</sup>	0.300	
				RAZEM	0.300
3		<b>Pokój duży</b>			
52	KNR 4-01 d.3 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		47.8	m <sup>2</sup>	47.800	
				RAZEM	47.800
53	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		26.3	m <sup>2</sup>	26.300	
				RAZEM	26.300
54	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		75.8	m <sup>2</sup>	75.800	
				RAZEM	75.800
55	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufit	m <sup>2</sup>		
		26.3	m <sup>2</sup>	26.300	
				RAZEM	26.300
56	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
		49.5	m <sup>2</sup>	49.500	
				RAZEM	49.500
57	KNR 0-17 d.3 2609-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- sufit	m <sup>2</sup>		
		26.3	m <sup>2</sup>	26.300	
				RAZEM	26.300
58	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- na siatce z klejem	m <sup>2</sup>		
		26.3	m <sup>2</sup>	26.300	
				RAZEM	26.300
59	KNR 0-17 d.3 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		15.1	m	15.100	
				RAZEM	15.100
60	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		26.3	m <sup>2</sup>	26.300	
				RAZEM	26.300
61	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		49.5	m <sup>2</sup>	49.500	
				RAZEM	49.500
62	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		75.8	m <sup>2</sup>	75.800	
				RAZEM	75.800
63	KNR 4-01 d.3 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		4.7	m <sup>2</sup>	4.700	
				RAZEM	4.700
64	KNR 9-24 d.3 0101-04	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej	m <sup>2</sup>		
		26.3	m <sup>2</sup>	26.300	
				RAZEM	26.300
65	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych typu AC 4 z folią podłogową	m <sup>2</sup>		
		26.3	m <sup>2</sup>	26.300	
				RAZEM	26.300
66	d.3 kalk. własna	Montaż obudowy rur c.o. z płyty wiórowej gr. 18 mm	m		
		10.7	m	10.700	
				RAZEM	10.700
67	TZKNBK I d.3 0801-01	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetonowych o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m Krotność = 3	t		
		0.5	t	0.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.500
68	TZKNBK I d.3 0805-05	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 200 kg - za każdy 1 m wysokość znoszenia Krotność = 12 0.5	t		
			t	0.500	
				RAZEM	0.500
69	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500
4		<b>Sypialnia</b>			
70	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.700	
				RAZEM	13.700
71	KNR 4-01 d.4 1205-01	Zerwanie starych tapet 33.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33.800	
				RAZEM	33.800
72	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 49.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.300	
				RAZEM	49.300
73	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.700	
				RAZEM	13.700
74	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 35.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.600	
				RAZEM	35.600
75	KNR 0-17 d.4 2609-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- sufit 13.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.700	
				RAZEM	13.700
76	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufit 13.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.700	
				RAZEM	13.700
77	KNR 0-17 d.4 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
78	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 13.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.700	
				RAZEM	13.700
79	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 35.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.600	
				RAZEM	35.600
80	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 49.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.300	
				RAZEM	49.300
81	KNR 9-24 d.4 0101-04	Ręczne oczyszczenie podłóży o powierzchni porowatej 13.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.700	
				RAZEM	13.700
82	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych typu AC 4 z folią podłogową 13.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.700	
				RAZEM	13.700
83	KNNR 7 d.4 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
84	d.4 kalk. własna	Montaż obudowy rur c.o. z płyty wiorowej gr. 18 mm 10 x 15 cm 10.2	m		
			m	10.200	
				RAZEM	10.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	TZKNBK I d.4 0801-01 analogia	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m - gruz Krotność = 3 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				RAZEM	0.400
86	TZKNBK I d.4 0801-05	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wysokość znoszenia Krotność = 12 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				RAZEM	0.400
87	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				RAZEM	0.400
5		<b>Korytarz</b>			
88	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
89	KNR 4-01 d.5 1205-01	Zerwanie starych tapet 29.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.100	
				RAZEM	29.100
90	KNR 4-01 d.5 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 37.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.100	
				RAZEM	37.100
91	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit) 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
92	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany) 29.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.100	
				RAZEM	29.100
93	KNR 0-17 d.5 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
94	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit na siatce) 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
95	KNR 0-17 d.5 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
96	KNR 2-02 d.5 2009-04 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m <sup>2</sup> . 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
97	KNR 2-02 d.5 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m <sup>2</sup> . 29.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.100	
				RAZEM	29.100
98	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 37.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.100	
				RAZEM	37.100
99	KNR 9-24 d.5 0101-04	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
100	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych typu AC 4 z folią podłogową 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
101	KNNR 7 d.5 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
102	TZKNBK I d.5 0801-01	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetonowych o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m Krotność = 3 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				RAZEM	0.400
103	TZKNBK I d.5 0801-05	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetonowych o ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wysokość znoszenia Krotność = 12 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				RAZEM	0.400
104	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				RAZEM	0.400
6		<b>Łazienka</b>			
105	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
106	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
107	KNR 4-02 d.6 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-4- przełożenie grzejnika łazienkowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNR-W 4-01 d.6 1208-02 uwaga p.tab.	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - powierzchnia 3-5 m2 8.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.800	
				RAZEM	8.800
109	KNR 4-01 d.6 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 19.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.700	
				RAZEM	19.700
110	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufit 3.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.250	
				RAZEM	3.250
111	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- ściany 16.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.450	
				RAZEM	16.450
112	KNR 0-17 d.6 2609-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- sufit 3.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.250	
				RAZEM	3.250
113	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- na siatce 3.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.250	
				RAZEM	3.250
114	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNR 2-02 d.6 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian- "70" 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR 4-01 d.6 0708-04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm 5.4	m m	5.400	
				RAZEM	5.400
117	KNR 2-02 d.6 2009-04 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Roboty w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 3.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.250	
				RAZEM	3.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118	KNR 2-02 d.6 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Roboty w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m <sup>2</sup> . 16.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.450	16.450
				RAZEM	16.450
119	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 10.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.550	10.550
				RAZEM	10.550
120	KNR 4-01 d.6 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm 2.1	m m	2.100	2.100
				RAZEM	2.100
121	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe- pod płytki wysokość 1,5 m 9.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.450	9.450
				RAZEM	9.450
122	KNR 2-02 d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 9.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.450	9.450
				RAZEM	9.450
123	KNR 2-02 d.6 0829-10 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m <sup>2</sup> . - wysokość 1,5 m 9.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.450	9.450
				RAZEM	9.450
124	NNRNKB d.6 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 3.2	m m	3.200	3.200
				RAZEM	3.200
125	NNRNKB d.6 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 3.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.250	3.250
				RAZEM	3.250
126	KNR AT-27 d.6 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (z wyłożeniem na ściany 10 cm) 4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.100	4.100
				RAZEM	4.100
127	KNR AT-27 d.6 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm (z wyłożeniem na ściany 10 cm) 4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.100	4.100
				RAZEM	4.100
128	KNR 4-02 d.6 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
129	KNR 2-02 d.6 1118-08 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m <sup>2</sup> . Układanie w "karo". 3.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.250	3.250
				RAZEM	3.250
130	KNR 2-02 d.6 1120-05 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m <sup>2</sup> . 6.4	m m	6.400	6.400
				RAZEM	6.400
131	KNR 7 d.6 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1	m m	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
132	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone- łazienkowe "70" 1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.450	1.450
				RAZEM	1.450
133	KNR 4-02 d.6 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
134	KNR 4-02 d.6 0118-05	Wymiana kurka spustowego przy zaworze przelotowym śr. 10 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
135	KNR 4-02 d.6 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
136	KNR 4-02 d.6 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
137	KNR 4-01 d.6 0210-06	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żuźłowego	m		
		2.2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
138	KNR 4-01 d.6 0207-03	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		2.2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
139	KNR 4-02 d.6 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm (prałka)	szt.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		3.000
		3	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
140	KNR 4-02 d.6 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia- długość 3 m- prałka	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		3.000
		3	msc.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
141	KNR 4-02 d.6 0211-03	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
142	KNR 4-02 d.6 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
143	KNR 4-02 d.6 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
144	KNR 4-02 d.6 0221-02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
145	KNR 4-02 d.6 0222-05	Wymiana elementów wanny kąpielowej - syfon wannowy nadstropowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
146	KNR 4-02 d.6 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia- wanna	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		0.800
		0.8	msc.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
147	KNR 4-02 d.6 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNR 4-02 d.6 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		0.800
		0.8	msc.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
149	TZKNBK I d.6 0801-01	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>3</sup>	0.800	
		0.8		RAZEM	0.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150 d.6	TZKNEK I 0805-05	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 200 kg - za każdy 1 m wysokość znoszenia Krotność = 12 0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.800	
				RAZEM	0.800
151 d.6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją 0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.800	
				RAZEM	0.800