Przedmiar robót

Remont drogi w Pcimiu na roli Korzeniowscy

Budowa: Pcim
Obiekt lub rodzaj robót: Droga w Pcimiu o długości 120m
Inwestor: Gmina Pcim
Pcim 563
32-432 Pcim

Data opracowania:
2024-03-06

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi w Pcimiu na roli Korzeniowscy			
1	Element	Roboty ziemne			
1.1	KNNR 1/202/8 (2)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV - między płytami			
	Wyliczenie ilości robót:				
		120*1,7*0,3	61,200000		
		RAZEM:	61,200000	m3	61,20
2	Element	Podbudowa			
2.1	KNNR 6/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI			
	Wyliczenie ilości robót:				
		120*1,7	204,000000		
		RAZEM:	204,000000	m2	204,00
2.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - pomiedzy płytami		m2	204,00
2.3	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości		m2	204,00
2.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		120*3,2	384,000000		
		RAZEM:	384,000000	m2	384,00
2.5	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości		m2	384,00
3	Element	Nawierzchnia			
3.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem			
	Wyliczenie ilości robót:				
		120*3	360,000000		
		RAZEM:	360,000000	m2	360,00
3.2	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm		m2	360,00
3.3	KNR 231/310/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy		m2	360,00
3.4	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm		m2	360,00
3.5	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy		m2	360,00
4	Element	Elementy poboczy			
4.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych - pobocza			
	Wyliczenie ilości robót:				
		120*0,3*2	72,000000		
		RAZEM:	72,000000	m2	72,00