Przedmiar robót

Remont drogi w Pcimiu - Marchówka SPÓRNY - 200m

Budowa: Pcim
Obiekt lub rodzaj robót: Droga w Pcimiu - Marchówka-Spórny
Inwestor: Gmina Pcim
Pcim 563
32-432 Pcim

Data opracowania:
2024-02-20

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi w Pcimiu - Marchówka SPÓRNY - 200m			
1	Element	Droga Marchówka- Spórny- roboty remontowe			
1.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem			
	Wyliczenie ilości robót:				
		200*3	600,000000		
		RAZEM:	600,000000	m2	600,00
1.2	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie		t	64,00
1.3	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		200*3	600,000000		
		RAZEM:	600,000000	m2	600,00
1.4	KNR 231/310/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy		m2	600,00
1.5	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm		m2	600,00
1.6	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy		m2	600,00
1.7	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych - pobocza			
	Wyliczenie ilości robót:				
		200*0,2*2	80,000000		
		RAZEM:	80,000000	m2	80,00