Przedmiar robót

Remont drogi w Pcimiu - Gracze-mostek 160m

Budowa: Pcim
Obiekt lub rodzaj robót: Droga w Pcimiu - Gracze
Inwestor: Gmina Pcim
Pcim 563
32-432 Pcim

Data opracowania:
2024-02-20

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi w Pcimiu - Gracze-mostek 160m				
1	Element	Roboty remontowe drogowe				
1.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem				
	Wyliczenie ilości robót:					
			160*3	480,000000		
			RAZEM:	480,000000	m2	480,00
1.2	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie			t	48,00
1.3	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
			160*3	480,000000		
			RAZEM:	480,000000	m2	480,00
1.4	KNR 231/310/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy			m2	480,00
1.5	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm			m2	480,00
1.6	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy			m2	480,00
1.7	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych - pobocza				
	Wyliczenie ilości robót:					
			160*0,2*2	64,000000		
			RAZEM:	64,000000	m2	64,00