Przedmiar robót

Remont drogi w Stróży na roli Niwa -370-

Budowa: Stróża
Obiekt lub rodzaj robót: Droga w Stróży
Inwestor: Gmina Pcim
Pcim 563
32-432 Pcim

Data opracowania:
2024-02-20

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi w Stróży na roli Niwa -370-			
1	Element	Podbudowa z rozbiórką			
1.1	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie			
	Wyliczenie ilości robót:				
		370*3	1 110,000000		
		RAZEM:	1 110,000000	m2	1 110,00
1.2	KNR 231/114/5	Częściowa podbudowy z kruszyw, tłuczeń			
	Wyliczenie ilości robót:				
		1110*0,15	166,500000		
		RAZEM:	166,500000	m2	166,500
2	Element	Nawierzchnia			
2.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem			
	Wyliczenie ilości robót:				
		370*3	1 110,000000		
		RAZEM:	1 110,000000	m2	1 110,00
2.2	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie		t	55,00
2.3	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm		m2	1 110,00
2.4	KNR 231/310/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy		m2	1 110,00
2.5	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm		m2	1 110,00
2.6	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy		m2	1 110,00
3	Element	Pobocza, odwodnienia			
3.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych - pobocza			
	Wyliczenie ilości robót:				
		37*0,3*2	22,200000		
		RAZEM:	22,200000	m2	22,20