Przedmiar robót

Remont drogi w Stróży na roli Jamrozówka -240-

Budowa: Stróża

Obiekt lub rodzaj robót: Droga w Stróży

Inwestor: Gmina Pcim
Pcim 563
32-432 Pcim

Data opracowania:
2024-02-20

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi w Stróży na roli Jamrozówka -240-				
1	Element	Podbudowa z rozbiórką				
1.1	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie				
	Wyliczenie ilości robót:					
			240*3	720,000000		
			RAZEM:	720,000000	m2	720,00
1.2	KNR 231/114/5	Częściowa podbudowy z kruszyw, tłuczeń				
	Wyliczenie ilości robót:					
			720*0,3	216,000000		
			RAZEM:	216,000000	m2	216,000
2	Element	Nawierzchnia				
2.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem				
	Wyliczenie ilości robót:					
			240*3	720,000000		
			RAZEM:	720,000000	m2	720,00
2.2	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie			t	35,00
2.3	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm			m2	720,00
2.4	KNR 231/310/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy			m2	720,00
2.5	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm			m2	720,00
2.6	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy			m2	720,00
3	Element	Pobocza, odwodnienia				
3.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych - pobocza				
	Wyliczenie ilości robót:					
			240*0,3*2	144,000000		
			RAZEM:	144,000000	m2	144,00