

Grodzisk Maz., 11.01.2024 r.

DT.43.26.2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej”

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00575819/01 z dnia 2023-12-28

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.*) przekazuje treść złożonych zapytań wraz z odpowiedziami:

1. Czy materiały rozbiórkowe i wycinki drzew należą do Wykonawcy robót?
Odp. Tak
2. Czy warstwę stabilizacji cementem należy wykonać jako gotową mieszankę dowiezioną z betoniarni?
Odp. Tak
3. Czy odtworzenie zdemontowanego ogrodzenia, bram i furtek polega na montażu wcześniej zdemontowanego ogrodzenia, bram i furtek - czy wykonanie tych elementów z nowych materiałów?
Odp. Odtworzenie należy wykonać z zachowaniem materiałów dotychczasowych lub nie gorszych niż istniejące.
4. Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie nasadzeń zamiennych? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.
Odp. Nie
5. Jaki jest okres pielęgnacji nasadzeń?
Odp. Nie dotyczy
6. Jaki jest okres pielęgnacji trawników?
Odp. Zgodnie z przedmiarem: Dział: Zieleń przy drodze, poz. 58.
7. Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym, w którym miejscu frezujemy nawierzchnię asfaltową i wykonujemy nakładkę bitumiczną (brak możliwości sprawdzenia przedmiaru)?
Odp. Zgodnie z rysunkiem D-4 strona 29 (Plan sytuacyjny rozbiórek) projekt techniczny.
8. Czy w zakres przetargu wchodzi kolizje z sieciami podziemnymi (instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej)? – jeżeli tak, prosimy o uzgodnione projekty i przedmiary robót.
Odp. Nie, patrz: Uzgodnienia do projektu
9. Prosimy o załączenie aktualnego i uzgodnionego projektu SOR (poz.51 przedmiaru – brak możliwości kalkulacji tej pozycji przedmiaru).
Odp. Istniejąca Stała organizacja ruchu – nie podlega zmianie. W wycenie należy uwzględnić montaż bariery ochronnej stalowej typu U-12a o dł. 7,2m
10. Czy podbudowa z kruszywa łamanego pod zjazdami ma grubość 30cm (przekroje) czy 15cm (przedmiar)?
Odp. Zgodnie z projektem technicznym

11. Czy w zakres przetargu wchodzi wymiana gruntu? – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odp. Zgodnie z projektem technicznym

12. Czy w zakres robót wchodzi montaż barier drogowych z poprzeczką typu U12a (opis techniczny) czy U11a (plan sytuacyjny D-1)?

Odp. U-12a

13. Czy Zamawiający jest w posiadaniu wszystkich działek przeznaczonych pod tę inwestycję?

Odp. Tak

14. Pod ławą betonową pod opornikami betonowymi 12x25cm i obrzeżem betonowym 8x30cm brakuje warstwy piasku gr.10cm – prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.

Odp. Należy uwzględnić w pozycji ławy betonowe pod oporniki i obrzeża.

15. Czy w miejscu rozebranego krawężnika betonowego przy jedni należy ustawić opornik betonowy 10x25cm (przekroje konstrukcyjne)? – prosimy o przedmiary robót.

Odp. Zgodnie z projektem technicznym

16. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie nasypów (STWiORB)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odp. Zgodnie z projektem technicznym

17. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie podbudowy z betonu cementowego (STWiORB)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odp. Zgodnie z projektem technicznym

18. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy z atestowanego tłucznia betonowego?

Odp. Nie

19. Czy do wykonania zjazdów i chodników należy użyć kostki betonowej przemysłowej Holland lub behaton?

Odp. Tak

20. Czy w zakres robót wchodzi ustawienie krawężników betonowych 15x30cm i 20x30cm (STWiORB)?

Odp. Zgodnie z projektem technicznym