


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
Droga wojewódzka nr 580
26+900: ul. Warszawska



	ISTN. RÓW DO UMOCNIAENIA
8cm	plyta ażurowa 60x40x8
4cm	podsyпка piaskowa

	KONSTRUKCJA CHODNIKA:		
6cm	warstwa ścierna z kostki betonowej beton szary		ISTN. RÓW DO UMCOCNIENIA
3cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	8cm	
15cm	podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 stab. mech.	4cm	
10cm	warstwa odsączająca z piasku średniego o wsp. filtracji $k > 8\text{m/d}$		
	grunt rodzimy E2 $\geq 20\text{MPa}$		podsyпка piaskowa

	MATPROJEKT Mateusz Jurchczyk ul. Łąkowa 12; 05-135 Kornikonia		Data: 05.2022
	Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku od km 26+840 do km 27+040 w miejscowości Leszno na terenie gminy Leszno		Skala: 1:25
Adres obiektu budowlanego: dz. nr ew. 408/4 obr. 0011 Leszno		Rys nr:	3.1
Inwestor: Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Mazowiecka 14; 00-048 Warszawa		Zamawiający: Gmina Leszno al. Wojska Polskiego 21; 05-084 Leszno	
Nazwa rysunku:		PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	
Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień <i>specjalność</i>	Podpis
Projektant	mgr inż. Mateusz Jurchczyk	MAZ/0410/PWOD/13 <i>drogowa</i>	