

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-31 0804-03 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 50 cm wraz z utylizacją materiału z rozbiórki po stronie Wykonawcy	m2		
		26 * 1,20 * 3,5	m2	109,200	
				RAZEM	109,200
2	KNR 2-31 0403-04	Wodspusty z krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C16/20 gr. 15-23 cm	m		
		6 * 23 + 9 * 3	m	165,000	
				RAZEM	165,000
3	KNR 2-31 1215-02	Obrukowania skarp i dna rowów z kamienia dzikówki (7-10 cm) na podsypce betonowej C16/20 gr. 10cm z zalaniem spoin zaprawą - wyloty z wodospustów	m2		
		5 * 26	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
4	KNR 2-31 0204-01	Uzupełnienie nawierzchni kruszywem 4-31,5 wokół wodospustu wraz z zagęszczeniem	m3		
		0,39 * 0,45 * (6 * 23 + 9 * 3)	m3	28,958	
				RAZEM	28,958
5	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z utylizacją materiału przez Wykonawcę	m2		
		26 * 15 * 2	m2	780,000	
				RAZEM	780,000