

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	U-D-05.02.00a	Prace odtworzeniowe nawierzchni tłuczniowej (4-31,5) - głębokość warstwy 12 cm (oczyszczenie nawierzchni, oskardowanie na gł.5cm, uzupełnienie dołów, wyprofilowanie, wykonanie nakładki gr. 9 cm po zagęszczeniu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem)	m2		
		1+285 - 1+441 546	m2	546,000	
		1+488 - 1+927 1536,50	m2	1 536,500	
		2+080 - 2+211 352,50	m2	352,500	
		2+392 - 2+482 315,00	m2	315,000	
		2+586 - 3+210 2184,00	m2	2 184,000	
		Droga między oddziałem 240/244 35,00	m2	35,000	
		Zjazd między oddziałem 240/244 94,00	m2	94,000	
				RAZEM	5 063,000
2	U-D-05.02.00a	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2		
		1+285 - 1+441 546	m2	546,000	
		1+488 - 1+927 1536,50	m2	1 536,500	
		2+080 - 2+211 352,50	m2	352,500	
		2+392 - 2+482 315,00	m2	315,000	
		2+586 - 3+210 2184,00	m2	2 184,000	
		Droga między oddziałem 240/244 35,00	m2	35,000	
		Zjazd między oddziałem 240/244 94,00	m2	94,000	
				RAZEM	5 063,000