



*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 4

Dotyczy: postępowania nr 239/2021/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Przebudowa budynku Domu Studenta nr 10 przy ul. Kanafojskiego 10 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez Wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

Pytanie nr 157:

Prosimy o udostępnienie rysunków balustrad schodowych oraz określenie materiału z jakiego mają być wykonane.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 128 z dnia 03.09.2021r.

Pytanie nr 158:

Prosimy o udostępnienie rysunku wykonawczego dla balustrad ze szczegółowym opisem materiału z jakiego mają być wykonane. Brak informacji w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 128 z dnia 03.09.2021r.


Pytanie nr 159:

Przedmiar ogólnobudowlany dział 1.13, poz. 114 – „ Dostawa i montaż windy” - brak szczegółów w projekcie wykonawczym, brak rysunków szybu windowego, brak w opisie technicznym itp. – prosimy o zamieszczenie

Odpowiedź: Rys nr K-09. Opis wskazano w odpowiedzi nr 27 z dnia 19.08.2021r.

Pytanie nr 160:

Przedmiar ogólnobudowlany dział 1.13, poz. 115 – „ Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych” - brak szczegółów w projekcie wykonawczym, brak rysunków, brak w opisie technicznym itp. – prosimy o zamieszczenie



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 128 z dnia 03.09.2021r.

Pytanie nr 161:

Prosimy o wyjaśnienie jaki sufit uwzględnić w pomieszczeniu siłowni? Opis aranżacji i informacje w tabeli na rzucie pomieszczeń zawierają różniące się informacje. Brak też tych sufitów w przedmiarze.

Odpowiedź: Przedmiar jest elementem pomocniczym. Wykonać zgodnie z Kartą pomieszczenia Siłownia Projektu wykonawczego wnętrz.

Pytanie nr 162:

W opisie technicznym podano informację: „Wykonanie szlichty zbrojonej siatką z włókna szklanego o grubości 7 cm”, natomiast w przedmiarze jest opis: „Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm; Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm, krotność 3” co w sumie daje 5,5 cm. W związku z powyższą rozbieżnością, prosimy wskazanie jaką grubość szlichty na dachu należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Odpowiedz numer 113 z dnia 27.08.2021r.

Pytanie nr 163:

Prosimy o udostępnienie przykładowego zdjęcia poglądowego dla systemu zabezpieczającego przed upadkiem.

Odpowiedź: Typowy system asekuracji oparty o rozwiązania linowe.

Pytanie nr 164:

Nadal na poprawionym rzucie i w zestawieniu D3 i D4 są drzwi napowietrzającymi EIS 60. Prosimy o sprecyzowanie i poprawienie.

Odpowiedź: Wiążąca jest odpowiedź nr 8 z dnia 19.08.2021r.

Pytanie nr 165:

W zestawieniu są różne wysokości konstrukcji D3 i D4, a wysokość światła przejścia jest taka sama 200 natomiast na rzucie jest 222. Jak ma być?

Odpowiedź: Minimalna wysokość w świetle musi wynosić 2000mm.

Pytanie nr 166:

Czy drzwi D3 i D4 napowietrzające mają mieć 45 dB? Przy drzwiach 2- skrzydłowych nie ma możliwości uzyskania takiego poziomu. Szyba spełni ten wymóg ale nie cała konstrukcja. Jaka ma być izolacja akustyczna dla tych konstrukcji?

Odpowiedź: Nie. Drzwi wejściowe nie muszą spełniać tego parametru.



Pytanie nr 167:

Przedmiary robót nie uwzględniają wykonania zabudów pionów sanitarnych oraz instalacji wentylacyjnej. Prosimy o podanie ilości wymienionych zabudów oraz informacji na temat materiału z jakich mają być wykonane.

Odpowiedź: Przedmiar jest elementem pomocniczym. Obudowy z płyt Gipsowo Kartonowych należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie nr 168:

Czy Zamawiający, w związku z planowaniem inwestycji bezpośrednio przy parku, posiada jakiegokolwiek wytyczne (decyzje środowiskowe, opinie ornitologiczne) dotyczące ochrony środowiska, zwłaszcza w odniesieniu do siedlisk lęgowych ptaków?

Odpowiedź: W terminie realizacji zadania budynek może być zasiedlony przez ptaki gdyż termin zbiega się z ich okresem lęgowym. Niszczenie gniazd i siedlisk ptaków jest w tym czasie niemożliwe. Niemniej jednak, w przypadku konieczności wykonania prac remontowych, istnieje możliwość ich wykonywania w okresie lęgowym tylko w przypadku wcześniejszego zabezpieczenia budynku przed możliwością zasiedlenia przez ptaki, oraz usunięciu wcześniej założonych gniazd. Ww zabezpieczenia należy dokonać, pod nadzorem ornitologicznym, poza okresem lęgowym, czyli od 16 października do końca lutego.

Pytanie nr 169:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę paneli winylowych LINKFLOOR ECO CALCIUM na gres ze zbliżonym wzorem i kolorystyką?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 170:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę sufitu podwieszanego Hunter w pomieszczeniu „Siłownia” na sufit Filcowy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA
DB
Dorota Borkowska

