



G M I N A S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, fax 54 270 02 14

Powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: gmina@skrwilno.pl

www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 9 października 2024 roku

RI.271.25.2024.AS

UZUPEŁNIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO znak RI.271.25.2024.AS z dnia 9 października 2024 r. w zakresie: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa obiektu lekkoatletycznego w Skrwilnie wraz z niezbędną infrastrukturą.”

W ramach obiektu lekkoatletycznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnych 913/7 i 918/6 w miejscowości Skrwilno należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla obiektów lekkoatletycznych dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. następujące elementy:

1. Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o nawierzchni typu sandwich, szerokość toru 1,22 m, długość ok. 333 m.
2. Budowa bieżni prostej (nadbieg) jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej, długość prostego odcinka ok. 110 m, w tym strefa startu.
3. Budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem i zeskoczną wypełnioną piaskiem. Skocznia jednościeżkowa i jednokierunkowa z belką do odbicia.
4. Budowa skoczni do skoku wzwyż wraz z rozbiegiem i miejscem na zeskok.
5. Budowa rzutni do pchnięcia kulą, w kształcie koła, z progami oraz rzutnią.
6. Budowa ogrodzenia z systemowych paneli ogrodzeniowych, wykonanych z drutu, na podmurówce z czterema bramami i dwoma furtkami o długości ok. 340 m (wg załącznika graficznego).
7. Budowa ogrodzenia z panelu pełnego, dźwiękochłonnego o wysokości 4 m, z przewyższeniem do 6 m z siatki (piłkochwył) o długości ok. 155 m (wg załącznika graficznego).
8. Budowa oświetlenia obiektu lekkoatletycznego – lampy parkowe o wysokości 4 m w ilości od 8 do 12 szt., wpięcie oświetlenia do istniejącej rozdzielni.
9. Utwardzenie terenu związanego z dojazdem do obiektu lekkoatletycznego oraz ciągów pieszych na terenie obiektu lekkoatletycznego z kostki betonowej.
10. Utwardzenie terenu placów manewrowych obiektu lekkoatletycznego z płyt ażurowych.
11. Odwodnienie terenów utwardzonych.
12. Wyposażenie obiektu lekkoatletycznego – tablica wyników 1 kpl, bloki startowe 4 kpl.

Z up. WOJTA

mgr Janusz Szmytkowski
SEKRETARZ GMINY

Kierownik Zamawiającego