

## PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie : Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Złota  
dz.129, 126/1

CPV 45233140-2 Roboty drogowe  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

obiekt : Przebudowa drogi wewnętrznej w.m.Złota

gmina : Olszówka

obręb ewidenc. 0020 Złota

kategoria obiektu XXV

inwestor : Gmina Olszówka  
Olszówka 15 , 62-641 Olszówka

*mgr inż. Andrzej Nowak*

upr. projekt. UAN 396/80-46/II/97/86  
upr. bud. GP. 7342/1/92  
ul. Magnoliowa 1  
62-500 Konin

wykonał :

01.07.2021

*Zatwierdzam!*

**WÓJT**  
*Włodzimierz Fraszczyk*

Opracowanie zawiera :

- 1.Stronę tytułową
- 2.Spis treści
- 3.Przedmiar robót

06.2021  
 Uzytkownik:  
 Obiekt: ZLOTAWEW

SYSTEM KOSZTORYSOWANIA \*S K O B U D\* Z.U.I. "E N T E R" Włocławek  
 ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 1  
 Element: 1

1. PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Złota dz.129.126/1  
długość 0.546 km gmina Olszówka

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KNR201 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.955	1.000 1.000	0.546
	UWAGI:	D-01.01.01b				
2.0	KNR201 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm.	szt	0.955	1.000 1.000	12.000
	UWAGI:	D-01.00.00				
3.0	KNR201 0110/02	Wywożenie karpiny.Transport na odległość do 2 km.	m-p	0.955	1.000 1.000	2.000
	UWAGI:	D-01.00.00				
	-----OBLICZENIA:-----					
	12 szt*0.17 m3/szt	12*0.17-0.04				2.000
4.0	KNR231 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm	m	0.955	1.000 1.000	33.000
	UWAGI:	D-06.01.01				
	-----OBLICZENIA:-----					
		33				33.000
5.0	KNR231 0605/06	Rurociąg z tworzyw sztucznych średnicy 30 cm	m	1.000	1.000 1.000	10.000
	UWAGI:	D-06.02.01				
	-----OBLICZENIA:-----					
	km 0+003	10				10.000
6.0	KNR231 0605/03	Ścianki czoł.dla rur o średnicy 30 cm	szt	1.000	1.000 1.000	2.000
	UWAGI:	D-06.02.01				
7.0	KNR231 1402/05	Scinanie poboczy z darniny o grubości 10 cm	m2	1.000	1.000 1.000	1638.000
	UWAGI:	D-01.02.02a				
	-----OBLICZENIA:-----					
	szer. sr.3.0 m,dł.546 m	3*546				1638.000
8.0	KNR201 0235/011	Formowanie i zagęszczanie nasypów równiarką samojezdną 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)	m3	0.955	1.000 1.000	486.000

## -----OBLICZENIA:-----

uzup.korp.dr.wg.prz.norm.	546*0.85				464.100
mijanka pow.17m2,gr.0,4m	17*0.4				6.800
zasypanie rur.km 0+003	15.1				15.100

9.0 KNR231	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po	m2	1.400	1.000	1123.000
0114/05	zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu R*1.4 ,S*1.8 wg.tabeli 9901			1.800	

UWAGI: D-04.04.04

## -----OBLICZENIA:-----

0-0+462:sz.1,25m,dl.462 m	462*1.25				577.500
0+462-0+546:sz.4.5,dl.84m	4.50*84				378.000
mijanka 17 m2	17				17.000
zj.do zawracania 0+455	4.0*20+11				91.000
zj.do zabud.i pól.po 8m2	6*8				48.000
Wyokr. skrzyżowania W1	11.5				11.500

10.0 KNR231	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po	m2	1.000	1.000	2624.000
0114/07	zagęszczeniu 8 cm			1.000	

UWAGI: D-04.04.04

## -----OBLICZENIA:-----

dł.546m, sz.4.50	546*4.50				2457.000
mijanka jw.	17				17.000
zj.do zawracania	20*4+11				91.000
zj.do zabud.i pól	6*8				48.000
wyokr. skrzyżow.W1	11				11.000

11.0 KNR231	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych,	m2	0.750	0.750	2315.000
0312/01	asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3 cm			0.750	
	RMS* 0,75 ze wzgl na grub.3cm zamiast 4 cm t.j.3/4				

UWAGI: D-05.03.05b

## -----OBLICZENIA:-----

dł.546 m, szer.4,10m	546*4.10				2238.600
wyokr. skrzyż.W1 R=5 m	2*5.5				11.000
mijanka jw.	17				17.000
zj.do zawrac.do gran.dzia.6.4					6.400
zj.do zab. i pól	6*7				42.000

12.0 KNR231	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych , asfaltowa. Warstwa	m2	1.000	1.000	2260.000
0312/05	ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm			1.000	

UWAGI: D-05.03.05a

## -----OBLICZENIA:-----

dł.546 m, szer.4,0	546*4.0				2184.000
wyokr.skrzyż W1	11				11.000
mijanka	17				17.000
zj.do zawrac.do gran.dzi. 6					6.000
zj. do pól i zabud.	6*7				42.000

13.0 KNR231	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	1.000	1.000	6.000
0702/01				1.000	

UWAGI: D-07.02.01

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
14.0	KNR231 0703/01	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2	szt	1.000	1.000 1.000	7.000
UWAGI: D-07.02.01						
-----OBLICZENIA:-----						
		T-droga wewnetrzna	1			1.000
		T-koniec drogi wewnetrz.	1			1.000
		A-7	1			1.000
		B-33 (40 km/h)	2			2.000
		A-30	1			1.000
		T-koniec nawierz.utwardz.	1			1.000

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Złota gmina Olszówka

l.p I	Wyszczególnienie	I jedn	Ilość	Iw.bez VAT zł
	dług. drogi	km	0,546	
1.	Nawierzchnia z masy miner-asf.szer.4,00 m			
	- warst. ścieralna grub. 0,03 m	m2	2 260	
	- warst. wiążąca. grub. 0,03 m	m2	2 315	
	razem nawierzchnia			
2.	Podbudowa z tłuczni kamyennego:			
	- górna warst.podbudowy z tłuczni grub. 0,07 m	m2	2 624	
	- dolna warst.podbudowy z tłuczni grub.0,15 m	m2	1 123	
	razem podbudowa			
3.	Naprawa przepustu śr.30 cm	m	10	
4.	Roboty przygotowawcze	km	0,546	
5.	Pobocza,korpus drogi	m3	486	
6.	Oznakowanie	szt.	7	

netto  
vat 23%  
brutto