
PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK J - KOTŁOWNIA INSTALACJA KANALIZACJI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA ZAMÓWIENIA : BUDOWA ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W SOSNOWCU ARESZTU ŚLED CZEGO W SOSNOWCU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
LOKALIZACJA : Sosnowiec, ul. Dmowskiego, dz. nr ewid. 2073/5, 2076/5, 2074/6, 2077/2, 2065/3, 2065/4, 2071/1,
2072/5, 2072/4, 2072/3, 2072/2, 2072/1, 2073/7, 2073/6, 2073/4, 2073/3, 2073/2, 2073/1, 2074/5,
2075, 2076/7, 2076/6, 2076/4, 2076/3, 2076/2, 2076/1, 2079/1, 2080, 2084/2, 2084/1, 2083, 2094/3,
2081/2, 2082/5, 2082/4, 2082/3, 2085/1, 2085/2, jedn. ewid. 247501_1, obręb 0003 Zagórze
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : ul. Mikołowska, 40-950 Katowice
: Sanitarna

OPRACOWAŁ : Renata Kapusta
DATA OPRACOWANIA : 07.2023

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ			
1	Instalacja kanalizacji OD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne	1	18
2	PRZEBICIA INSTALACJI KOD CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne	19	21

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ					
1	45332000-3	Instalacja kanalizacji OD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne			
d.1	1 KNNR 4 0208-01 S 01.01.00	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	2 KNNR 4 0208-03 S 01.01.00	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
d.1	3 KNNR 4 0208-01 ana- logia S 01.01.00	Rurociągi z PE ciś. kanalizacyjne o śr. 63 mm na ścianach wewnątrz budynków	m		
		5,1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
d.1	4 KNNR 4 0201-08 ana- logia S 01.01.00	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m		
		18,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
d.1	5 KNNR 4 0203-02 ana- logia S 01.01.00	Rurociągi z PE ciś. kanalizacyjne o śr. 63 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
d.1	6 KNNR 4 0203-04 S 01.01.00	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4,3	m	4,300	
				RAZEM	4,300
d.1	7 KNR-W 2-15 0213-05 S 01.01.00	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	8 KNR-W 2-18 0706-01 ana- logia S 01.01.00	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 110 mm	odc. -1 prób.		
		1	odc. -1 prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	9 KNR-W 2-18 0706-01 ana- logia S 01.01.00	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm	odc. -1 prób.		
		1	odc. -1 prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	10 KNNR 4 0222-02 S 01.01.00	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	11 KNNR 4 0229-04 S 01.01.00	Zlew blaszany	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	12 KNR-W 2-15 0216-02 S 01.01.00	Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
d.1	13 KNR 2-15 0206-04 S 01.01.00	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr. nom. 100 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1	KNR 2-15 0208-03 S 01.01.00	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNNR 4 0224-01 S 01.01.00	Studnia schładzająca śr 800mm gł. = 1,0m z włazem żeliwnym klasy A z pompą z pływakiem (pionowy łącznik poziomym) z pionowym króćcem tłocznym, korpus i wirnik ze stali nierdzewnej, moc elekt. 0,5kW 230V, max przepływ 3,11 l/s, Hmax = 7,5m, max wielkość części stałych: 10mm, zawór zwrotny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	analiza indywidualna S 01.01.00	Próba szczelności studni kanalizacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR-W 2-19 0119-03 S 01.01.00	Rury ochronne o śr.nom.250 mm	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
18 d.1	KNR-W 2-19 0122-03 S 01.01.00	Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45453000-7	PRZEBICIA INSTALACJI KOD CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne			
19 d.2	KNR-W 4-01 0335-21 analogia S 01.01.00	Przebicie otworów w stropie żelbetowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR-W 4-01 0325-05 analogia S 01.01.00	Zamurowanie przebić w stropach żelbetowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR 4-01 0706-03 S 01.01.00	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000