

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia  
ADRES INWESTYCJI : Jednostka Wojskowa 4509 w Bielkowie  
INWESTOR : 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
ADRES INWESTORA : Szczecin ul. Narutowicza 10a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gruszczyński Andrzej  
DATA OPRACOWANIA : 02.2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokości do 2,0 m - demontaż 60	m m	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
2	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni 0,04	ha ha	0,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,040</b>
3	KNNR 1 0209-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II 60*0,25*0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
4	KNR-W 2-01 0308-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II) 24	dół. dół.	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
5	kalkulacja własna	Ręczne wstawianie stopy fundamentowej pod słupek 24	szt. szt.	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
6	KNR 2-31 0407-05	Montaż płyty fundamentowej żelbetonowej o wymiarach 2,40x60x0,06 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 60	m m	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
7	KNR 2-05 0805-05	Montaż kraty w rowie melioracyjnym 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
8	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 60*0,6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,000</b>
9	KNR-W 2-02 1804-12	Ogrodzenie z siatki wysokości 2.0 m na słupkach stalowych I-2,8mb 60x40x3 z wysięgnikami z kątownika 40x40x3 mm o rozstawie 3,0 m obsadzonych w stopach betonowych 60	m m	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
10	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III 60*0,15*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,250</b>
11	KNR-W 2-02 1804-13	Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach żelbetonowych 60	m m	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
12	KNNR 1 0504-01	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat. I-II 2*0,04*40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
13	KNR 5-14 0604-01	Przykręcanie tablic ostrzegawczych 4	szt. szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>