

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń parteru w budynku numer 14 i 27 na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Partyzantów w Gołdapi
ADRES INWESTYCJI : ul. Partyzantów 33, 19-500 Gołdap
INWESTOR : 24 WOG Giżycko
ADRES INWESTORA : Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.08.2024

Data zatwierdzenia

MISTRZ
SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY
GRUPY ZABEZPIECZENIA GOŁDAP
mgr inż. Kamila KOŁODZIEJSKA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont 4 pomieszczeń budynku numer 14 - parter			
1	KNR 0-19	Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej na drzwi płytowe pełne łazienkowe	m ²		
d.1	0931-06				
	analogia				
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Naprawa ościeży i posadzek o szer. do 35 cm - uzupełnienie tynków, okładzin ściennych i podłóg (strona wewnętrzna)	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
3		Złom stalowy - ościeżnice stalowe,	kg		
d.1	analogia	0,2 zł netto / kg x 50kg			
		0-50	kg	-50.000	
				RAZEM	-50.000
2					
4	KNR 0-19	Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej na drzwi płytowe pełne, referentka montaż	m ²		
d.2	0931-06				
	analogia				
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Wymiana oprawy rastrowej oświetleniowej LED	kpl.		
d.2	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
6	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	01 1204-08				
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	01 1204-01				
		12.88	m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
8	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	01 1204-02				
		45.88	m ²	45.880	
				RAZEM	45.880
9	KNR-W 2-	Roboty polegające na przygotowaniu posadzek, podłóg pod wyłożenie wykładzin	m ²		
d.2	02 1105-01				
		12.88	m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
10	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych OSB 18-22 mm	m ²		
d.2	0820-03				
		12.88	m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
11	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, przemysłowe zgrzewane, z cokolikiem wywiniętym na ścianę- niepalne	m ²		
d.2	02 1123-02				
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR-W 4-	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - malowanie parapetów	m ²		
d.2	01 1209-01				
	analogia				
		0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
3					
13	KNR 0-19	Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej na drzwi płytowe pełne, referentka montaż	m ²		
d.3	0931-06				
	analogia				
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3	01 1204-08				
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	01 1204-01				
		17.48	m ²	17.480	
				RAZEM	17.480
16	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	01 1204-02				
		53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 1105-01	Roboty polegające na przygotowaniu posadzek, podłóg pod wyłożenie wykładzin	m ²		
d.3		17.48	m ²	17.480	
				RAZEM	17.480
18	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych OSB 18-22 mm	m ²		
d.3		17.48	m ²	17.480	
				RAZEM	17.480
19	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, przemysłowe zgrzewane, z cokolikiem wywiniętym na ścianę- niepalne	m ²		
d.3		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
20	KNR-W 4-01 1209-02 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - malowanie parapetów	m ²		
d.3		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
21	KNP 18 0821-03.01 analogia	Wymiana wyłączników i przełączników natynkowych na cegle lub gruzobetonie	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	analiza indywidualna	Wymiana oprawy rastrowej oświetleniowej LED	kpl.		
d.3		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
4					
23	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej na drzwi płytowe pełne, referentka montaż	m ²		
d.4		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.4		17.36	m ²	17.360	
				RAZEM	17.360
26	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4		55.8	m ²	55.800	
				RAZEM	55.800
27	KNR-W 2-02 1105-01	Roboty polegające na przygotowaniu posadzek, podłóg pod wyłożenie wykładzin	m ²		
d.4		17.36	m ²	17.360	
				RAZEM	17.360
28	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych OSB 18-22 mm	m ²		
d.4		17.36	m ²	17.360	
				RAZEM	17.360
29	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, przemysłowe zgrzewane, z cokolikiem wywiniętym na ścianę- niepalne	m ²		
d.4		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
30	KNR-W 4-01 1209-01 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
d.4		0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
31	analiza indywidualna	Wymiana oprawy rastrowej oświetleniowej LED	kpl.		
d.4		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
5					
32	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej na drzwi płytowe pełne, referentka montaż	m ²		
d.5		2	m ²	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR-W 4- d.5 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 10	m ² m ²	RAZEM 10.000	2.000 10.000
34	KNR-W 4- d.5 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.36	m ² m ²	RAZEM 17.360	17.360
35	KNR-W 4- d.5 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 55.8	m ² m ²	RAZEM 55.800	55.800
36	KNR-W 2- d.5 02 1105-01	Roboty polegające na przygotowaniu posadzek, podłóg pod wyłożenie wykładzin 17.36	m ² m ²	RAZEM 17.360	17.360
37	KNR 4-01 d.5 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych OSB 18-22 mm 17.36	m ² m ²	RAZEM 17.360	17.360
38	KNR-W 2- d.5 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, przemysłowe grzewane, z cokolikiem wywiniętym na ścianę- niepalne 19	m ² m ²	RAZEM 19.000	19.000
39	KNR-W 4- d.5 01 1209-02 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - malowanie parapetów 1.2	m ² m ²	RAZEM 1.200	1.200
40	d.5 analiza indywidualna	Wymiana oprawy rastrowej oświetleniowej LED 1	kpl. kpl.	RAZEM 1	1
6					
41	KNR-W 4- d.6 01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - domurowanie ścian w celu osadzenia drzwi 2.13	m ³ m ³	RAZEM 2.130	2.130
42	KNR-W 4- d.6 01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - po zamurowaniu 3	m ² m ²	RAZEM 3.000	3.000
43	KNR-W 4- d.6 01 1206-03	Wykonanie lamperii ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie po wymurowaniu ściany 0.75	m ² m ²	RAZEM 0.750	0.750
44	KNR 0-19 d.6 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych pełnych + referentka 2	m ² m ²	RAZEM 2.000	2.000
45	KNR-W 4- d.6 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20	m ² m ²	RAZEM 20.000	20.000
46	KNR-W 4- d.6 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12	m ² m ²	RAZEM 12.000	12.000
47	KNR-W 4- d.6 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 63.86	m ² m ²	RAZEM 63.860	63.860
48	KNR-W 2- d.6 02 1105-01	Roboty polegające na przygotowaniu posadzek, podłóg pod wyłożenie wykładzin 12	m ² m ²	RAZEM 12.000	12.000
49	KNR 4-01 d.6 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych OSB 18-22 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
50	KNR-W 2- d.6 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, przemysłowe zgrzewane, z cokolikiem wywiniętym na ścianę- niepalne	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
51	analiza indywidualna	Montaż oprawy rastrowej oświetleniowej LED, wraz z podłączeniem	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
52	analiza własna	Złom stalowy - ościeżnice stalowe, 0,2 zł netto / kg x 50kg	kg		
		0-50	kg	-50.000	
				RAZEM	-50.000
7		Budynek numer 27			
53	KNR-W 2- d.7 02 1605-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m ²		
		montaż i demontaż,	m ²	105.000	
		105		RAZEM	105.000
54	KNR-W 2- d.7 02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
55	KNR-W 4- d.7 01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej- nad drzwiami	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
56	KNR-W 4- d.7 01 0701-08	Odbicie luźnych tynków wewnętrznych sufitu o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
57	KNR-W 4- d.7 01 0710-15	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
58	KNR-W 4- d.7 01 0713-04	Przecieranie tynków na stropach	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
59	KNR-W 4- d.7 01 1204-01 z.sz.2.2. 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
60	KNR-W 4- d.7 01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
61	KNR-W 4- d.7 01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
62	KNR-W 4- d.7 01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
		702	m ²	702.000	
				RAZEM	702.000
63	KNR-W 4- d.7 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		702	m ²	702.000	
				RAZEM	702.000
64	analiza indywidualna	Demontaż instalacji odgromowej wraz z ponownym montażem oraz wykonanie pomiarów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 4- d.7 01 0418-01 analogia	Częściowa wymiana deskowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
66	KNR-W 4-01 0514-04	Pokrycie dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku dachów poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na drewnie	m ²		
		165	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
67	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		7.25	m ²	7.250	
				RAZEM	7.250
68	analiza indywidualna	Naprawa i regulacja wrót stalowych garażowych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1