



ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU DOROTA ŻARKOW

ul. Karpacka 39/20, 85-164 Bydgoszcz, NIP: 9532436754, REGON: 387218360

PRACOWNIA:

ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz

tel.: 52 348 95 84, tel. kom.: 697 673 539

e-mail: zarkow.dorota@interia.eu, zarkow.dorota@gmail.com

**PR
EGZ. 3**

PRZEDMIAR ROBÓT

Zamawiający: **GMINA ŚWIECIE**
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Temat: **MODERNIZACJA PLACU ZABAW**
PRZY UL. CUKROWNIKÓW W ŚWIECIU

Adres: **ul. Cukrowników**
dz. nr 1373/15 oraz fragm. dz. nr 1370/34
obr. 0001 Świecie

Branża: **WIELOBRANŻOWY**

Opracowujący: **inż. architekt krajobrazu Dorota Żarkow**

podpis:

Data sporządzenia projektu: **30.12.2022**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: plac zabaw Cukrowników					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	Indywidualna	Rozbiórka drewnianych urządzeń placu zabaw (11 kpl.) do likwidacji	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - ANALOGIA: rozebranie fundamentów betonowych urządzeń placu zabaw	m3		
		1,2	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
3 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
4 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
5 d.1	KNR 4-04 1103-01 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym + dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		4,05	m3	4,050	
				RAZEM	4,050
2		Roboty ziemne			
6 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		0,05	km	0,050	
				RAZEM	0,050
7 d.2	KNR 2-01 0203-06 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 2.50 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m3		
		87	m3	87,000	
				RAZEM	87,000
8 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		195	m2	195,000	
				RAZEM	195,000
3		Obrzeża			
9 d.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod ławy betonowe obrzeży, o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		102	m	102,000	
				RAZEM	102,000
10 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa C12/15 z oporem	m3		
		4,6	m3	4,600	
				RAZEM	4,600
11 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		102	m	102,000	
				RAZEM	102,000
4		Podbudowy			
12 d.4	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		193	m2	193,000	
				RAZEM	193,000
13 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/16 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		143	m2	143,000	
				RAZEM	143,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114 -08	Podbudowa z kruszywa łamanego 16/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		143	m2	143,000	
				RAZEM	143,000
15 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114 -08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
5		Nawierzchnie			
16 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 4 cm	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
17 d.5	Indywidualna	Nawierzchnia bezpieczna z płytek EPDM o wymiarach 50x50x10 cm kolor RAL 5015 z dostawą i montażem producenta	m2		
		143	m2	143,000	
				RAZEM	143,000
6		Mała architektura			
18 d.6	Indywidualna	Zestaw zabawowy duży wraz z dostawą i montażem producenta	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.6	Indywidualna	Huśtawka bocianie gniazdo wraz z dostawą i montażem producenta	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.6	Indywidualna	Huśtawka podwójna wraz z dostawą i montażem producenta	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.6	Indywidualna	Zestaw auto walec wraz z dostawą i montażem producenta	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.6	Indywidualna	Zestaw auto małe wraz z dostawą i montażem producenta	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.6	Indywidualna	Kiwak koparka wraz z dostawą i montażem producenta	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.6	Indywidualna	Tablica z regulaminem wraz z dostawą i montażem producenta	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.6	Indywidualna	Ławka parkowa wraz z transportem i montażem producenta	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
26 d.6	Indywidualna	Stojak rowerowy wraz z dostawą i montażem producenta	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.6	Indywidualna	Kosz na śmieci wraz z dostawą i montażem producenta	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Prace agrotechniczne			
28 d.7	KNP1 1201 1201-03.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu ze śmieci, elementów pozostałych po pracach budowlanych i montażowych, itp.	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
29 d.7	KNR 2-21 0203-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV zadarnionym	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
30 d.7	KNP 01 1218- 03.03	Grabienie spulchnionej gleby kat. IV w terenie płaskim z wybieraniem zanieczyszczeń i modelowaniem według projektowanego profilu	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
31 d.7	KNR 2-21 0213-01 0213 -02	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	ha		
		0,04	ha	0,040	
				RAZEM	0,040
32 d.7	KNP1 1218- 02.01 1218- 02.01	Grabienie nawiezionej gleby kat. III w terenie płaskim	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
8		Sadzenie roślin			
33 d.8	KNR 2-21 0311-09	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - paliki min. 3 szt./drzewo	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
34 d.8	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
35 d.8	KNP1 1228- 01 1228- 01.01	Wykonanie misek o śr. 30-60 cm przy drzewach i krzewach	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
36 d.8	KNR 2-21 0209-01 0209 -02	Ręczne rozrzućenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 8 cm - ANALOGIA: ściółkowanie korą sosnową terenu płaskiego	ha		
		0,015	ha	0,015	
				RAZEM	0,015
9		Zakładanie trawników			
37 d.9	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
10		Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym			
38 d.10	KNR 2-21 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
39 d.10	KNR 2-21 0701-05	Pielęgnacja krzewów iglastych	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
40 d.10	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		Inwentaryzacja powykonawcza			
41 d.11	KNR 2-01 0119-03	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0,05	km	0,050	
				RAZEM	0,050