

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYŻEWIE**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Czyżew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew**
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-05-12**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane**
Nazwa jednostki opracowującej: **Tomczuk Krzysztof Usługi Budowlane Projektowe i Kosztorysowe
ul. Lipowa 19, 18-230 Ciechanowiec**

Data opracowania:
2022-05-12

Autor opracowania:
Krzysztof Tomczuk, KOSZTORYSANT

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys		REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYŻEWIE			
1	Grupa		KORYTARZE - PARTER			
1.1	Element		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych			
1	KNR 401/713/1 (1)	1.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	669,613	
2	KNR 1323/107/2	1.1	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych, ceramicznych i z tworzywa sztucznego wraz z cokołami	m2	373,590	
3	KNNRW 3/1301/2	1.1	Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowej	m3	1,151	
4	KNR 221/101/4	1.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km	m3	12,359	
5	KNR 221/101/5	1.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5 km	m3	12,359	8
1.2	Element		POSADZKI - Kody CPV: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian			
6	KNNR 2/1208/1	1.2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m2	373,590	
7	KNNR 2/1208/2	1.2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm	m2	373,590	
8	NNRNKB 202/1134/1	1.2	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome. Gruntowanie przed ułożeniem płytek na podłodze	m2	373,590	
9	KNR 12/1118/8	1.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60 cm, metoda zwykła	m2	289,931	
10	KNR 12/1121/1	1.2	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2	83,659	
11	KNR 12/1121/5	1.2	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm	m2	83,659	
12	KNR 12/1122/3	1.2	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 20 cm	m	42,720	
13	KNR 12/1122/9	1.2	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 20 cm	m	42,720	
1.3	Element		BALUSTRADY I POCHWYTY - Kody CPV: 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych			
14	KNR 214/1225/5	1.6	Demontaż balustrad	m	20,400	
15	KNR 202/1207/3	1.6	Balustrady ze stali nierdzewnej na schodach wewnętrznych	m	20,400	
16	KNR 214/1225/5	1.6	Demontaż pochwytów	m	20,400	
17	KNR 202/1208/3	1.6	Pochwyty ze stali nierdzewnej na schodach wewnętrznych	m	20,400	
1.4	Element		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - Kody CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
18	KNR 202/1019/9	1.3	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne z nawietrznikami z zamkiem na kluczyk, fabrycznie wykończone, minimalne wymiary drzwi w świetle ościeżnicy 80x205 cm (szerokość światła przejścia)	m2	4,920	
19	KNR 202/1019/9	1.3	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne z nawietrznikami z zamkiem na kluczyk, fabrycznie wykończone, minimalne wymiary drzwi w świetle ościeżnicy 90x205 cm (szerokość światła przejścia)	m2	36,900	
20	KNR 202/1016/2 (1)	1.3	Analogia. Ościeżnice systemowe regulowane o wym. drzwi 80x205 cm	szt	3,000	
21	KNR 202/1016/2 (1)	1.3	Analogia. Ościeżnice systemowe regulowane o wym. drzwi 90x205 cm	szt	20,000	
22	KNNR 2/1302/3	1.3	Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi p.poż. wraz z futryną	m2	1,640	
23	KNR 19/1024/11 (4)	1.3	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi	m2	14,394	
1.5	Element		ŚCIANY I SUFITY - Kody CPV: 45410000-4 - Tynkowanie, 45442100-8 - Roboty malarskie, 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian			
24	KNR AT 43/212/2	1.5	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) - bez wełny mineralnej	m2	289,931	
25	KNR 202/815/4	1.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i ościeżach	m2	669,613	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot
26	NNRNKB 202/1134/2 (1)	1.4	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	669,613	
27	KNR 202/1505/1	1.4	Malowanie tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farbami zmywalnymi o podwyższonym współczynniku odporności na substancje chemiczne wewnętrznych (do wys. 1,5 m lamperie w innym kolorze)	m2	669,613	
28	KNRW 202/2119/2	1.4	Parapety wewnętrzne z konglomeratu	m	1,850	
29	KNR 401/322/2	1.4	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	15,000	
2	Grupa		ŁAZIENKI - PARTER			
2.1	Element		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych			
30	KNR 401/348/3	1.1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	18,520	
31	KNR 1323/107/5	1.1	Rozebranie oblicowania ścian z płytek	m2	82,192	
32	KNNR 3/306/1	1.1	Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	1,968	
33	KNR 1323/107/2	1.1	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych, ceramicznych i z tworzywa sztucznego wraz z cokołami	m2	22,190	
34	KNR 202/121/3	1.1	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm	m2	8,576	
35	KNR AT 22/101/1	1.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	135,936	
36	KNR AT 23/101/1	1.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	22,190	
37	KNR 221/101/4	1.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km	m3	6,819	
38	KNR 221/101/5	1.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5 km	m3	6,819	8
2.2	Element		ŚCIANY I SUFITY - Kody CPV: 45410000-4 - Tynkowanie, 45442100-8 - Roboty malarskie, 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian			
39	NNRNKB 202/1134/2 (1)	1.2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	153,088	
40	KNR 202/822/6	1.2	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - płytki 60x30 cm	m2	99,352	
41	KNR 202/1505/1	1.4	Malowanie tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farbami zmywalnymi o podwyższonym współczynniku odporności na substancje chemiczne wewnętrznych	m2	45,160	
42	KNR 401/322/2	1.4	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	5,000	
43	KNR AT 43/212/2	1.5	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) - bez wełny mineralnej	m2	22,190	
2.3	Element		POSADZKI - Kody CPV: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian			
44	NNRNKB 202/1134/1 (1)	1.2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	22,190	
45	KNR 12/1118/8	1.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60 cm, metoda zwykła	m2	22,190	
2.4	Element		ROBOTY SANITARNE I MONTAŻOWE - Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne			
46	KNR 215/205/4	1.7	Analogia. Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm - wymiana pionów kanalizacyjnych	m	10,500	
47	KNR 215/115/1	1.7	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15 mm	szt	4,000	
48	KNR 215/221/2 (1)	1.7	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla dzieci w wieku 6-10 lat	szt	4,000	
49	KNR 35/106/2 (1)	1.7	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do baterii na obrzeżu urządzenia, podejście i kołki nr kat.4471	szt	4,000	
50	KNR GEBERIT 215/101/1	1.7	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej - dla dzieci w wieku 6-10 lat	kpl	4,000	
51	KNR 215/224/4	1.7	Ustępy pojedyncze - dla dzieci w wieku 6-10 lat	kpl	4,000	
52	KNR 35/106/7	1.7	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do płuczki ustępowej o łączeniu elastycznym, gumowym w oplocie stalowym	szt	4,000	
53	KNR 215/225/2	1.7	Pisuary pojedyncze, z zaworem splukującym - dla dzieci w wieku 6-10 lat	kpl	2,000	
54	KNR 35/106/7	1.7	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do płuczki ustępowej o łączeniu elastycznym, gumowym w oplocie stalowym	szt	2,000	
55	KNNRW 2/1701/1	1.7	Analogia. Ścianki ustępowe z płyt HPL	m2	20,108	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot
2.5	Element		WYPOSAŻENIE - Kody CPV: 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych			
56	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż dozownika na mydło	szt	4,000	
57	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż pojemnika na ręcznik papierowy	szt	4,000	
58	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż uchwyty na papier toaletowy	szt	4,000	
59	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż lustra	szt	4,000	
60	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż kosza chromowanego o pojemności 10 litrów	szt	2,000	
61	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż kosza chromowanego o pojemności 5 litrów	szt	4,000	
62	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż uchwyty na szczotkę WC wraz ze szczotką	kpl	4,000	
3	Grupa		KORYTARZE - PIĘTRO I			
3.1	Element		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych			
63	KNNRW 3/1301/4	1.1	Rozbiórka, okładziny słupów i pilastrów na zaprawie cementowej - ścianka z pustaków szklanych	m2	1,151	
64	KNR 221/101/4	1.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0' km	m3	1,151	
65	KNR 221/101/5	1.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5' km	m3	1,151	8
3.2	Element		POSADZKI - Kody CPV: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian			
66	KNR 12/1121/1	1.2	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2	83,659	
67	KNR 12/1121/5	1.2	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30' cm	m2	83,659	
68	KNR 12/1122/3	1.2	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 20' cm	m	42,720	
69	KNR 12/1122/9	1.2	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 20' cm	m	42,720	
3.3	Element		BALUSTRADY I POCHWYTY - Kody CPV: 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych			
70	KNR 214/1225/5	1.6	Demontaż balustrad	m	20,400	
71	KNR 202/1207/3	1.6	Balustrady ze stali nierdzewnej na schodach wewnętrznych	m	20,400	
72	KNR 214/1225/5	1.6	Demontaż pochwytów	m	20,400	
73	KNR 202/1208/3	1.6	Pochwyty ze stali nierdzewnej na schodach wewnętrznych	m	20,400	
3.4	Element		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - Kody CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
74	KNR 202/1019/9	1.3	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne z nawietrnikami z zamkiem na kluczyk, fabrycznie wykończone, minimalne wymiary drzwi w świetle ościeżnicy 90x205 cm (szerokość światła przejścia)	m2	25,830	
75	KNR 202/1016/2 (1)	1.3	Analogia. Ościeżnice systemowe regulowane o wym. drzwi 90x205 cm	szt	14,000	
76	KNR 19/1024/11 (4)	1.3	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi	m2	14,394	
3.5	Element		ŚCIANY I SUFITY - Kody CPV: 45410000-4 - Tynkowanie, 45442100-8 - Roboty malarskie, 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian			
77	KNR AT 43/212/2	1.5	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) - bez wełny mineralnej	m2	308,957	
78	KNR 202/815/4	1.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i ościeżach	m2	473,067	
79	NNRNKB 202/1134/2 (1)	1.4	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	473,067	
80	KNR 202/1505/1	1.4	Malowanie tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farbami zmywalnymi o podwyższonym współczynniku odporności na substancje chemiczne wewnętrznych (do wys. 1,5 m lamperie w innym kolorze)	m2	473,067	
81	KNRW 202/2119/2	1.4	Parapety wewnętrzne z konglomeratu	m	14,800	
82	KNR 401/322/2	1.4	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	5,000	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot
4	Grupa		ŁAZIENKI - PIĘTRO I			
4.1	Element		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych			
83	KNR 401/348/3	1.1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	71,860	
84	KNNR 3/306/1	1.1	Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	3,485	
85	KNR 1323/107/5	1.1	Rozebranie oblicowania ścian z płytek	m2	75,360	
86	KNR 1323/107/2	1.1	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych, ceramicznych i z tworzywa sztucznego wraz z cokołami	m2	41,904	
87	KNR 202/121/3	1.1	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm	m2	33,944	
88	KNR AT 22/101/1	1.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	118,692	
89	KNR AT 23/101/1	1.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	41,904	
90	KNR 221/101/4	1.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km	m3	17,080	
91	KNR 221/101/5	1.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5 km	m3	17,080	8
4.2	Element		ŚCIANY I SUFITY - Kody CPV: 45410000-4 - Tynkowanie, 45442100-8 - Roboty malarskie, 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian			
92	NNRNKB 202/1134/2 (1)	1.2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	186,580	
93	KNR 202/822/6	1.2	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - płytki 60x30 cm	m2	137,104	
94	KNR 202/1505/1	1.4	Malowanie tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farbami zmywalnymi o podwyższonym współczynniku odporności na substancje chemiczne wewnętrznych	m2	49,476	
95	KNR AT 43/212/2	1.5	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) - bez wełny mineralnej	m2	41,904	
4.3	Element		POSADZKI - Kody CPV: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian			
96	NNRNKB 202/1134/1 (1)	1.2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	41,904	
97	KNR 12/1118/8	1.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60 cm, metoda zwykła	m2	41,904	
4.4	Element		ROBOTY SANITARNE I MONTAŻOWE - Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne			
98	KNR 215/205/4	1.7	Analogia. Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm - wymiana pionów kanalizacyjnych	m	10,500	
99	KNR 215/115/1	1.7	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15 mm	szt	10,000	
100	KNR 215/221/2 (1)	1.7	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla dzieci w wieku 6-10 lat	szt	2,000	
101	KNR 215/221/2 (1)	1.7	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	8,000	
102	KNR 35/106/2 (1)	1.7	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do baterii na obrzeżu urządzenia, podejście i kołki nr kat.4471	szt	10,000	
103	KNR GEBERIT 215/101/1	1.7	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej - dla dzieci w wieku 6-10 lat	kpl	2,000	
104	KNR GEBERIT 215/101/1	1.7	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej	kpl	6,000	
105	KNR 215/224/4	1.7	Ustępy pojedyncze, z automatami splukującymi - dla dzieci w wieku 6-10 lat	kpl	2,000	
106	KNR 215/224/4	1.7	Ustępy pojedyncze, z automatami splukującymi	kpl	6,000	
107	KNR 35/106/7	1.7	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do płuczki ustępowej o łączeniu elastycznym, gumowym w oplocie stalowym	szt	8,000	
108	KNR 215/225/2	1.7	Pisuary pojedyncze, z zaworem splukującym - dla dzieci w wieku 6-10 lat	kpl	1,000	
109	KNR 215/225/2	1.7	Pisuary pojedyncze, z zaworem splukującym	kpl	2,000	
110	KNR 35/106/7	1.7	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do płuczki ustępowej o łączeniu elastycznym, gumowym w oplocie stalowym	szt	3,000	
111	KNR 401/322/2	1.7	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	9,000	
112	KNNRW 2/1701/1	1.7	Analogia. Ścianki ustępowe z płyt HPL	m2	29,040	
4.5	Element		WYPOSAŻENIE - Kody CPV: 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych			
113	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż pochwytyłów dla niepełnosprawnych	szt	3,000	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot
114	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż dozownika na mydło	szt	10,000	
115	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż pojemnika na ręcznik papierowy	szt	5,000	
116	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż uchwyty na papier toaletowy	szt	8,000	
117	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż lustra uchylnego	szt	11,000	
118	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż kosza chromowanego o pojemności 10 litrów	szt	5,000	
119	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż kosza chromowanego o pojemności 5 litrów	szt	8,000	
120	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż uchwyty na szczotkę WC wraz ze szczotką	kpl	8,000	
5	Grupa		KORYTARZE - PIĘTRO II			
5.1	Element		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych			
121	KNR 401/713/1 (1)	1.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	514,218	
122	KNR 1323/107/2	1.1	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych, ceramicznych i z tworzywa sztucznego wraz z cokołami	m2	293,339	
123	KNR 221/101/4	1.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0' km	m3	8,800	
124	KNR 221/101/5	1.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5' km	m3	8,800	8
5.2	Element		POSADZKI - Kody CPV: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian			
125	KNNR 2/1208/1	1.2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2' mm	m2	293,339	
126	KNNR 2/1208/2	1.2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1' mm grubości nie więcej jak do 10' mm	m2	293,339	
127	NNRNKB 202/1134/1	1.2	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome. Gruntowanie przed ułożeniem płytek na podłodze	m2	293,339	
128	KNRW 202/1123/1	1.2	Klejenie wykładzin rulonowych sportowych PCV jednowarstwowych na uprzednio przygotowanym podłożu z wywinięciem cokołów na ściany	m2	293,339	
129	KNR 12/1121/1	1.2	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2	83,659	
130	KNR 12/1121/5	1.2	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30' cm	m2	83,659	
131	KNR 12/1122/3	1.2	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 20' cm	m	42,720	
132	KNR 12/1122/9	1.2	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 20' cm	m	42,720	
5.3	Element		BALUSTRADY I POCHWYTY - Kody CPV: 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych			
133	KNR 214/1225/5	1.6	Demontaż balustrad	m	20,400	
134	KNR 202/1207/3	1.6	Balustrady ze stali nierdzewnej na schodach wewnętrznych	m	20,400	
135	KNR 214/1225/5	1.6	Demontaż pochwyty	m	20,400	
136	KNR 202/1208/3	1.6	Pochwyty ze stali nierdzewnej na schodach wewnętrznych	m	20,400	
5.4	Element		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - Kody CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
137	KNR 202/1019/9	1.3	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne z nawietrnikami z zamkiem na kluczyk, fabrycznie wykończone, minimalne wymiary drzwi w świetle ościeżnicy 90x205 cm (szerokość światła przejścia)	m2	23,985	
138	KNR 202/1016/2 (1)	1.3	Analogia. Ościeżnice systemowe regulowane o wym. drzwi 90x205 cm	szt	13,000	
5.5	Element		ŚCIANY I SUFITY - Kody CPV: 45410000-4 - Tynkowanie, 45442100-8 - Roboty malarskie, 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian			
139	KNR AT 43/212/2	1.5	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) - bez wełny mineralnej	m2	293,339	
140	KNR 202/815/4	1.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i ościeżach	m2	514,218	
141	NNRNKB 202/1134/2 (1)	1.4	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	514,218	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot
142	KNR 202/1505/1	1.4	Malowanie tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farbami zmywalnymi o podwyższonym współczynniku odporności na substancje chemiczne wewnętrznych (do wys. 1,5 m lamperie w innym kolorze)	m2	514,218	
143	KNRW 202/2119/2	1.4	Parapety wewnętrzne z konglomeratu	m	12,950	
144	KNR 401/322/2	1.4	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	5,000	
6	Grupa		ŁAZIENKI - PIĘTRO II			
6.1	Element		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych			
145	KNR 401/348/3	1.1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	71,860	
146	KNNR 3/306/1	1.1	Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	3,485	
147	KNR 1323/107/5	1.1	Rozebranie oblicowania ścian z płytek	m2	75,360	
148	KNR 1323/107/2	1.1	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych, ceramicznych i z tworzywa sztucznego wraz z cokołami	m2	41,904	
149	KNR 202/121/3	1.1	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm	m2	33,944	
150	KNR AT 22/101/1	1.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	118,692	
151	KNR AT 23/101/1	1.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	41,904	
152	KNR 221/101/4	1.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km	m3	17,080	
153	KNR 221/101/5	1.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5 km	m3	17,080	8
6.2	Element		ŚCIANY I SUFITY - Kody CPV: 45410000-4 - Tynkowanie, 45442100-8 - Roboty malarskie, 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian			
154	NNRNKB 202/1134/2 (1)	1.2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	186,580	
155	KNR 202/822/6	1.2	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - płytki 60x30 cm	m2	137,104	
156	KNR 202/815/4	1.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i ościeżach	m2	41,904	
157	KNR 202/1505/1	1.4	Malowanie tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farbami zmywalnymi o podwyższonym współczynniku odporności na substancje chemiczne wewnętrznych	m2	49,476	
158	KNR AT 43/212/2	1.5	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) - bez wełny mineralnej	m2	41,904	
6.3	Element		POSADZKI - Kody CPV: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian			
159	NNRNKB 202/1134/1 (1)	1.2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	41,904	
160	KNR 12/1118/8	1.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60 cm, metoda zwykła	m2	41,904	
6.4	Element		ROBOTY SANITARNE I MONTAŻOWE - Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne			
161	KNR 215/205/4	1.7	Analogia. Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm - wymiana pionów kanalizacyjnych	m	10,500	
162	KNR 215/115/1	1.7	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15 mm	szt	10,000	
163	KNR 215/221/2 (1)	1.7	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	10,000	
164	KNR 35/106/2 (1)	1.7	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do baterii na obrzeżu urządzenia, podejście i kołki nr kat.4471	szt	10,000	
165	KNR GEBERIT 215/101/1	1.7	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej	kpl	8,000	
166	KNR 215/224/4	1.7	Ustępy pojedyncze, z automatami splukującymi	kpl	8,000	
167	KNR 35/106/7	1.7	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do płuczki ustępowej o łączniku elastycznym, gumowym w oplocie stalowym	szt	8,000	
168	KNR 215/225/2	1.7	Pisuary pojedyncze, z zaworem splukującym	kpl	3,000	
169	KNR 35/106/7	1.7	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do płuczki ustępowej o łączniku elastycznym, gumowym w oplocie stalowym	szt	3,000	
170	KNR 401/322/2	1.7	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	9,000	
171	KNNRW 2/1701/1	1.7	Analogia. Ścianki ustępowe z płyt HPL	m2	29,040	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
6.5	Element		WYPOSAŻENIE - Kody CPV: 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych			
172	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż pochwytyw dla niepełnosprawnych	szt	3,000	
173	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż dozownika na mydło	szt	10,000	
174	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż pojemnika na ręcznik papierowy	szt	5,000	
175	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż uchwyty na papier toaletowy	szt	8,000	
176	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż lustra uchylnego	szt	11,000	
177	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż kosza chromowanego o pojemności 10 litrów	szt	5,000	
178	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż kosza chromowanego o pojemności 5 litrów	szt	8,000	
179	Kalkulacja własna	1.6	Dostawa i montaż uchwyty na szczotkę WC wraz ze szczotką	kpl	8,000	