

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

ZAŁ. 2

L.p	Lokalizacja	Strona	Rodzaj zjazdu	Proj. warstwy nawierzchni					Roboty ziemne			Obrzeże betonowe 8x30 cm	Krawężnik najazdowy 20x22 cm	Rzędna zjazdu
				Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr.5cm	Betonowa kostka brukowa gr.8cm	Podsypka piaskowo - cementowa gr. 4 cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30. gr. 22cm	W-wa mrozo. z mieszanki związanej cementem o klasie C 1,5/2 gr.15cm	Wykop	Nasyp	Zużycie na miejscu			
-	-	-	-	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m3]	[m3]	[m3]	[mb]	[mb]	-
Odcinek A														
1	0+012,55	PRAWA	Indywidualny	-	3,2	3,2	3,2	-	1,0	0,0	0,0	6,0	5,4	102,40
2	0+067,00	LEWA	Publiczny	-	5,2	5,2	5,2	5,2	1,6	0,0	0,0	5,0	7,5	102,45
3	0+106,40	LEWA	Publiczny	-	5,4	5,4	5,4	5,4	1,6	0,0	0,0	5,0	5,7	101,98
4	0+157,55	PRAWA	Publiczny	27,3	2,7	2,7	30,0	30,0	9,0	0,0	0,0	11,5	1,0	101,83
5	0+194,80	PRAWA	Publiczny	25,4	1,2	1,2	26,6	26,6	8,0	0,0	0,0	10,3	1,0	101,70
6	0+232,20	PRAWA	Publiczny	26,9	5,6	5,6	32,5	32,5	9,8	0,0	0,0	10,6	2,2	101,80
7	0+232,20	LEWA	Publiczny	-	8,4	8,4	8,4	8,4	2,5	0,0	0,0	5,0	7,0	101,70
8	0+252,20	LEWA	Publiczny	-	9,2	9,2	9,2	9,2	2,8	0,0	0,0	5,5	7,2	101,75
Odcinek B														
11	0+020,00	PRAWA	Indywidualny	-	12,3	12,3	12,3	-	3,7	0,0	0,0	10,2	-	102,58
12	0+179,20	LEWA	Publiczny	-	14,8	14,8	14,8	14,8	4,4	0,0	0,0	5,0	9,2	102,10
13	0+230,70	LEWA	Indywidualny	-	12,3	12,3	12,3	-	3,7	0,0	0,0	10,2	-	102,30
RAZEM				79,6	80,3	80,3	159,9	132,1	48,0	0,0	0,0	84,3	46,2	-