

TABELA OBJĘTOŚCI WYMIANY GRUNTU
PRZEBUDOWA ULICY WSPÓLNEJ W ŁOMŻY

ZAŁ 4

| Pikietaż | Powierzchnia przekroju | | Powierzchnia średnia | | Odległość między przekrojami | Objętość | |
|----------|------------------------|--------|----------------------|--------|------------------------------|----------|--------|
| | wykop | nasypy | wykopy | nasypy | | wykopy | nasypy |
| | m^2 | | m^2 | | | m^3 | m^3 |
| 0,00 | 4,50 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 10,90 | 61,59 | 0,00 |
| 10,90 | 6,8 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 3,60 | 24,30 | 0,00 |
| 14,50 | 6,7 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 3,80 | 26,03 | 0,00 |
| 18,30 | 7 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 13,70 | 100,70 | 0,00 |
| 32,00 | 7,7 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 9,00 | 68,85 | 0,00 |
| 41,00 | 7,6 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 13,00 | 179,40 | 0,00 |
| 54,00 | 20 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 6,50 | 82,55 | 0,00 |
| 60,50 | 5,4 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 17,50 | 92,75 | 0,00 |
| 78,00 | 5,2 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 8,65 | 44,12 | 0,00 |
| 86,65 | 5 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 13,35 | 64,75 | 0,00 |
| 100,00 | 4,7 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 18,30 | 73,20 | 0,00 |
| 118,30 | 3,3 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 16,70 | 52,61 | 0,00 |
| 135,00 | 3 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 20,00 | 72,00 | 0,00 |
| 155,00 | 4,2 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 20,00 | 87,00 | 0,00 |
| 175,00 | 4,5 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 20,00 | 93,00 | 0,00 |
| 195,00 | 4,8 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 25,00 | 116,25 | 0,00 |
| 220,00 | 4,5 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 15,00 | 69,75 | 0,00 |
| 235,00 | 4,8 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 20,00 | 105,00 | 0,00 |
| 255,00 | 5,7 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 15,00 | 67,50 | 0,00 |
| 270,00 | 3,3 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 10,18 | 64,90 | 0,00 |
| 280,18 | 9,45 | 0,00 | | | | 1546,23 | 0,00 |

