

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 85 675 69 54
faks 85 664 59 80
marek.powajbo@psgaz.pl

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71
16-070 Krupniki

Wasz znak:

Białystok, 15.10.2021r.

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763. 339 .21

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wspólnej w Łomży - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 15.10.2021r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia **645/B/2021**) pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować minimalną odległość **1,0m** w pionie od nawierzchni projektowanej do istniejącej sieci gazowej – dopuszczamy zachowanie min.**0,8m**
Należy zachować minimalną odległość ok. **0,5m** w pionie od spodu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni projektowanej do istniejącej sieci gazowej. Dla sieci gazowej zabezpieczonej istniejącą lub projektowaną rurą osłonową dopuszczamy ok **0,2m**.
Ewentualne zabezpieczenie sieci gazowej RO - należy zlecić wykonawcy posiadającemu uprawnienia do robót na czynnej sieci gazowej.
2. Zachowania minimalnej odległości poziomej projektowanej infrastruktury - min. **0,5m** od do istniejącego gazociągu
3. Zachowania minimalnej odległości pionowej - min. **0,3m** od projektowanego kanału technologicznego sieci energetycznej kablowej oraz kanalizacji deszczowej do istniejącego/projektowanego gazociągu .
Projektowane kabale o na skrzyżowaniu z gazociągiem PE – należy zabezpieczyć rurą osłonową długości min.**1,0m**.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca projektowanych sieci winien sprawdzić aktualny przebieg i rzędne sieci gazowej.

5. Zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej w obrębie projektowanej nawierzchni oraz skrzyżowania z projektowaną infrastrukturą podlega kontroli przez przedstawiciela Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Łomży
6. Wykonawca zobowiązany jest - z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem - do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o. o. Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Łomży o planowanym rozpoczęciu prac budowlanych w strefie kontrolowanej gazociągu - w celu umożliwienia kontroli przez pracowników PSG Sp. z o.o.
7. **Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągów – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót. Nie dopuszcza się wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej!**
8. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem - w celu rozwiązania problemu technicznego.
9. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej,
 - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych.
 - pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu.
 - zlecenia odpłatnego wykonania regulacji wysokościowej naziemnych elementów armatury odcinającej
10. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
11. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym


Paweł Borkowski