


PRZEKRÓJ A-A



D1
0,5 cm PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
0,2 cm PAPA PODKŁADOWA
5 -20 cm STYROPIAN EPS 100-038 (warstwa spadkowa)
5 cm STYROPIAN EPS 100-038 (warstwa spadkowa)
0,2 cm PAPA PODKŁADOWA
1,6 cm PŁYTA CEMENTOWA Duripanel
10 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją modułu)
0,07 cm FOLIA WIATROIZOLACYJNA
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Ogień Plus

SN1
1 cm TYNK MINERALNY
15 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK
1,25 cm PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA Weather Defence
10 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją modułu)
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Ogień Plus

P1
8 cm KOSTKA BETONOWA
4 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
25 cm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
20 cm GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM 1,5 MPa





SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619

**ArchiSTYL**
Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Ag-3
Rysunek nr:

Projektant:

mgr inż. arch. Kornelia Żywicka
PO/KK/303/2009

Projektant
sprawdzający:

mgr inż. arch. Patrycja Steinke-Odebralska
PO/KK/296/2009

Asystent
projektanta:

mgr inż. Katarzyna Richter-Dykyer

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Data:

05.05.2023r.

Data:

05.05.2023r.

Data:

05.05.2023r.

**BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY
PRZEKRÓJ A-A**

Ag-3

Obiekt budowlany:

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W KROŚNICACH
- (w systemie modułów 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj)
W TYM BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO
KROŚNICE - DZ. NR 508/152

Skala:

1:50

Stadium projektu:

PROJEKT
BUDOWLANY