


PRZEKRÓJ B-B



D1	0,5 cm PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
	0,2 cm PAPA PODKŁADOWA
	5 -20 cm STYROPIAN EPS 100-038 (warstwa spadkowa)
	5 cm STYROPIAN EPS 100-038 (warstwa spadkowa)
	0,2 cm PAPA PODKŁADOWA
	1,6 cm PŁYTA CEMENTOWA Duripanel
	10 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją modułu)
	0,07 cm FOLIA WIATROIZOLACYJNA
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Ogień Plus

P1	8 cm KOSTKA BETONOWA
	4 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
	25 cm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
	20 cm GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM 1,5 MPa

SN1	1 cm TYNK MINERALNY
	15 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK
	1,25 cm PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA Weather Defence
	10 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją modułu)
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Ogień Plus

SD1	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
	5 cm WEŁNA MINERALNA (między konstrukcją)
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert



SOLSTAR
HOMES

SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.

ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk

NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619



ArchiSTYL

Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka

89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Rysunek nr:

Ag-4

Projektant:

mgr inż. arch. Kornelia Żywicka

PO/KK/303/2009

Projektant

mgr inż. arch. Patrycja Steinke-Odebralska

PO/KK/296/2009

Asystent projektanta:

mgr inż. Katarzyna Richter-Dykie

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Data:

05.05.2023r.

Data:

05.05.2023r.

Data:

05.05.2023r.

PROJEKT CHRONIĄCY PRAWA AUTORSKIE
KOPLOWANIE I NIEADWOLNE ZABRANIONE

Tytuł rysunku:

BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY
PRZEKRÓJ B-B

Obiekt budowlany:

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W KROŚNICACH
- (w systemie modułów 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj)
W TYM BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO
KROŚNICE - DZ. NR 508/152

Skala:

1:50

Stadium projektu:

PROJEKT
BUDOWLANY