





# ZESTAWIENIE STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO		
Nazwa	Bg1	Dz
Ilość	2	1
Wymiar otworu w murze s x h	300×270	112×226
Wymiar przejścia s x h	300×270	100×220
Rozmieszczenie		P
Rzut		
Widok		
Uwagi	brama garażowa segmentowa z drzwiami h=220cm; PVC; napęd elektryczny; mechanizm odblokowywania na zewnątrz; Uk(max)=1,7W/m2K; kolor grafitowy	drzwi pełne; stalowe o klasie RC-2; Uk (max) =1,3 W/m2K; kolor grafitowy

## UWAGA !

ZESTAWIENIE STOLARKI ANALIZOWAĆ RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU WYMIARY OTWORÓW DO WBUDOWANIA STOLARKI

OSADZENIE BRAMY I DRZWI WG INSTRUKCJI PRODUCENTA

WYMIARY CZĄSTKOWE DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

WYMIARY OTWORÓW W ŚWIECLE MURU POD STOLARKĘ DRZWIOWĄ DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE PO WYBORZE PRODUCENTA STOLARKI



**SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.**

ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk  
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619



**ArchiSTYL**

**Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka**  
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Rysunek nr:

**Ag-6**

Tytuł rysunku:

**BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY  
ZESTAWIENIE STOLARKI**

Skala:

**1:100**

Obiekt budowlany:

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W KROŚNICACH  
- (w systemie modułów 3D -  
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj)  
W TYM BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO  
KROŚNICE - DZ. NR 508/152

Stadium projektu:

PROJEKT  
BUDOWLANY

Projektant:

mgr inż. arch. Kornelia Żywicka  
PO/KK/303/2009

Podpis:

Data:

05.05.2023r.

Projektant  
sprawdzający:

mgr inż. arch. Patrycja Steinke-Odebralska  
PO/KK/296/2009

Podpis:

Data:

05.05.2023r.

Asystent  
projektanta:

mgr inż. Katarzyna Richter-Dykie

Podpis:

Data:

05.05.2023r.

PROJEKT CARSOWY PRACOWNI ARCHITECTS  
ZMIANY SA MOZLIWE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA  
KOPLOWANIE I INSPIROWANIE ZABRONIONE