


PRZEKRÓJ I-I



D1	0,5 cm PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
	0,2 cm PAPA PODKŁADOWA
	5 -20 cm STYROPIAN EPS 100-038 (warstwa spadkowa)
	5 cm STYROPIAN EPS 100-038
	0,2 cm PAPA PODKŁADOWA
	1,6 cm PŁYTA CEMENTOWA Duripanel
	10 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją modułu)
	0,07 cm FOLIA WIATROIZOLACYJNA
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Ogień Plus

P1	2 cm WYKOŃCZENIE (wykładzina PCV, ceramika)
	0,8 cm PŁYTA CEMENTOWA Siniat Cementex
	2,2 cm PŁYTA WIÓROWO-CEMENTOWA Siniat Duripanel
	15 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją modułu)
	5 cm PUSTKA POWIETRZNA
	0,5 cm BLACHA

SN1	1 cm TYNK MINERALNY
	15 cm WEŁNA MIENARALNA $\lambda=0,035$ W/mK
	1,25 cm PŁYTA GIPSOWO-WŁOKNOWA Weather Defence
	1,25 cm PŁYTA G-K Resistex
	10 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją modułu)
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Ogień Plus

SN2	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
	10 cm WEŁNA MINERALNA (między konstrukcją modułu)
	10 cm WEŁNA MINERALNA (między konstrukcją modułu)
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert

SD1	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
	5 cm WEŁNA MINERALNA (między konstrukcją)
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert



**SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.**  
ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk  
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619

**ArchiSTYL**  
**Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka**  
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Rysunek nr: **A-4**

PROJEKT CHRONIĄCY PRAWY AUTORSKIE  
KOPLOWANIE I NIEADWOLNE ZABRANIONE

Tytuł rysunku:  
**BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY  
PRZEKRÓJ I-I**

Obiekt budowlany:  
BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W KROŚNICACH -  
(w systemie modułów 3D-realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj)  
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY  
KROŚNICE, gm. Krośnice - DZ. NR 508/152

Projektant:  
mgr inż. arch. Kornelia Żywicka  
PO/KK/303/2009

Projektant  
sprawdzający:  
mgr inż. arch. Patrycja Steinke-Odebralska  
PO/KK/296/2009

Asystent  
projektanta:  
mgr inż. Katarzyna Richter-Dykyer

Podpis:  
Podpis:  
Podpis:

Data:  
05.05.2023r.  
05.05.2023r.  
05.05.2023r.

Skala:  
**1:50**

Stadium projektu:  
PROJEKT  
BUDOWLANY