

Przedmiar robót

Budowa: **Remont budynku Domu Kultury, zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 2 w miejscowości Wolbrom
dz. nr ewid. 5048/3, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty poza projektem - remont pokrycia nad częścią niską**

Inwestor: **GMINA WOLBROM
ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	WOLBROM-remont budynku Domu Kultury		
1.1	Element	Roboty remontowe w zakresie wymiany pokrycia nad częścią niską		
1.1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA Z PIANKI POLIURETANOWEJ Z POWŁOKĄ WIERZCHNIĄ Z LAKIERU NATRYSKOWEGO WRAZ Z OCZYSZCZENIEM POWIERZCHNI.	m2	750,000
1.1.2	KNR 401/535/8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE OBRÓBEK BLACHARSKICH, jak w pozycji: "Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku"	m2	30,000
1.1.3	KNNR 3/803/1	UZUPEŁNIENIE USZKODZEŃ I NIERÓWNOŚCI W STROPIE -10% POWIERZCHNI STROPU, analogia do pozycji "Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko"		
	Wyliczenie ilości robót:			
	(import)Razem =84.000000	75		75,000000
		RAZEM:		75,000000
1.1.4	KNR 202/1102/2	WARSTWA WYRÓWNAWCZA SAMOPOZIOMUJĄCA, jak w pozycji "Warstwy wyrównawcze pod posadzkę z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko"	m2	750,000
1.1.5	KNR 202/604/3	PAROLIZOLACJA -PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWAŁNA, jak w pozycji: "Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa"	m2	750,000
1.1.6	KNR 202/609/3	IZOLACJA CIEPLNA Z PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH TERMPİR AL Z POWŁOKĄ ALUMINIOWĄ I ZAMKIEM TYPU LAP, MOCOWANA MECHANICZNIE, GRUBOŚĆ PŁYTY 14CM, LAMBDA 0,022 W/MK, analogia do pozycji: "Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa"	m2	750,000
1.1.7	KNR AT 9/201/3	POKRYCIE Z MEMBRANY -MEMBRANA DACHOWA PCV GR. 1,5MM MOCOWANA MECHANICZNIE, analogia do pozycji: "Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna"	m2	750,000
1.1.8	KNR AT 9/201/3	OBRÓBKI HYDROIZOLACYJNE Z MEMBRANY DACHOWEJ -MEMBRANA DACHOWA PCV GR. 1,5MM MOCOWANA MECHANICZNIE, analogia do pozycji: "Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna"	m2	30,000
1.1.9	KNRW 401/819/3	WYKONANIE KONSTRUKCJI Z PŁYT OSB POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ, analogia do pozycji: "Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem"	m2	30,000
1.1.10	KNRW 202/514/2	OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYK I OKAPÓW PRZY SZEROKOŚCI 50CM Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, KOLOR BRĄZOWY GR. 0,5MM, jak w pozycji: "Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej"	m2	50,000
1.1.11	KNR 202/510/4	MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH DACHOWYCH Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ W KOLORZE BRĄZOWYM O ŚREDNICY 150MM, jak w pozycji: "Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej"	m	30,000
1.1.12	KNR 202/508/9	MONTAŻ KOSZY ZLEWOWYCH Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ W KOLORZE BRĄZOWYM, jak w pozycji: "Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej"	szt.	3,000
1.2	Grupa	TRANSPORT WYWÓZ I UTYLIZACJA POZOSTAŁOŚCI ROZBIÓRKOWYCH		
1.2.1	Element	Załadunek i wywóz pokrycia dachowego z PIR i złomu z obróbek blacharskich		
1.2.1.1	KNR 404/1107/2	WYWÓZ ZŁOMU ORAZ PORYCIA DACHOWEGO Z TERENU ROZBIÓRKI NA ODLEGŁOŚĆ 10KM, jak w pozycji: "Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km"	t	7,500
1.2.1.2	KNR 404/1107/4	WYWÓZ ZŁOMU ORAZ PORYCIA DACHOWEGO Z PIR Z TERENU ROZBIÓRKI -DODATEK ZA ODLEGŁOŚĆ POWYŻEJ 1KM, jak w pozycji: "Transport złomu i drewna samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km"	t	7,500
1.2.1.3		UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH- POKRYCIE PIR I STALI ROZDROBNIONE BEZ ODZYSKU MATERIAŁÓW.	m3	7,500