

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod	
45000000-7	Roboty budowlane
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45233293-9	Instalowanie mebli ulicznych
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Wykonanie systemowych wiat śmiewnikowych do czasowego gromadzenia odpadów na terenie wybranych placówek oświatowych na terenie Gminy Świętochłowice
ADRES INWESTYCJI:	Szkoła Podstawowa nr 19 Numer ewidencyjny działki: 1467/5 Obręb ewidencyjny: 0002 Lipiny Adres: Bolesława Chrobrego 4, 41-605 Świętochłowice
	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 Numer ewidencyjny działki: 2065/298, 2063/298 Obręb ewidencyjny: 0001 Chropaczów Adres: Łagiewnicka 65, 41-608 Świętochłowice
NAZWA INWESTORA:	Gmina Świętochłowice
ADRES INWESTORA:	41-600 Świętochłowice , ul. Katowicka 54
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	mgr inż. Michał Lange
DATA OPRACOWANIA:	31.05.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

31.05.2024

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Roboty ogólnobudowlane			
1.1		Szkoły Podstawowe (801.80101.4270)			
1.1.1		Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Chrobrego 1			
1.1.1.1		Montaż wiaty śmietnikowej			
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
d.1.1.1.1		5,0 * 4,0	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m2		
d.1.1.1.1		poz.1	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.1.1.1		2 * (5 + 4)	m	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.1.1.1.1		poz.3 * 0,05	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.1.1.1		2 * 4 + 5	m	13,000	
				RAZEM	13,000
6	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm	m		
d.1.1.1.1		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
d.1.1.1.1		poz.1	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
d.1.1.1.1		poz.7	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.1.1.1.1		poz.7	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m2		
d.1.1.1.1		poz.9	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.1.1.1.1		poz.7	m2	20,000	
				RAZEM	20,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
d.1.1. 1.1		poz.1 * 0,2 + poz.2 * 0,15	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
13	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m3		
d.1.1. 1.1		poz.12	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż prefabrykowanej wiaty śmietnikowej (5,0x4,0 m)	kpl.		
d.1.1. 1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Szkoły Podstawowe Specjalne (801.80102.4270)			
1.2.1		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, ul. Łagiewnicka 65			
1.2.1. 1		Montaż wiaty śmietnikowej			
15	kalk. własna	Rozbiórka istniejącej wiaty śmietnikowej wraz z nawierzchnią pod wiatą oraz utylizacją materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.1.2. 1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscu wiaty śmietnikowej (wraz z warstwami podbudowy)	m2		
d.1.2. 1.1		5 * 4	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
17	kalk. własna	Dostawa i montaż prefabrykowanej wiaty śmietnikowej (5,0x4,0 m)	kpl.		
d.1.2. 1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000