

### Tabela cenowa

Nr	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
<b>1</b>	<b>Element</b>	<b>Modernizacja obejmuje PZ 1045, PZ1009, PZ1010, PZ1002, PZ1004, PZ1015, PZ 1028, PZ 1090</b>				
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obliczeń fotometrycznych dla określenia typu i mocy opraw oświetleniowych zgodnie z normą PN EN 13201	kpl	8		
1.2	KNNR 9 1005-03	Demontaż istniejących opraw sodowych typu parkowego	szt.	155		
1.3	KNNR 9 1005-03	Demontaż istniejących opraw ulicznych sodowych	szt.	100		
1.4	KNR 510/1005/7	Montaż opraw, oprawa parkowa LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	155		
1.5	KNR 510/1005/7	Montaż opraw, oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	100		
1.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pomiarów fotometrycznych oraz dokumentacji powykonawczej	kpl	8		
1.7	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa sterowników centralnych	szt.	3		
<b>2</b>	<b>Element</b>	<b>os. Tyniec PZ 3155, PZ 3153, PZ 3429</b>				
2.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obliczeń fotometrycznych dla określenia typu i mocy opraw oświetleniowych zgodnie z normą PN EN 13201	kpl	3		
2.2	KNNR 9 1005-03	Demontaż istniejących opraw ulicznych sodowych	szt.	56		
2.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw, oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	57		
2.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obliczeń fotometrycznych oraz dokumentacji powykonawczej	kpl	3		
<b>3</b>	<b>Element</b>	<b>os. Żywieckie PZ 3071, PZ 3072</b>				
3.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obliczeń fotometrycznych dla określenia typu i mocy opraw oświetleniowych zgodnie z normą PN EN 13201	kpl	2		
3.2	KNNR 9 1005-03	Demontaż istniejących opraw sodowych typu parkowego	szt.	26		
3.3	KNNR 9 1005-03	Demontaż istniejących opraw ulicznych sodowych	szt.	24		
3.4	KNR 510/1005/7	Montaż opraw, oprawa parkowa LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	22		
3.5	KNR 510/1005/7	Montaż opraw, oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	28		
3.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pomiarów fotometrycznych oraz dokumentacji powykonawczej	kpl	2		
3.7	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa sterowników centralnych	szt.	1		
					Razem netto	
					VAT	
					Razem brutto	