

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Realizacja zaleceń BHP i OŻW - budynek nr 2,8,16,37 - Glewice
ADRES INWESTYCJI : Glewice , Gmina Goleniów
INWESTOR : 15 WOG J.W. 4240
ADRES INWESTORA : 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 10 A
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz FIC
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : -
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek nr 8			
1	KNR-W 4-d.1 01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (B-8) (3,65*1,7*0,30+0,18*0,28*3,65*2)+(2,45*1,2*0,30+0,28*0,18*2,45*2)	m ³		
			m ³	3,358	
				RAZEM	3,358
2	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
		3,358	m ³	3,358	
				RAZEM	3,358
3	KNR-W 2-d.1 02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu (istniejący fundament) - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		3,358	m ³	3,358	
				RAZEM	3,358
4	KNR-W 2-d.1 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t		
		0,25	t	0,250	
				RAZEM	0,250
5	KNR-W 4-d.1 01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-d.1 02 1111-03 - analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - analogia - płytki betonowe płukane	m ²		
		3,65*1,7+2,45*1,2+3,65*0,3*2+2,4*0,3*2	m ²	12,775	
				RAZEM	12,775
7	KNR-W 4-d.1 01 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - ponowny montaż balustrady	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR-W 2-d.1 02 1207-05	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR-W 2-d.1 02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Budynek n16			
10	KNNR-W 3 d.2 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi zewnętrzne antywłamaniowe RC-4 (w komplecie 2 zamki klasy C, wizjer szerokokątny, samozamykacz, elektrozaczep).	m ²		
		1,0*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
11	KNNR-W 3 d.2 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno kulo odporne, lustrzane podawcze, zestaw głośnikowy do komunikacji, szuflada podawcza na dokumenty (rozmiar A-4, wysokość min. 10cm)	m ²		
		0,9*1,45	m ²	1,305	
				RAZEM	1,305
12	KNNR-W 3 d.2 0311-01	Osadzenie podokienników stalowych, betonowych, lastrykowych i drewnianych w murze z cegły	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-d.2 01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		2,2*0,4*2+1,2*0,4*2+1,45*2+0,9*2	m	7,420	
				RAZEM	7,420
14	KNR-W 4-d.2 01 0809-11	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 20x20 cm na kleju	m ²		
		2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 4-d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		6,5	m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
16	KNR-W 4-d.2 01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m ²		
		5,5	m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
3		Budynek nr 37			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR-W 3 d.3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych(szt 2). Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe Rc-4 (w komplecie 2 zamki klasy C, samozamykacz, elektrozaczep) 1,0*2,05+1,1*2,05	m ² m ²	 4,305	
				RAZEM	4,305
18	KNNR-W 3 d.3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno kulo- odporne, lustrzane, podawcze, zestaw głośnikowy do komunikacji oraz szuflada podawcza na dokumenty (rozmiar A - 4) - szt 2 (0,9*1,45)+(0,9*1,05)	m ² m ²	 2,250	
				RAZEM	2,250
19	KNNR-W 3 d.3 0311-01	Osadzenie podokienników stalowych, betonowych, lastrykowych i drewnianych w murze z cegły 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 4- d.3 01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.- wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm 2,2*1,0*2*2+1,0*2	m m	 10,800	
				RAZEM	10,800
21	KNR-W 4- d.3 01 0809-11	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 20x20 cm na kleju 9,5	m ² m ²	 9,500	
				RAZEM	9,500
22	KNR-W 4- d.3 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian 19,5	m ² m ²	 19,500	
				RAZEM	19,500
23	KNR-W 4- d.3 01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 14,5	m ² m ²	 14,500	
				RAZEM	14,500
4		Budynek nr 2			
24	KNR-W 4- d.4 01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (1,8*3,1*0,4+3,1*0,6*0,18)+(3,1*1,2*0,3+0,3*3,1*0,18)	m ³ m ³	 3,850	
				RAZEM	3,850
25	KNR 4-04 d.4 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym zała- dowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km (1,8*3,1*0,4+3,1*0,6*0,18)+(3,1*1,2*0,3+3,1*0,3*0,18)	m ³ m ³	 3,850	
				RAZEM	3,850
26	KNR-W 2- d.4 02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podło- żu (istniejącym fundamencie) - ręczne układanie betonu (1,8*3,1*0,4+3,1*0,6*0,18)+(3,1*1,2*0,3+3,1*0,3*0,18)	m ³ m ³	 3,850	
				RAZEM	3,850
27	KNR-W 2- d.4 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm 0,15	t t	 0,150	
				RAZEM	0,150
28	KNR-W 2- d.4 02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR-W 2- d.4 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (1,8*3,1+3,1*0,6+3,1*1,2+3,1*0,3)	m ² m ²	 12,090	
				RAZEM	12,090
30	KNR-W 4- d.4 01 0809-11	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 20x20 cm na kleju 3,8+3,6	m ² m ²	 7,400	
				RAZEM	7,400
31	KNR-W 4- d.4 01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2,3*1,5+1,5*1,5+1,25*0,9	m ² m ²	 6,825	
				RAZEM	6,825
32	KNR-W 4- d.4 01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 2,3*1,5+1,5*1,5+1,25*0,9	m ² m ²	 6,825	
				RAZEM	6,825
33	KNR-W 4- d.4 01 0730-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,3*1,5+1,5*1,5+1,25*0,9	m ²	6,825	
				RAZEM	6,825
34	KNR-W 4-d.4 01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35	KNR 2-17 d.4 0156-01	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 1.5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR-W 2-d.4 17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
37	KNR-W 2-d.4 17 0201-01	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika wraz z podłączeniem do sieci.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR-W 4-d.4 01 1202-07 analogia	Usuwanie zacieków	m ²		
		3,5	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
39	KNR-W 4-d.4 01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
40	KNR-W 4-d.4 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
41	KNR-W 4-d.4 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		85	m ²	85,000	
				RAZEM	85,000