

przedmiar

Przedmiot robót:

Remont pustostanu przy ul. Dabrowskiego 41/3 w Lesznie

Zamawiający:

*Miejski Zakład Budynków Komunalnych
64-100 Leszno ul. J. Dekana 10*

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

Data opracowania

: 2023-06-14

Sporządził(a):

Zdzisław Loman

Sprawdził(a):

Dane wyjściowe

Podatek VAT : 8,0%

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Dąbrowskiego 41/3 w Lesznie

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Element robót: 1 Ogólnobudowlany								
1	KNR 401 T1208/02 Ługowanie farby z tynków ścian							
Obmiar : kuchnia i łazienka								
1,40*2*(3,54+3,43) = 19,516								
1,40*2*(3,54+1,71)-1,4*2,0= 11,900								
31,416 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,37600	11,81242	0,00	0,00		
M	Soda kaustyczna 85%	kg	0,10000	3,14160	0,00		0,00	
M	Wapno gaszone /ciasto/	m3	0,00030	0,00942	0,00		0,00	
M	Gips budowlany	kg	0,00400	0,12566	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	3,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
2	NNRKB 202 T1134/02 analogia Warstwa szczepna powierzchnie pionowe							
Obmiar : kuchnia i łazienka								
1,40*2*(3,54+3,43) = 19,516								
1,40*2*(3,54+1,71)-1,4*2,0= 11,900								
31,416 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,08000	2,51328	0,00	0,00		
M	Preparat gruntujący EKO PRIM GRIP	dm3	0,22000	6,91152	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00020	0,00628	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,00942	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
3	KNR 401 T0819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek							
Obmiar : 1,45*2,0= 2,900								
2,900 [m2]								
R	Robocizna	r-g	1,38000	4,00200	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
4	KNR 401 T0348/03 Rozebranie ścianek z cegieł,blozków,pustaków,płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły							
Obmiar : obudowa wanny								
0,70*(0,7+1,70+0,70)= 2,170								
2,170 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,95000	2,06150	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
5	KNR 202 T0803/02 Tynki zwykłe wewnętrzne I-III kat. wykonywane ręcznie na ścianach i słupach, kategoria tynku II							
Obmiar : 1,45*2,0= 2,900								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	2,900 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,48680	1,41172	0,00	0,00		
M	Zaprawa tynkarska	kg	-	20,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,03060	0,08874	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
6	KNR 401 T0336/04 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1/2 x 1 cegły Obmiar : 2,0*1,1= 2,200 2,200 [m]							
R	Robocizna	r-g	1,77000	3,89400	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
7	KNR 202 T0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych Obmiar : 2*1,10= 2,200 2,200 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,20000	0,44000	0,00	0,00		
M	Nadproże POROTHERM 11.5 110 cm	szt	-	2,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,02000	0,04400	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
8	KNR 401 T0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Obmiar : drzwi do łazienki 1 = 1,000 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,16000	1,16000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
9	KNR 401 T0349/02 Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Obmiar : dla poszerzenia otworu drzwiowego 2,05*0,38*0,10 = 0,078 0,078 [m3]							
R	Robocizna	r-g	7,27000	0,56706	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
10	KNR 401 T0708/03 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ościeżach o szerokości ościeży do 40 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : 2*2,05+0,90= 5,000							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	5,000 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,95000	4,75000	0,00	0,00		
M	Cement portlandzki 25	kg	2,10000	10,50000	0,00		0,00	
M	Wapno hydratyzowane	kg	2,60000	13,00000	0,00		0,00	
M	Piasek do zapraw	m3	0,01060	0,05300	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00270	0,01350	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,02000	0,10000	0,00			0,00
S	Betoniarka wolnosp. elek. 150dm3	m-g	0,03000	0,15000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
11	KNR 202 T1015/02							
	Ościeżnice drewniane wewnętrzne							
Obmiar :	2,05+0,85+2,05=	4,950						
	4,950 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,91000	4,50450	0,00	0,00		
M	Ościeżnice drewniane	m	1,00000	4,95000	0,00		0,00	
M	Dyble stalowe	szt	10,00000	49,50000	0,00		0,00	
M	Pianka poliuretanowa	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,01000	0,04950	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
12	KNNR 2 T1103/01							
	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne							
Obmiar :	2,05*0,85=	1,743						
	1,743 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,51000	0,88893	0,00	0,00		
M	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1,00000	1,74300	0,00		0,00	
M	Klamki z sztyldami	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,04000	0,06972	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
13	KNR 401 T1202/09							
	Zmycie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2							
Obmiar :	sufity							
	4,86*1,47+3,54*3,43+3,54*1,71+5,53*3,67+5,01*5,66=	73,992						
	ściany							
	2,76*2*(4,86+1,47)	=	34,942					
	1,36*2*(3,54+3,43)	=	18,958					
	1,36*2*(3,54+1,71)	=	14,280					
	2,75*2*(5,53+3,67)	=	50,600					
	2,75*2*(5,01+5,66)	=	58,685					
	251,457 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,09200	23,13404	0,00	0,00		
M	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,02200	5,53205	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
14	KNR 401 T0354/13							
	Wykucie z muru							
	kratek wentylacyjnych,							
Obmiar :	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,12000	0,24000	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
15	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie poziome - sufity Obmiar : sufity 4,86*1,47+3,54*3,43+3,54*1,71+5,53*3,67+5,01*5,66= 73,992 73,992 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,06000	4,43952	0,00	0,00		
M	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,21000	15,53832	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00020	0,01480	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,02220	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
16	NNRKB 202 T1134/02 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe-ściany Obmiar : ściany 2,76*2*(4,86+1,47)= 34,942 2,75*2*(3,54+3,43)= 38,335 2,75*2*(3,54+1,71)= 28,875 2,75*2*(5,53+3,67)= 50,600 2,75*2*(5,01+5,66)= 58,685 211,437 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,08000	16,91496	0,00	0,00		
M	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,22000	46,51614	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00020	0,04229	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,06343	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
17	KNR 23 T2612/06 Przyklejenie warstwy siatki Obmiar : sufity 4,86*1,47+3,54*3,43+3,54*1,71+5,53*3,67+5,01*5,66= 73,992 ściany 2,76*2*(4,86+1,47) = 34,942 2,75*2*(3,54+3,43) = 38,335 2,75*2*(3,54+1,71) = 28,875 2,75*2*(5,53+3,67) = 50,600 2,75*2*(5,01+5,66) = 58,685 285,429 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,50000	142,71450	0,00	0,00		
M	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	2,00000	570,85800	0,00		0,00	
M	Siatka z włókna szklanego	m2	1,13500	323,96191	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,00700	1,99800	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00520	1,48423	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
18	KNR 202 T0815/06 Gładzie gipsowe na sufitach , dwuwarstwowych Obmiar : sufity							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	4,86*1,47+3,54*3,43+3,54*1,71+5,53*3,67+5,01*5,66=			73,992				
				73,992 [m2]				
R	Robocizna	r-g	0,54170	40,08147	0,00	0,00		
M	Gips budowlany szpachlowy	kg	2,50000	184,98000	0,00		0,00	
M	Gips budowlany	kg	1,50000	110,98800	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00270	0,19978	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00290	0,21458	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00390	0,28857	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
19	KNR 202 T0815/04							
	Gładzie gipsowe							
	na ścianach , dwuwarstwowe							
Obmiar :	ściany							
	2,76*2*(4,86+1,47)=			34,942				
	2,75*2*(3,54+3,43)=			38,335				
	2,75*2*(3,54+1,71)=			28,875				
	2,75*2*(5,53+3,67)=			50,600				
	2,75*2*(5,01+5,66)=			58,685				
				211,437 [m2]				
R	Robocizna	r-g	0,50930	107,68486	0,00	0,00		
M	Gips budowlany szpachlowy	kg	2,50000	528,59250	0,00		0,00	
M	Gips budowlany	kg	1,50000	317,15550	0,00		0,00	
M	Narożnik stalowy	szt	0,04300	9,09179	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00270	0,57088	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00290	0,61317	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00430	0,90918	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
20	KNR 23 T2612/08							
	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym							
Obmiar :	59,000 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,21890	12,91510	0,00	0,00		
M	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	0,90000	53,10000	0,00		0,00	
M	Kątownik aluminiowy	m	1,17600	69,38400	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,00070	0,04130	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00050	0,02950	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
21	KNR 202 T1505/01							
	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych							
	malowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
Obmiar :	sufity							
	4,86*1,47+3,54*3,43+3,54*1,71+5,53*3,67+5,01*5,66=			73,992				
	ściany							
	2,76*2*(4,86+1,47)	=		34,942				
	2,75*2*(3,54+3,43)	=		38,335				
	2,75*2*(3,54+1,71)	=		28,875				
	2,75*2*(5,53+3,67)	=		50,600				
	2,75*2*(5,01+5,66)	=		58,685				
				285,429 [m2]				
R	Robocizna	r-g	0,13910	39,70317	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
M	Farba emulsyjna	dm3	0,28910	82,51752	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,08563	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
22	KNR 401 T0411/07 Rozbiórka listew przyściennych							
Obmiar : 2*(4,86+1,47)+2*(3,54+3,43)+2*(5,53+3,67)+2*(5,01+5,66)= 66,340								
						66,340 [m]		
R	Robocizna	r-g	0,06000	3,98040	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
23	KNR 401 T0818/05x2,00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych							
Obmiar : p.p. i kuchnia								
4,86*1,47+3,54*3,43= 19,286								
						19,286 [m2]		
R	Robocizna	r-g	0,36000	6,94296	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
24	KNR 401 T0804/08 analogia Zerwanie cokolika z płytek							
Obmiar : 2*(3,54+1,71)-2,0= 8,500								
						8,500 [m]		
R	Robocizna	r-g	0,18000	1,53000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
25	KNR 401 T0811/07 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej							
Obmiar : 3,54*1,71= 6,053								
						6,053 [m2]		
R	Robocizna	r-g	0,92000	5,56876	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
26	KNR 401 T0804/07 Zerwanie posadzki cementowej							
Obmiar : 3,54*1,71= 6,053								
						6,053 [m2]		
R	Robocizna	r-g	0,74000	4,47922	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
27	KNNR 2 T1208/01 Samopoziomujące masy szlachetne TERPAN-N wewn.budynków pod płytki, parkiet, itp. wylewka korygująco-wyrównująca TERPAN-N grubość 2.0mm							
Obmiar : 3,54*1,71= 6,053								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Dąbrowskiego 41/3 w Lesznie

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	6,053 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,22000	1,33166	0,00	0,00		
M	Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"	kg	0,35000	2,11855	0,00		0,00	
M	Samopoziomująca masa TERPAN-N	kg	3,15000	19,06695	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00060	0,00363	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,01200	0,07264	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
28	KNR 202 T1106/07 analogia							
	Zbrojenie posadzki siatką							
Obmiar :	3,54*1,71= 6,053							
	6,053 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,07400	0,44792	0,00	0,00		
M	Siatka z włókna szklanego	m2	1,02000	6,17406	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00110	0,00666	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00170	0,01029	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
29	KNNR 2 T1208/02x3,00							
	Samopoziomujące masy szlachetne TERPAN-N wewn.budynków pod płytki, parkiet, itp. dopłata za każdy 1.0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości							
Obmiar :	3,54*1,71= 6,053							
	6,053 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,09300	0,56293	0,00	0,00		
M	Samopoziomująca masa TERPAN-N	kg	4,74000	28,69122	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00090	0,00545	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,01800	0,10895	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
30	KNR 12 T1118/09							
	Posadzki z płytek układanych na klej o wymiarach 30x30cm - kombinowana metoda wykonania							
Obmiar :	3,54*1,71= 6,053							
	6,053 [m2]							
R	Robocizna	r-g	1,06640	6,45492	0,00	0,00		
M	Płytki posadzkowe	m2	1,02000	6,17406	0,00		0,00	
M	Zaprawa klejąca	kg	5,20000	31,47560	0,00		0,00	
M	Zaprawa do spoinowania	kg	0,40000	2,42120	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,03150	0,19067	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,02700	0,16343	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
31	KNR 12 T1120/02							
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek o wymiarach 20x20cm - cokolik 10cm, zwykła metoda							
Obmiar :	2*(3,54+1,71)= 10,500							
	10,500 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,44490	4,67145	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Płytki z kamieni sztucznych	m2	0,10350	1,08675	0,00		0,00	
	M Zaprawa klejąca	kg	0,48000	5,04000	0,00		0,00	
	M Zaprawa do spoinowania	kg	0,12000	1,26000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg	m-g	0,00350	0,03675	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00200	0,02100	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
32	KNR 401 T0820/03 analogia Przykręcenie do podłóg płyt OSB 15mm							
Obmiar : 4,86*1,47+3,54*3,43+5,53*3,67+5,01*5,66=		67,938						
		67,938 [m2]						
R	Robocizna	r-g	0,49000	33,28962	0,00	0,00		
M	Płyta OSB 15mm	m2	1,05000	71,33490	0,00		0,00	
M	Śruby w drewno	kg	-	0,10000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
33	KNR 202 T1112/04 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych - winyleum bez warstwy izolacyjnej z użyciem kleju Polacet							
Obmiar : 4,86*1,47+3,54*3,43+5,53*3,67+5,01*5,66=		67,938						
		67,938 [m2]						
R	Robocizna	r-g	0,38930	26,44826	0,00	0,00		
M	Wykładz. podł. PCW (przemysłowa)	m2	1,09000	74,05242	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00450	0,30572	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00390	0,26496	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
34	KNR 202 T1113/08 Listwy przyścienne z pcv							
Obmiar : 2*(4,86+1,47)+2*(3,54+3,43)+2*(5,53+3,67)+2*(5,01+5,66)=		66,340						
		66,340 [m]						
R	Robocizna	r-g	0,08260	5,47968	0,00	0,00		
M	Listwy przyścienne z pcv	m	1,16000	76,95440	0,00		0,00	
M	Kołki rozporowe	szt	1,30000	86,24200	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00120	0,07961	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
35	KNR 401 T0919/20 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Klamki z szyldami							
Obmiar : drzwi - wejście do mieszkania, kuchni i pokoi								
4,0		= 4,000						
		4,000 [szt]						
R	Robocizna	r-g	0,53000	2,12000	0,00	0,00		
M	Klamka z szyldami	kpl	1,00000	4,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	8,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Dąbrowskiego 41/3 w Lesznie

2023_5_DĄBROWSKIEGO_41_M3_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
36	KNR 401 T0904/01 Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych Skrócenie lub zwiększenie skrzydeł od strony górnej lub dolnej							
Obmiar :	4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,54000	2,16000	0,00	0,00		
M	Papier ścierny	szt	1,00000	4,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
37	KNR 401 T0903/01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych Wewnętrzne,							
Obmiar :	4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,79000	3,16000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
38	KNR 401 T0322/02 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłożach betonowych obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych							
Obmiar :	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,68000	1,36000	0,00	0,00		
M	Kratka wentylacyjna surowa 14x21 cm	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00200	0,00400	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
39	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej, ścianek, szafek o pow.ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej							
Obmiar :	tabl 9914 poz 01+07+09 [2+1+1=4,0] 2,05*0,82*4 = 6,724 2,16*0,82*4 = 7,085 2,14*0,94*4 = 8,046 2,13*0,84*4 = 7,157 29,012 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,62000	17,98744	0,00	0,00		
M	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,07500	2,17590	0,00		0,00	
M	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,08100	2,34997	0,00		0,00	
M	Papier ścierny	szt	0,49000	14,21588	0,00		0,00	
M	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,08700	2,52404	0,00		0,00	
M	Benzyna do lakierów	dm3	0,03800	1,10246	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
40	KNR 401 T0108/13 Wywóz gruzu i ziem Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji ceglanych do 1 km							
Obmiar :	2,000 [m3]							
R	Robocizna	r-g	1,81000	3,62000	0,00	0,00		
M	Opłata na wysypisku	m3	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
S	Samochód skrzyn. do 5.0t (1)	m-g	0,93000	1,86000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Dabrowskiego 41/3 w Lesznie
:

2023_5_DĄBROWSKIEGO_41_M3_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
41	KNR 401 T0108/16 * 9 Wywóz gruzu i ziemi Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji - za każdy następny 1 km							
Obmiar :	2,000 [m3]							
S	Samochód skrzyn. do 5.0t (1)	m-g	0,36000	0,72000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
Element robót: 2 Wod - kan								
42	KNR 402 T0235/06 Demontaż umywalki							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	1,00000	1,00000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
43	KNR 402 T0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej							
Obmiar : 1+1=	2,000							
	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,70000	1,40000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
44	KNR 402 T0235/08 Demontaż ustępu z miską fajansową							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	3,44000	3,44000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
45	KNR 402 T0235/07 anaolgia Demontaż wanny							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	2,61000	2,61000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
46	KNR 402 T0132/03 Demontaż baterii wannowej							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,00000	1,00000	0,00	0,00		
M	Korki żeliwne ocynkowane fi 15mm	szt	3,00000	3,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
47	KNR 8 T0123/06 Demontaż wodomierza wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,30000	0,30000	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Dąbrowskiego 41/3 w Lesznie

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M -Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
48	KNR 402 T0230/07							
	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego							
	z rur PCW średnicy do 50 mm							
Obmiar :	6,800 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,14000	0,95200	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
49	KNR 402 T0114/01							
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego							
	o średnicy 15-20 mm							
Obmiar :	13,900 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,16000	2,22400	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
50	KNNR 4 T0207/01							
	Rurociągi kanalizacyjne z PCW, na ścianach, w budynkach mieszkalnych							
	o połączeniach wciskowych fi 50mm							
Obmiar :	8,500 [m]							
M	Rury kanalizacyjne z PCWfi 50mm	m	0,96000	8,16000	0,00		0,00	
M	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	1,16000	9,86000	0,00		0,00	
M	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	1,00000	8,50000	0,00		0,00	
M	Odpowietrznik-wywiewka	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
51	KNNR 4 T0211/01							
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC							
	z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych, fi 50mm							
Obmiar :	4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,56000	2,24000	0,00	0,00		
M	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	3,00000	12,00000	0,00		0,00	
M	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	1,00000	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
52	KNNR 4 T0211/03							
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC							
	z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych, fi 110mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,28000	1,28000	0,00	0,00		
M	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	3,00000	3,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
53	KNR 401 T0334/08							
	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów stalowych							
	na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 i 1/2 cegły							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,75000	0,75000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Dąbrowskiego 41/3 w Lesznie

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]			
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00	
54	KNNR 4 T0113/03 Rurociągi miedziane o łącz. lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 15mm Obmiar : 17,000 [m]					0,00	0,00		
R	Robocizna	r-g	0,48500	8,24500	0,00				
M	Rury miedziane	m	1,04000	17,68000	0,00				0,00
M	Kształtki miedziane	szt	0,93000	15,81000	0,00				0,00
M	Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	0,89000	15,13000	0,00				0,00
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	3,00000	0,00				0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00	
55	KNNR 4 T0117/01 Dodatki za podejście dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów, o łącz.sztynnym,fi 15mm Obmiar : 8,000 [szt]					0,00	0,00		
R	Robocizna	r-g	0,48000	3,84000	0,00				
M	Kształtki miedziane	szt	3,00000	24,00000	0,00				0,00
M	Kształtki mosiężne	szt	1,00000	8,00000	0,00				0,00
M	Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	1,00000	8,00000	0,00				0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00									0,00
56	KNR 215 T0112/01 Zawory przełotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15 mm (zaworki przed urządzeniami) Zawór kulowy Obmiar : 8,000 [szt]					0,00	0,00		
R	Robocizna	r-g	0,20000	1,60000	0,00				
M	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	1,00000	8,00000	0,00				0,00
M	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	2,06000	16,48000	0,00				0,00
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,90000	0,00				0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00									0,00
57	KNNR 4 T0117/08 Dodatki za podejście dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o łącz.elastyczn.fi 15mm Obmiar : 2,000 [szt]					0,00	0,00		
R	Robocizna	r-g	0,45000	0,90000	0,00				
M	Kształtki miedziane	szt	1,00000	2,00000	0,00				0,00
M	Kształtki mosiężne	szt	1,00000	2,00000	0,00				0,00
M	Listwa 10cm	szt	-	2,00000	0,00				0,00
M	Uchwyt metalowy z wkładka gumową	szt	1,00000	2,00000	0,00				0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00	
58	KNNR 4 T0140/01 Wodomierze skrzydełkowe skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15 mm Obmiar : 1,000 [kpl]					0,00	0,00		
R	Robocizna	r-g	0,42000	0,42000	0,00				
M	Wodomierze z demontażu (elektroniczny)	szt	1,00000	1,00000	0,00				0,00
M	Łączniki z żeliwa ciągł.do rur, ocynk.	szt	2,00000	2,00000	0,00				0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00	
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00	

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Dąbrowskiego 41/3 w Lesznie

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
59	KNR 215 T0221/02 analogia Umywalki pojedyncze							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	1,87000	1,87000	0,00	0,00		
M	Umywalki porcelanowe	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,20000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,06000	0,06000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
60	KNR 215 T0220/05 Zlewozmywaki stalowe							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	1,33000	1,33000	0,00	0,00		
M	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,25000	0,25000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
61	KNNR 4 T0137/02 Baterie umywalkowe, zlewozmykakowe, bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca							
Obmiar : 2,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,96000	1,92000	0,00	0,00		
M	Baterie um.i zlew.stoj.mos.chrom.standard.	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
62	KNNR 4 T0137/07 Bateria wannowa stojąca							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	1,12000	1,12000	0,00	0,00		
M	Baterie wannowe stojące.mos.chrom.standard	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,50000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
63	KNR 215 T0222/04 Wanna stalowa bez obudowy							
Obmiar : 1,000 [kpl]								
R	Robocizna	r-g	2,07000	2,07000	0,00	0,00		
M	Wanny kąpielowe 170*70	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Komplety przelewowo-spustowe do wanien	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
M	Stelaż do wanny	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,20000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,14000	0,14000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
64	KNNR 4 T0233/03 Ustępy typu "kompakt"							
Obmiar : 1,000 [kpl]								
R	Robocizna	r-g	3,66000	3,66000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Dąbrowskiego 41/3 w Lesznie

2023_5_DĄBROWSKIEGO_41_M3_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	Mm Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
65	KNR 202 T0617/06							
	Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych z użyciem silikonu							
Obmiar :	5,000 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,26510	1,32550	0,00	0,00		
	M Silikon sanitarny	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00400	0,02000	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00310	0,01550	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
66	KNR 401 T0323/04							
	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegły z użyciem wapna suchogaszzonego							
Obmiar :	1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,92000	0,92000	0,00	0,00		
	M Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	4,00000	4,00000	0,00		0,00	
	M Cement portlandzki 35	kg	1,99000	1,99000	0,00		0,00	
	M Wapno hydratyzowane	kg	1,11000	1,11000	0,00		0,00	
	M Piasek do zapraw	m3	0,01000	0,01000	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00500	0,00500	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,02000	0,02000	0,00			0,00
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,04000	0,04000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
67	KNR 401 T0706/05							
	Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejsc. po zamurowanych przebiciach o powierzchni do 0.25 m2 na ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogaszzonego							
Obmiar :	2*1= 2,000							
	2,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,49000	0,98000	0,00	0,00		
	M Cement portlandzki 25	kg	1,30000	2,60000	0,00		0,00	
	M Wapno hydratyzowane	kg	1,70000	3,40000	0,00		0,00	
	M Piasek do zapraw	m3	0,00670	0,01340	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00170	0,00340	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,02000	0,04000	0,00			0,00
	S Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,02000	0,04000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
68	KNNR 4 T0218/03							
	Wpusty ściekowe i syfony z tworzywa sztucznego syfon z tworzywa sztucznego podwójny, o średnicy 50mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,30000	0,30000	0,00	0,00		
	M Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Dąbrowskiego 41/3 w Lesznie

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Element robót: 3 Inst. gazowa								
69	KNR 402 T0314/03							
	Demontaż kuchni gazowej 4 palnikowej z							
	Kuchnia gazowa 3-4 palnikowa z piek							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R Robocizna	r-g	0,74000		0,74000	0,00	0,00		
M -Materiał Pomocniczy od R	%	-		10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
70	KNR 402 T0314/05							
	Demontaż urządzeń gazowych							
	Piec gazowy							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R Robocizna	r-g	1,48000		1,48000	0,00	0,00		
M -Materiał Pomocniczy od R	%	-		10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
71	KNR 402 T0512/03							
	Demontaż zaworu przelotowego i grzejnikowego lub śrubunka							
	Zawór przelotowy o średnicy 15 - 20 mm							
Obmiar :	2,000 [szt]							
R Robocizna	r-g	0,26000		0,52000	0,00	0,00		
M -Materiał Pomocniczy od R	%	-		10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
72	KNRW 402 T0610/08							
	Demontaz rur przyłącznych do grzejników oraz podejść do odbiorników gazowych							
	podejście do grzejnika gazowego wieloczerpalnego							
Obmiar :	2,000 [szt]							
R Robocizna	r-g	0,36000		0,72000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
73	KNR 215 T0312/02							
	Grzejniki gazowe wody przepływowej							
	o obciążeniu 20000 kcal/h							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R Robocizna	r-g	4,05000		4,05000	0,00	0,00		
M Piece gazowe kondensacyjne	szt	1,00000		1,00000	0,00		0,00	
M łączniki czarne do rur fi 25mm	szt	2,00000		2,00000	0,00		0,00	
M łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	2,00000		2,00000	0,00		0,00	
M Wąż do gazu 3/4 / 3/4 180-350 mm	szt	-		1,00000	0,00		0,00	
M Rura 125 1000	szt	-		3,00000	0,00		0,00	
M Kolano 125	szt	-		1,00000	0,00		0,00	
M -Materiał Pomocniczy od M	%	-		1,40000	0,00		0,00	
S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,11000		0,11000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
74	KNRW 215 T0113/05 Rurociągi miedziane, łączenia lutowane, na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 22 mm							
Obmiar :	1,200 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,57500	0,69000	0,00	0,00		
M	Rury miedziane fi 22mm	m	1,04000	1,24800	0,00		0,00	
M	Łączniki różne	szt	0,85000	1,02000	0,00		0,00	
M	Uchwyty do rur fi 10-50mm	szt	0,56000	0,67200	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	3,00000	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00540	0,00648	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
75	KNR 9215 T0301/03 Rurociągi miedziane lutowane, na ścianach o średn. zewn. 15mm, gr. ścianki rur 1.0mm, lutowanie miekkie							
Obmiar :	1,500 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,53320	0,79980	0,00	0,00		
M	Rury miedziane fi 15mm	m	1,04000	1,56000	0,00		0,00	
M	Łączniki miedziane do rur fi 15mm	szt	0,76000	1,14000	0,00		0,00	
M	Tuleje ochronne PCV do rur miedz. fi 15mm	szt	0,30000	0,45000	0,00		0,00	
M	Uchwyty z wkładką do rur miedz. fi 15mm	szt	1,00000	1,50000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	3,00000	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00360	0,00540	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
76	Kalkulacja Własna Uruchomienie pieca							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	4,00000	4,00000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
77	KNR 215 T0311/03 Kuchnie gazowe z piekarnikiem							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,86000	1,86000	0,00	0,00		
M	Kuchnie gazowe 4-pal. z piekarnikiem	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Wąż w oplocie do kuchni gazowej	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw. do 0.9t (1)	m-g	0,17000	0,17000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
78	KNR 402 T0313/05 Wyregulowanie urządzeń gazowych Kuchnia 4-palnikowa							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,69000	0,69000	0,00	0,00		
M	Dysza na gaz sieciowy	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
79	KNR 215 T0305/01 Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych z urządzeniami i bez							
Obmiar :	1+1= 2,000							
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Dąbrowskiego 41/3 w Lesznie

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	2,34460	4,68920	0,00	0,00		
M	Rury stalowe czarne fi 15mm	m	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
M	Zawory przelotowe mosiężne fi 15mm	szt	0,00400	0,00800	0,00		0,00	
M	Zawory zwrotne mosiężne fi 15mm	szt	0,00400	0,00800	0,00		0,00	
M	Łączniki czarne do rur fi 15mm	szt	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,00010	0,00020	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
Element robót: 4 Elektryczne								
80	KNR 403 T1122/01 Demontaż gniazd wtykowych							
Obmiar :	11,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,13650	1,50150	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
81	KNR 403 T1124/01 Demontaż łączników instalacyjnych							
Obmiar :	6,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,17850	1,07100	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
82	KNR 401 T0336/01 Wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach 1/4 x 1/2 cegły							
Obmiar :	130,000 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,64000	83,20000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
83	KSNR 5 T0404/01 Wypusty oświetl. i gniazda wtykowe wykonyw.przewodam.wtynk.w budynkach mieszk. na wyłącznik							
Obmiar :	6,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,98000	11,88000	0,00	0,00		
M	Przewody płaskie Cu DYp-250V	m	7,08000	42,48000	0,00		0,00	
M	Wyłącznik 1-biegunowy 6A p.t.	szt	1,02000	6,12000	0,00		0,00	
M	Puszki	szt	1,02000	6,12000	0,00		0,00	
M	Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne	szt	0,92000	5,52000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
84	KSNR 5 T0404/03 Wypusty oświetl. i gniazda wtykowe wykonyw.przewodam.wtynk.w budynkach mieszk. na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z							
Obmiar :	12,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	2,02000	24,24000	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Przewody płaskie Cu DYp-250V	m	8,20000	98,40000	0,00		0,00	
	M Gniazdo wtyczkowe	szt	1,02000	12,24000	0,00		0,00	
	M Puszki	szt	1,02000	12,24000	0,00		0,00	
	M Odgąłęzniki bakelitowe bryzgoszczelne	szt	1,02000	12,24000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
85	KNR 4-03 1012-01							
	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm							
Obmiar :	130,000 [m]							
R	robocizna	r-g	0,03150	4,09500	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
86	KNNR 5 T0407/03							
	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach							
	rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,22000	0,22000	0,00	0,00		
M	Wyłącznik przeciwporażeniowy	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
87	KNR 508 T0402/01							
	Mocowanie aparatów bez częściowego rozebrania i podłączenia							
	O masie do 2.5 kg, do 2 otworów mocujących							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,17000	0,17000	0,00	0,00		
M	Tablica bezpiecznikowa S-12	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
88	KNNR 5 T0407/01							
	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy							
Obmiar :	5,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,18000	0,90000	0,00	0,00		
M	Wyłącznik nadprądowy S 301 B-16 A	szt	-	4,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
89	KNNR 5 T1301/01							
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia							
	obwód 1-fazowy							
Obmiar :	5,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,30000	6,50000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
90	KNR 1321 T0402/03							
	Badanie ochrony przeciwporażeniowej							
	Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo-prądowy							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	3,97000	3,97000	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Dabrowskiego 41/3 w Lesznie

2023_5_DĄBROWSKIEGO_41_M3_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
91	KNR 403 T1205/05 Badania i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej skuteczność zerowania - pomiar pierwszy Obmiar : 5,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,50000	2,50000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
92	KNR 403 T1205/06 Badania i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej skuteczność zerowania - pomiar następny Obmiar : 5,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,28000	1,40000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
93	KSNR 5 T0806/01 analogia Roboty uzupełniające w robotach kablowych umocowanie uchwytów Obmiar : 5,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,10340	0,51700	0,00	0,00		
M	Haczyki do lamp	szt	1,00000	5,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
Element robót: 5 Zduńskie								
94	KNR 401 T1010/01 Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych Ruszt paleniskowy Obmiar : 8+8= 16,000 16,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,42000	6,72000	0,00	0,00		
M	Ruszt sztabkowy	szt	1,00000	16,00000	0,00		0,00	
M	Głina szamotowa	kg	2,88000	46,08000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
95	KNR 401 T1007/04 analogia Przemurowanie palenisk Obmiar : 1+1= 2,000 2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	2,60000	5,20000	0,00	0,00		
M	Cegła szamotowa	szt	-	3,00000	0,00		0,00	
M	Głina surowa budowlana	m3	0,03000	0,06000	0,00		0,00	
M	Głina szamotowa	kg	1,73000	3,46000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Dąbrowskiego 41/3 w Lesznie
:

2023_5_DĄBROWSKIEGO_41_M3_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
96	Kalkulacja własna Czyszczenie pieca							
Obmiar : demontaż rozet, wyczyszczenie kanałów z sadzy, montaż rozet								
1+1				=	2,000			
					2,000 [szt]			
R	Robocizna	r-g	5,00000	10,00000	0,00	0,00		
M	Glina szamotowa	kg	-	1,50000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie kosztów bezpośrednich kosztorysu: 2023_5_DĄBROWSKIEGO_41_M3_PRZEDMIA						0,00	0,00	0,00

Podsumowanie kosztorysu

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Dabrowskiego 41/3 w Lesznie

:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	r-g	R	M	S
01	001 - 041	Ogólnobudowlany	557,4	0,00	0,00	0,00
02	042 - 068	Wod - kan	47,7	0,00	0,00	0,00
03	069 - 079	Inst. gazowa	20,2	0,00	0,00	0,00
04	080 - 093	Elektryczne	142,2	0,00	0,00	0,00
05	094 - 096	Zduńskie	21,9	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie			789,4	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00 0,00	0,00
Ogółem					0,00	

Podsumowanie RMS

Przedmiot robót: Remont pustostanu przy ul. Dabrowskiego 41/3 w Lesznie
:

Nr	Nazwa elementu robót	R	M	S	Razem	%
01	Ogólnobudowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Wod - kan	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Inst. gazowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Elektryczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Zduńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	100.0

Tabela elementów skalonych

Przedmiot robót: Remont pustostanu przy ul. Dabrowskiego 41/3 w Lesznie

:

[illegible]

Podsumowanie kosztorysu jednostkowego

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Dabrowskiego 41/3 w Lesznie
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 041	Ogólnobudowlany	0,00	0,00	0,00	
02	042 - 068	Wod - kan	0,00	0,00	0,00	
03	069 - 079	Inst. gazowa	0,00	0,00	0,00	
04	080 - 093	Elekt ryczne	0,00	0,00	0,00	
05	094 - 096	Zduńsk ie	0,00	0,00	0,00	
Razem:			0,00	0,00	0,00	100,00

Zestawienie materiału

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Dąbrowskiego 41/3 w Lesznie

-1-

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
0	Materiał Pomocniczy od M	%			0,00
0	Materiał Pomocniczy od R	%			0,00
1000000	Zaprawa tynkarska	kg	20,000	0,00	0,00
1000000	Klamki z szyldami	kpl	1,000	0,00	0,00
1000000	Płyta OSB 15mm	m2	71,335	0,00	0,00
1000000	Śruby w drewno	kg	0,100	0,00	0,00
1000000	Opłata na wysypisku	m3	2,000	0,00	0,00
1000000	Odpowietrznik-wywiewka	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Listwa 10cm	szt	2,000	0,00	0,00
1000000	Uchwyt metalowy z wkładką gumową	szt	2,000	0,00	0,00
1000000	Stelaż do wanny	kpl	1,000	0,00	0,00
*1000000	Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Silikon sanitarny	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Wąż do gazu 3/4 / 3/4 180-350 mm	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Rura 125 1000	szt	3,000	0,00	0,00
1000000	Kolano 125	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Wąż w oplocie do kuchni gazowej	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Dysza na gaz sieciowy	kpl	1,000	0,00	0,00
1000000	Wyłącznik naprądowny S 301 B-16 A	szt	4,000	0,00	0,00
1000000	Haczyki do lamp	szt	5,000	0,00	0,00
1000000	Głina szamotowa	kg	1,500	0,00	0,00
1050100	Benzyna do lakierów	dm3	1,103	0,00	0,00
1221900	Kątownik aluminiowy	m	69,384	0,00	0,00
1300199	Ruszt sztabkowy	szt	16,000	0,00	0,00
1330499	Kotki rozporowe	szt	86,242	0,00	0,00
1331799	Siatka z włókna szklanego	m2	6,174	0,00	0,00
1344399	Klamka z szyldami	kpl	4,000	0,00	0,00
1345400	Dyble stalowe	szt	49,500	0,00	0,00
1350309	Kratka wentylacyjna surowa 14x21 cm	szt	2,000	0,00	0,00
1360490	Narożnik stalowy	szt	9,092	0,00	0,00
1412800	Soda kaustyczna 85%	kg	3,142	0,00	0,00
1478500	Pianka poliuretanowa	szt	1,000	0,00	0,00
1510899	Farba emulsyjna	dm3	82,517	0,00	0,00
1511599	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,524	0,00	0,00
1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,350	0,00	0,00
1513000	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,176	0,00	0,00
1530101	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	5,532	0,00	0,00
1550595	Zaprawa do spoinowania	kg	3,681	0,00	0,00
1550599	Zaprawa klejąca	kg	36,516	0,00	0,00
1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	623,958	0,00	0,00
1563299	Wykładz.podł.PCW (przemysłowa)	m2	74,052	0,00	0,00
1602005	Piasek do zapraw	m3	0,076	0,00	0,00
1640200	Głina szamotowa	kg	49,540	0,00	0,00
1640301	Głina surowa budowlana	m3	0,060	0,00	0,00
1700305	Cement portlandzki 35	kg	1,990	0,00	0,00
1701105	Cement portlandzki 25	kg	13,100	0,00	0,00
1720202	Wapno hydratyzowane	kg	17,510	0,00	0,00
1740100	Gips budowlany	kg	0,126	0,00	0,00
1740103	Gips budowlany szpachlowy	kg	713,572	0,00	0,00
1740199	Gips budowlany	kg	428,144	0,00	0,00
1800101	Cegła szamotowa	szt	3,000	0,00	0,00
1800199	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	4,000	0,00	0,00
1900299	Nadproże POROTHERM 11.5 110 cm	szt	2,000	0,00	0,00
2025051	Preparat gruntujący EKO PRIM GRIP	dm3	6,912	0,00	0,00
2025051	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	62,054	0,00	0,00
2360001	Wapno gaszone /ciasto/	m3	0,009	0,00	0,00
2380550	Samopoziomująca masa TERPAN-N	kg	47,758	0,00	0,00
2385001	Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"	kg	2,119	0,00	0,00
2520195	Płytki z kamieni sztucznych	m2	1,087	0,00	0,00
2520499	Płytki posadzkowe	m2	6,174	0,00	0,00
2631199	Listwy przyściennne z pcv	m	76,954	0,00	0,00
2710299	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1,743	0,00	0,00
2713099	Ościeżnice drewniane	m	4,950	0,00	0,00
3900630	Siatka z włókna szklanego	m2	323,962	0,00	0,00
3920099	Papier ścierny	szt	18,216	0,00	0,00
3930000	Woda	m3	0,797	0,00	0,00
3930099	Woda	m3	0,009	0,00	0,00
5062901	Rury stalowe czarne fi 15mm	m	0,020	0,00	0,00
5100401	Łączniki czarne do rur fi 15mm	szt	0,020	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
5100403	Łączniki czarne do rur fi 25mm	szt	2,000	0,00	0,00
5101201	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	18,480	0,00	0,00
5102701	Korki żeliwne ocynkowane fi 15mm	szt	3,000	0,00	0,00
5119999	Łączniki z żeliwa ciągl.do rur, ocynk.	szt	2,000	0,00	0,00
5300999	Rury miedziane	m	17,680	0,00	0,00
5309999	Kształtki miedziane	szt	41,810	0,00	0,00
5319999	Kształtki mosiężne	szt	10,000	0,00	0,00
5613999	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	24,860	0,00	0,00
5630402	Rury kanalizacyjne z PCW fi 50mm	m	8,160	0,00	0,00
5654192	Tuleje ochronne PCV do rur miedz. fi 15mm	szt	0,450	0,00	0,00
5700401	Zawory przełotowe mosiężne fi 15mm	szt	0,008	0,00	0,00
5702801	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	8,000	0,00	0,00
5711200	Baterie um.i zlew.stoj.mos.chrom.standard.	szt	2,000	0,00	0,00
5712100	Baterie wannowe stojące.mos.chrom.standard	szt	1,000	0,00	0,00
5713301	Komplety przelewowo-spustowe do wanien	kpl	1,000	0,00	0,00
5715900	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,000	0,00	0,00
5730001	Zawory zwrotne mosiężne fi 15mm	szt	0,008	0,00	0,00
6305999	Wodomierze z demontażu (elektroniczny)	szt	1,000	0,00	0,00
6312500	Pieco gazowe kondensacyjne	szt	1,000	0,00	0,00
6312699	Kuchnie gazowe 4-paln.z piekarnikiem	szt	1,000	0,00	0,00
6328112	Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	1,000	0,00	0,00
6328314	Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm	szt	1,000	0,00	0,00
6346199	Wanny kąpielowe 170*70	szt	1,000	0,00	0,00
6346399	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,000	0,00	0,00
6351699	Umywalki porcelanowe	szt	1,000	0,00	0,00
6354899	Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	1,000	0,00	0,00
6401492	Łączniki miedziane do rur fi 15mm	szt	1,140	0,00	0,00
6450102	Rury miedziane fi 15mm	m	1,560	0,00	0,00
6450104	Rury miedziane fi 22mm	m	1,248	0,00	0,00
6600500	Uchwyty do rur fi 10-50mm	szt	0,672	0,00	0,00
6600501	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	12,500	0,00	0,00
6601999	Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	23,130	0,00	0,00
6602002	Uchwyty z wkładką do rur miedz. fi 15mm	szt	1,500	0,00	0,00
7000099	Tablica bezpiecznikowa S-12	szt	1,000	0,00	0,00
7510300	Wyłącznik 1-biegunowy 6A p.t.	szt	6,120	0,00	0,00
7512899	Wyłącznik przeciwporażeniowy	szt	1,000	0,00	0,00
7530700	Gniazdo wtyczkowe	szt	12,240	0,00	0,00
7540099	Puszki	szt	18,360	0,00	0,00
7540999	Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne	szt	17,760	0,00	0,00
7583699	Łączniki różne	szt	1,020	0,00	0,00
7951399	Przewody płaskie Cu DYp-250V	m	140,880	0,00	0,00
				Razem:	0,00

* W tym transportu i materiałów masowych na kwotę : 0,00