

przedmiar

Przedmiot robót:

remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie

Zamawiający:

*Miejski Zakład Budynków Komunalnych
64-100 Leszno ul. J. Dekana 10*

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

Data opracowania

: 2023-06-16

Sporządził(a):

Zdzisław Loman

Sprawdził(a):

Dane wyjściowe

Podatek VAT : 8,0%

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Element robót: 1 Ogólnobudowlany								
1	KNR 401 T0819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek							
Obmiar :	0,80*1,80= 1,440 1,440 [m2]							
R	Robocizna	r-g	1,38000	1,98720	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
2	KNR 401 T0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,							
Obmiar :	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,12000	0,24000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
3	KNR 401 T1205/01 Zerwanie starych tapet							
Obmiar :	3,14*2*(5,15+2,64)= 48,921 3,13*2*(5,17+4,24)= 58,907 1,65*2*(4,60+1,00)= 18,480 126,308 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,10800	13,64126	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
4	KNR 401 T0426/04 analogia Rozebranie paneli ze ścian							
Obmiar :	1,50*2*(3,99+2,48)= 19,410 1,55*2*(1,00+4,60)= 17,360 36,770 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,12000	4,41240	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
5	Kalkulacja własna Rozebranie pawlacza							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,60000	0,60000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
6	Kalkulacja własna Zerwanie z sufitu kasetonów styropianowych							
Obmiar :	5,17*4,24+5,15*2,64+4,60*1,0= 40,117 40,117 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,29000	11,63393	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie

2023_5_NIEPODLEGŁOŚCI_18_M5_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
7	KNR 401 T1202/09 Zmycie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2							
Obmiar : sufity								
5,15*2,64+5,17*4,24+3,99*2,48+1,48*1,48+1,0*4,60=				52,202				
ściany								
3,14*2*(5,15+2,64)				=	48,921			
3,13*2*(5,17+4,24)				=	58,907			
3,16*2*(3,99+2,48)				=	40,890			
3,15*2*(1,48+1,48)				=	18,648			
3,15*2*(4,60+1,00)				=	35,280			
				<u>254,848 [m2]</u>				
R	Robocizna	r-g	0,09200	23,44602	0,00	0,00		
M	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,02200	5,60666	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
8	KNR 202 T2003/06 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych ścianki z pokryciem jednostronnym 1-warstwowo 100-01							
Obmiar : 2,1*2,46-2,05*0,85= 3,423								
				<u>3,423 [m2]</u>				
R	Robocizna	r-g	2,01700	6,90419	0,00	0,00		
M	Płyta gipsowo-kartonowa 12.5mm/zielona/	m2	1,03000	3,52569	0,00		0,00	
M	Kształtowniki U-100x075	kg	1,01000	3,45723	0,00		0,00	
M	Kształtowniki C-100x075	kg	3,33000	11,39859	0,00		0,00	
M	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06000	13,89738	0,00		0,00	
M	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,03470	0,11878	0,00		0,00	
M	Gips budowlany szpachlowy	kg	0,98000	3,35454	0,00		0,00	
M	Taśma perforowana 50x0.2 mm	m	1,81300	6,20590	0,00		0,00	
M	Filce z wełny mineralnej	m2	0,09560	0,32724	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00060	0,00205	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,03000	0,10269	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,01650	0,05648	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
9	KNR 19 T1023/04 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia Okna uchylne jednozielne o powierzchni ponad 1.0m2 z użyciem kotew							
Obmiar : 1,06*2,46= 2,608								
				<u>2,608 [m2]</u>				
R	Robocizna	r-g	4,40000	11,47520	0,00	0,00		
M	Okno pcv- FIX	m2	1,00000	2,60800	0,00		0,00	
M	Kotwy stalowe	szt	6,60000	17,21280	0,00		0,00	
M	Pianka poliuretanowa	dm3	0,34000	0,88672	0,00		0,00	
M	Silikon	dm3	0,07000	0,18256	0,00		0,00	
M	Gips budowlany szpachlowy	kg	2,83000	7,38064	0,00		0,00	
M	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzny	kg	5,09000	13,27472	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,05000	0,13040	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,06000	0,15648	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie

2023_5_NIEPODLEGŁOŚCI_18_M5_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
10	KNR 202 T0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho							
Obmiar :	2,10*2,46-2,05*0,85=							
	3,423							
	3,423 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,15600	0,53399	0,00	0,00		
M	Płyty z wełny mineralnej gr 15cm	m2	1,05000	3,59415	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00590	0,02020	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00890	0,03046	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
11	KNR 202 T0815/01 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, jednowarstwowa							
Obmiar :	2*2,10*2,46-2*2,05*0,85=							
	6,847							
	6,847 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,44820	3,06883	0,00	0,00		
M	Gips budowlany szpachlowy	kg	1,50000	10,27050	0,00		0,00	
M	Narożnik stalowy	szt	0,04300	0,29442	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00100	0,00685	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00110	0,00753	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00190	0,01301	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
12	KNR 202 T1015/02 Ościeżnice drewniane wewnętrzne							
Obmiar :	2,05+0,85+2,05=							
	4,950							
	4,950 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,91000	4,50450	0,00	0,00		
M	Ościeżnice drewniane	m	1,00000	4,95000	0,00		0,00	
M	Dyble stalowe	szt	10,00000	49,50000	0,00		0,00	
M	Pianka poliuretanowa	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,01000	0,04950	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
13	KNR 2 T1103/01 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne							
Obmiar :	2,05*0,85=							
	1,743							
	1,743 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,51000	0,88893	0,00	0,00		
M	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1,00000	1,74300	0,00		0,00	
M	Klamki z szyldami	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,04000	0,06972	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
14	KNR 202 T0602/01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziom.-na zimno							
Obmiar :	1,0*2,46=							
	2,460							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie

2023_5_NIEPODLEGŁOŚCI_18_M5_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	2,460 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,06350	0,15621	0,00	0,00		
M	Folia płynna	kg	0,30000	0,73800	0,00		0,00	
M	Taśma uszczelniająca 120/70	m	-	10,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00050	0,00123	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00040	0,00098	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
15	KNR 202 T1106/07 analogia							
	Zbrojenie posadzki siatką							
Obmiar :	1,0*2,46= 2,460							
	2,460 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,07400	0,18204	0,00	0,00		
M	Siatka z włókna szklanego	m2	1,02000	2,50920	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00110	0,00271	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00170	0,00418	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
16	KNNR 2 T1208/01							
	Samopoziomujące masy szlachetne TERPAN-N wewn.budynków pod płytki, parkiet, itp.							
	wylewka korygująco-wyrównująca TERPAN-N grubość 2.0mm							
Obmiar :	1,0*2,46= 2,460							
	2,460 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,22000	0,54120	0,00	0,00		
M	Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"	kg	0,35000	0,86100	0,00		0,00	
M	Samopoziomująca masa TERPAN-N	kg	3,15000	7,74900	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00060	0,00148	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,01200	0,02952	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
17	KNR 12 T1118/09							
	Posadzki z płytek układanych na klej							
	o wymiarach 30x30cm - kombinowana metoda wykonania							
Obmiar :	1,0*2,46= 2,460							
	2,460 [m2]							
R	Robocizna	r-g	1,06640	2,62334	0,00	0,00		
M	Płytki posadzkowe	m2	1,02000	2,50920	0,00		0,00	
M	Zaprawa klejąca	kg	5,20000	12,79200	0,00		0,00	
M	Zaprawa do spoinowania	kg	0,40000	0,98400	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,03150	0,07749	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,02700	0,06642	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
18	KNR 12 T1120/02							
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek							
	o wymiarach 20x20cm - cokolik 10cm, zwykła metoda							
Obmiar :	2*(2,46+1,0)-0,9= 6,020							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
6,020 [m]								
R	Robocizna	r-g	0,44490	2,67830	0,00	0,00		
M	Płytki z kamieni sztucznych	m2	0,10350	0,62307	0,00		0,00	
M	Zaprawa klejąca	kg	0,48000	2,88960	0,00		0,00	
M	Zaprawa do spoinowania	kg	0,12000	0,72240	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00350	0,02107	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00200	0,01204	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
19	KNR 202 T0829/08 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm,zwykła metoda wykonania Obmiar : 2*2,0*(0,90+1,0+0,9)= 11,200 11,200 [m2]							
R	Robocizna	r-g	1,22350	13,70320	0,00	0,00		
M	Płytki ściennie glazurowane	m2	1,02000	11,42400	0,00		0,00	
M	Zaprawa klejąca	kg	4,75000	53,20000	0,00		0,00	
M	Zaprawa do spoinowania	kg	0,40000	4,48000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,02950	0,33040	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,02750	0,30800	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
20	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie poziome - sufity Obmiar : sufity 5,15*2,64+5,17*4,24+3,99*2,48+1,48*1,48+1,0*4,60= 52,202 52,202 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,06000	3,13212	0,00	0,00		
M	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,21000	10,96242	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00020	0,01044	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,01566	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
21	NNRKB 202 T1134/02 Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe-ściany Obmiar : ściany 3,14*2*(5,15+2,64)= 48,921 3,13*2*(5,17+4,24)= 58,907 3,16*2*(3,99+2,48)= 40,890 3,15*2*(1,48+1,48)= 18,648 3,15*2*(4,60+1,00)= 35,280 202,646 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,08000	16,21168	0,00	0,00		
M	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,22000	44,58212	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00020	0,04053	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,06079	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
22	KNR 23 T2612/06 Przyklejenie warstwy siatki							
Obmiar :	sufity 5,15*2,64+5,17*4,24+3,99*2,48+1,48*1,48+1,0*4,60= 52,202							
	ściany 3,14*2*(5,15+2,64) = 48,921							
	3,13*2*(5,17+4,24) = 58,907							
	3,16*2*(3,99+2,48) = 40,890							
	3,15*2*(1,48+1,48) = 18,648							
	3,15*2*(4,60+1,00) = 35,280							
	254,848 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,50000	127,42400	0,00	0,00		
M	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	2,00000	509,69600	0,00		0,00	
M	Siatka z włókna szklanego	m2	1,13500	289,25248	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,00700	1,78394	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00520	1,32521	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
23	KNR 202 T0815/06 Gładzie gipsowe na sufitach , dwuwarstwowych							
Obmiar :	sufity 5,15*2,64+5,17*4,24+3,99*2,48+1,48*1,48+1,0*4,60= 52,202							
	52,202 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,54170	28,27782	0,00	0,00		
M	Gips budowlany szpachlowy	kg	2,50000	130,50500	0,00		0,00	
M	Gips budowlany	kg	1,50000	78,30300	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00270	0,14095	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00290	0,15139	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00390	0,20359	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
24	KNR 202 T0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach , dwuwarstwowe							
Obmiar :	ściany 3,14*2*(5,15+2,64)= 48,921 3,13*2*(5,17+4,24)= 58,907 3,16*2*(3,99+2,48)= 40,890 3,15*2*(1,48+1,48)= 18,648 3,15*2*(4,60+1,00)= 35,280							
	202,646 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,50930	103,20761	0,00	0,00		
M	Gips budowlany szpachlowy	kg	2,50000	506,61500	0,00		0,00	
M	Gips budowlany	kg	1,50000	303,96900	0,00		0,00	
M	Narożnik stalowy	szt	0,04300	8,71378	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00270	0,54714	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00290	0,58767	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00430	0,87138	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
25	KNR 23 T2612/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym							
Obmiar :	28,000 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,21890	6,12920	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	0,90000	25,20000	0,00		0,00	
	M Kątownik aluminiowy	m	1,17600	32,92800	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,00070	0,01960	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00050	0,01400	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
26	KNR 202 T1505/01							
	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych							
	malowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
Obmiar :	sufity							
	5,15*2,64+5,17*4,24+3,99*2,48+1,48*1,48+1,0*4,60=							
	ściany							
	3,14*2*(5,15+2,64)							
	3,13*2*(5,17+4,24)							
	3,16*2*(3,99+2,48)							
	3,15*2*(1,48+1,48)							
	3,15*2*(4,60+1,00)							
	254,848 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,13910	35,44936	0,00	0,00		
M	Farba emulsyjna	dm3	0,28910	73,67656	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,07645	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
27	KNR 401 T0411/07							
	Rozbiórka listew przyściennych							
Obmiar :	2*5,15*2,64=							
	2*5,17*4,24=							
	2*3,99*2,48=							
	2*1,48*1,48=							
	2*1,00*4,60=							
	104,405 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,06000	6,26430	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
28	KNR 401 T0818/05x2,00							
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych							
Obmiar :	5,15*2,64+5,17*4,24+3,99*2,48+1,48*1,48+1,0*4,60=							
	52,202 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,36000	18,79272	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
29	KNR 401 T0820/03 analogia							
	Przykręcenie do podłóg płyt OSB 18mm							
Obmiar :	5,15*2,64+5,17*4,24+3,99*2,48+1,48*1,48+1,0*4,60=							
	52,202 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,49000	25,57898	0,00	0,00		
M	Płyta OSB 18mm	m2	1,05000	54,81210	0,00		0,00	
M	Śruby w drewno	kg	-	0,10000	0,00		0,00	
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie

2023_5_NIEPODLEGŁOŚCI_18_M5_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
30	KNR 202 T1112/04 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych - winyleum bez warstwy izolacyjnej z użyciem kleju Polacet							
Obmiar :	5,15*2,64+5,17*4,24+3,99*2,48+1,48*1,48+1,0*4,60= 52,202							
	52,202 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,38930	20,32224	0,00	0,00		
M	Wykładz. podł. PCW (przemysłowa)	m2	1,09000	56,90018	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00450	0,23491	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00390	0,20359	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
31	KNR 202 T1113/08 Listwy przyścienne z pcv							
Obmiar :	2*5,15*2,64= 27,192 2*5,17*4,24= 43,842 2*3,99*2,48= 19,790 2*1,48*1,48= 4,381 2*1,00*4,60= 9,200							
	104,405 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,08260	8,62385	0,00	0,00		
M	Listwy przyścienne z pcv	m	1,16000	121,10980	0,00		0,00	
M	Kołki rozporowe	szt	1,30000	135,72650	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00120	0,12529	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
32	Analiza indywidualna Renowacja drzwi							
Obmiar :	4*2,24*1,05= 9,408 1*1,85*1,05= 1,942							
	11,350 [m2]							
R	Robocizna	r-g	60,00000	681,00000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
33	KNR 401 T0919/20 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Klamki z szyldami							
Obmiar :	5,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,53000	2,65000	0,00	0,00		
M	Klamka z szyldami	kpl	1,00000	5,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	8,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
34	KNR 401 T0904/01 Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych Skrócenie lub zwiększenie skrzydeł od strony górnej lub dolnej							
Obmiar :	5,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,54000	2,70000	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie

2023_5_NIEPODLEGŁOŚCI_18_M5_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Papier ścierny	szt	1,00000	5,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
35	KNR 401 T0903/01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych Wewnętrzne, Obmiar : 5,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,79000	3,95000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
36	KNR 401 T0322/02 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłogach betonowych obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych Obmiar : 2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,68000	1,36000	0,00	0,00		
M	Kratka wentylacyjna surowa 14x21 cm	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00200	0,00400	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
37	KNR 401 T0108/13 Wywóz gruzu i ziem Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji ceglanych do 1 km Obmiar : 1,800 [m3]							
R	Robocizna	r-g	1,81000	3,25800	0,00	0,00		
M	Opłata na wysypisku	m3	1,00000	1,80000	0,00		0,00	
S	Samochód skrzyn. do 5.0t (1)	m-g	0,93000	1,67400	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
38	KNR 401 T0108/16 * 9 Wywóz gruzu i ziemi Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji - za każdy następny 1 km Obmiar : 1,800 [m3]							
S	Samochód skrzyn. do 5.0t (1)	m-g	0,36000	0,64800	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
Element robót: 2 Inst. gazowa								
39	KNR 402 T0314/03 Demontaż kuchni gazowej 4 palnikowej z Kuchnia gazowa 3-4 palnikowa z piek Obmiar : 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,74000	0,74000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
40	KNR 215 T0311/03 Kuchnie gazowe z piekarnikiem Obmiar : 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,86000	1,86000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie
:

2023_5_NIEPODLEGŁOŚCI_18_M5_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
M	Kuchnie gazowe 4-paln.z piekarnikiem	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Wąż w oplocie do kuchni gazowej	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,17000	0,17000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
41	KNR 402 T0313/05 Wyregulowanie urządzeń gazowych Kuchnia 4-palnikowa							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,69000	0,69000	0,00	0,00		
M	Dysza na gaz sieciowy	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
42	KNR 215 T0305/01 Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych z urządzeniami i bez							
Obmiar :	1+1= 2,000							
	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	2,34460	4,68920	0,00	0,00		
M	Rury stalowe czarne fi 15mm	m	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
M	Zawory przelotowe mosiężne fi 15mm	szt	0,00400	0,00800	0,00		0,00	
M	Zawory zwrotne mosiężne fi 15mm	szt	0,00400	0,00800	0,00		0,00	
M	Łączniki czarne do rur fi 15mm	szt	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,00010	0,00020	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Element robót: 3 Wod - kan								
43	KNR 402 T0131/01 Demontaż zaworu czepalnego z zakorkowaniem podejścia o średnicy 15 - 20 mm fi 15mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,23000	0,23000	0,00	0,00		
M	Korki żeliwne ocynkowane fi 15mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
44	KNR 402 T0235/03 Demontaż zlewu kuchennego							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	0,69000	0,69000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
45	KNR 402 T0235/08 Demontaż ustępu z miską fajansową							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	3,44000	3,44000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie
:

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
46	KNR 402 T0235/06 Demontaż umywalki							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	1,00000	1,00000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
47	KNR 402 T0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej							
Obmiar :	1+1= 2,000 2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,70000	1,40000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
48	KNNR 8 T0123/06 Demontaż wodomierza wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,30000	0,30000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
49	KNNR 4 T0207/01 Rurociągi kanalizacyjne z PCW, na ścianach, w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych fi 50mm							
Obmiar :	7,500 [m]							
M	Rury kanalizacyjne z PCW fi 50mm	m	0,96000	7,20000	0,00		0,00	
M	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	1,16000	8,70000	0,00		0,00	
M	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	1,00000	7,50000	0,00		0,00	
M	Odpowietrznik-wywiewka	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
50	KNNR 4 T0211/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych, fi 50mm							
Obmiar :	4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,56000	2,24000	0,00	0,00		
M	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	3,00000	12,00000	0,00		0,00	
M	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	1,00000	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
51	KNNR 4 T0211/03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych, fi 110mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,28000	1,28000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie

2023_5_NIEPODLEGŁOŚCI_18_M5_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
M	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	3,00000	3,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
52	KNNR 4 T0113/03							
	Rurociągi miedziane o łącz. lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 15mm							
Obmiar :	12,000 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,48500	5,82000	0,00	0,00		
M	Rury miedziane	m	1,04000	12,48000	0,00		0,00	
M	Kształtki miedziane	szt	0,93000	11,16000	0,00		0,00	
M	Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	0,89000	10,68000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	3,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
53	KNNR 4 T0117/01							
	Dodatki za podejście dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów, o łącz.sztynnym,fi 15mm							
Obmiar :	8,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,48000	3,84000	0,00	0,00		
M	Kształtki miedziane	szt	3,00000	24,00000	0,00		0,00	
M	Kształtki mosiężne	szt	1,00000	8,00000	0,00		0,00	
M	Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	1,00000	8,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
54	KNR 215 T0112/01							
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15 mm (zaworki przed urządzeniami)							
	Zawór kulowy							
Obmiar :	9,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,20000	1,80000	0,00	0,00		
M	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	1,00000	9,00000	0,00		0,00	
M	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	2,06000	18,54000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,90000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
55	KNNR 4 T0117/08							
	Dodatki za podejście dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o łącz.elastyczn.fi 15mm							
Obmiar :	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,45000	0,90000	0,00	0,00		
M	Kształtki miedziane	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	Kształtki mosiężne	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	Listwa 10cm	szt	-	2,00000	0,00		0,00	
M	Uchwyt metalowy z wkładką gumową	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
56	KNNR 4 T0140/01							
	Wodomierze skrzydełkowe skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15 mm							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	0,42000	0,42000	0,00	0,00		
M	Wodomierze z demontażu(elektroniczny)	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Łączniki z żeliwa ciągl.do rur, ocynk.	szt	2,00000	2,00000	0,00		0,00	
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
57	KNR 215 T0221/02 analogia Umywalki pojedyncze							
Obmiar : 1+1= 2,000 2,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	1,87000	3,74000	0,00	0,00		
M	Umywalki porcelanowe	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,20000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,06000	0,12000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
58	KNR 215 T0220/05 Zlewozmywaki stalowe							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	1,33000	1,33000	0,00	0,00		
M	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,25000	0,25000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
59	KNNR 4 T0137/01 Baterie umywalkowe, zlewozmykakowe,							
Obmiar : 1+2= 3,000 3,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,71000	2,13000	0,00	0,00		
M	Baterie um.i zlew.śc.mos.chrom.standard.	szt	1,00000	3,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,50000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
60	KNNR 4 T0233/03 Ustępy typu "kompakt"							
Obmiar : 1,000 [kpl]								
R	Robocizna	r-g	3,66000	3,66000	0,00	0,00		
M	Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
Mm	Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
61	KNNR 4 T0218/03 Wpusty ściekowe i syfony z tworzywa sztucznego syfon z tworzywa sztucznego podwójny, o średnicy 50mm							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,30000	0,30000	0,00	0,00		
M	Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie
:

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
62	KNR 215 T0223/02 Brodziki natryskowe							
Obmiar : 1,000 [kpl]								
R	Robocizna	r-g	0,83000	0,83000	0,00	0,00		
M	Spusty do do brodzików natryskowych	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Brodziki natryskowe	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Podstawa brodzika -styropianowa	szt	0,00000	0,00000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,05000	0,05000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
63	KNNR 4 T0137/09 Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,88000	0,88000	0,00	0,00		
M	Baterie natrysk.z mos.z natrysk.ręcznym	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Element robót: 4 Zduńskie								
64	KNR 401 T1010/01 Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych Ruszt paleniskowy							
Obmiar : 8+8= 16,000								
16,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,42000	6,72000	0,00	0,00		
M	Ruszt sztabkowy	szt	1,00000	16,00000	0,00		0,00	
M	Głina szamotowa	kg	2,88000	46,08000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
65	KNR 401 T1007/04 analogia Przemurowanie palenisk							
Obmiar : 1+1= 2,000								
2,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	2,60000	5,20000	0,00	0,00		
M	Cegła szamotowa	szt	-	3,00000	0,00		0,00	
M	Głina surowa budowlana	m3	0,03000	0,06000	0,00		0,00	
M	Głina szamotowa	kg	1,73000	3,46000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
66	Kalkulacja własna Czyszczenie pieca							
Obmiar : demontaż rozet, wyczyszczenie kanałów z sadzy, montaż rozet 1+1 = 2,000								
2,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	5,00000	10,00000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie
:

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
M	Glina szamotowa	kg	-	1,50000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Element robót: 5 Elektryczne								
67	KNR 403 T1122/01 Demontaż gniazd wtykowych							
Obmiar : 8,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,13650	1,09200	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
68	KNR 403 T1124/01 Demontaż łączników instalacyjnych							
Obmiar : 4,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,17850	0,71400	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
69	KNR 401 T0336/01 Wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach 1/4 x 1/2 cegły							
Obmiar : 115,000 [m]								
R	Robocizna	r-g	0,64000	73,60000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
70	KSNR 5 T0404/01 Wypusty oświel. i gniazda wtykowe wykonyw.przewodam.wtynk.w budynkach mieszk. na wyłącznik							
Obmiar : 7,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	1,98000	13,86000	0,00	0,00		
M	Przewody płaskie Cu DYp-250V	m	7,08000	49,56000	0,00		0,00	
M	Wyłącznik 1-biegunowy 6A p.t.	szt	1,02000	7,14000	0,00		0,00	
M	Puszki	szt	1,02000	7,14000	0,00		0,00	
M	Odgłęźniki bakelitowe bryzgoszczelne	szt	0,92000	6,44000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
71	KSNR 5 T0404/03 Wypusty oświel. i gniazda wtykowe wykonyw.przewodam.wtynk.w budynkach mieszk. na gniazdo wtynkowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z							
Obmiar : 11,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	2,02000	22,22000	0,00	0,00		
M	Przewody płaskie Cu DYp-250V	m	8,20000	90,20000	0,00		0,00	
M	Gniazdo wtyczkowe	szt	1,02000	11,22000	0,00		0,00	
M	Puszki	szt	1,02000	11,22000	0,00		0,00	
M	Odgłęźniki bakelitowe bryzgoszczelne	szt	1,02000	11,22000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie

2023_5_NIEPODLEGŁOŚCI_18_M5_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
72	KNRW 215 T0143/02 Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o pojemności 200 dm3 Obmiar : 1+1= 2,000 2,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	4,90000	9,80000	0,00	0,00		
	M Podgrzewacz elektryczny	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	M Wsporniki do bojlera	kpl	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,12000	0,24000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
73	KNR 4-03 1012-01 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm Obmiar : 115,000 [m]							
	R robocizna	r-g	0,03150	3,62250	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
74	KNNR 5 T0407/03 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,22000	0,22000	0,00	0,00		
	M Wyłącznik przeciwporażeniowy	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
75	KNR 508 T0402/01 Mocowanie aparatów bez częściowego rozebrania i podłączenia O masie do 2.5 kg, do 2 otworów mocujących Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,17000	0,17000	0,00	0,00		
	M Tablica bezpiecznikowa S-12	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
76	KNNR 5 T0407/01 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy Obmiar : 5,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,18000	0,90000	0,00	0,00		
	M Wyłącznik nadprądowy S 301 B-16 A	szt	-	4,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
77	KNNR 5 T1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód 1-fazowy Obmiar : 5,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	1,30000	6,50000	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie
:

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
78	KNR 1321 T0402/03 Badanie ochrony przeciwporażeniowej Wylacznik przeciwporażeniowy roznicowo-pradowy Obmiar : 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	3,97000	3,97000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
79	KNR 403 T1205/05 Badania i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej skuteczność zerowania - pomiar pierwszy Obmiar : 5,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,50000	2,50000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
80	KNR 403 T1205/06 Badania i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej skuteczność zerowania - pomiar następny Obmiar : 5,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,28000	1,40000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
81	KSNR 5 T0806/01 analogia Roboty uzupełniające w robotach kablowych umocowanie uchwytów Obmiar : 5,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,10340	0,51700	0,00	0,00		
M	Haczyki do lamp	szt	1,00000	5,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Podsumowanie kosztów bezpośrednich kosztorysu: 2023_5_NIEPODLEGŁOŚCI_18_M5_PRZEDM						0,00	0,00	0,00

Podsumowanie kosztorysu

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	r-g	R	M	S
01	001 - 038	Ogólnobudowlany	1197,6	0,00	0,00	0,00
02	039 - 042	Inst. gazowa	8,0	0,00	0,00	0,00
03	043 - 063	Wod - kan	36,2	0,00	0,00	0,00
04	064 - 066	Zduńskie	21,9	0,00	0,00	0,00
05	067 - 081	Elektryczne	141,1	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie			1404,8	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00 0,00	0,00
Ogółem					0,00	

Podsumowanie RMS

Przedmiot robót: remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie
:

Nr	Nazwa elementu robót	R	M	S	Razem	%
01	Ogólnobudowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Inst. gazowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Wod - kan	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Zduńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Elektryczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	100.0

Tabela elementów skalonych

Przedmiot robót: remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie

[illegible]

Podsumowanie kosztorysu jednostkowego

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 038	Ogólnobudowlany	0,00	0,00	0,00	
02	039 - 042	Inst. gazowa	0,00	0,00	0,00	
03	043 - 063	Wod - kan	0,00	0,00	0,00	
04	064 - 066	Zduńskie	0,00	0,00	0,00	
05	067 - 081	Elektryczne	0,00	0,00	0,00	
Razem:			0,00	0,00	0,00	100,00

Zestawienie materiału

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Niepodległości 18/5 w Lesznie

:

-1-

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
0	Materiał Pomocniczy od M	%			0,00
0	Materiał Pomocniczy od R	%			0,00
1000000	Klamki z szyldami	kpl	1,000	0,00	0,00
1000000	Taśma uszczelniająca 120/70	m	10,000	0,00	0,00
1000000	Płyta OSB 18mm	m2	54,812	0,00	0,00
1000000	Śruby w drewno	kg	0,100	0,00	0,00
1000000	Opłata na wysypisku	m3	1,800	0,00	0,00
1000000	Wąż w oplocie do kuchni gazowej	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Dysza na gaz sieciowy	kpl	1,000	0,00	0,00
1000000	Odpowietrznik-wywiewka	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Listwa 10cm	szt	2,000	0,00	0,00
1000000	Uchwyt metalowy z wkładką gumową	szt	2,000	0,00	0,00
*1000000	Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Podstawa brodzika -styropianowa	szt	0,000	0,00	0,00
1000000	Gлина szamotowa	kg	1,500	0,00	0,00
1000000	Podgrzewacz elektryczny	szt	2,000	0,00	0,00
1000000	Wsporniki do bojlera	kpl	2,000	0,00	0,00
1000000	Wyłącznik naprądowy S 301 B-16 A	szt	4,000	0,00	0,00
1000000	Haczyki do lamp	szt	5,000	0,00	0,00
1221900	Kątownik aluminiowy	m	32,928	0,00	0,00
1300199	Ruszt sztabkowy	szt	16,000	0,00	0,00
1324911	Kształtowniki U-100x075	kg	3,457	0,00	0,00
1324912	Kształtowniki C-100x075	kg	11,399	0,00	0,00
1330499	Kołki rozporowe	szt	135,726	0,00	0,00
1331799	Siatka z włókna szklanego	m2	2,509	0,00	0,00
1343799	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,119	0,00	0,00
1344399	Klamka z szyldami	kpl	5,000	0,00	0,00
1344489	Kotwy stalowe	szt	17,213	0,00	0,00
1345400	Dyble stalowe	szt	49,500	0,00	0,00
1350309	Kratka wentylacyjna surowa 14x21 cm	szt	2,000	0,00	0,00
1360490	Narożnik stalowy	szt	9,008	0,00	0,00
1470999	Pianka poliuretanowa	dm3	0,887	0,00	0,00
1478102	Silikon	dm3	0,183	0,00	0,00
1478500	Pianka poliuretanowa	szt	1,000	0,00	0,00
1510899	Farba emulsyjna	dm3	73,677	0,00	0,00
1530101	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	5,607	0,00	0,00
1550595	Zaprawa do spoinowania	kg	6,186	0,00	0,00
1550599	Zaprawa klejąca	kg	68,882	0,00	0,00
1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	534,896	0,00	0,00
1563299	Wykładz.podł.PCW (przemysłowa)	m2	56,900	0,00	0,00
1640200	Gлина szamotowa	kg	49,540	0,00	0,00
1640301	Gлина surowa budowlana	m3	0,060	0,00	0,00
1740103	Gips budowlany szpachlowy	kg	658,126	0,00	0,00
1740199	Gips budowlany	kg	382,272	0,00	0,00
1750803	Płyta gipsowo-kartonowa 12.5mm/zielona/	m2	3,526	0,00	0,00
1800101	Cegła szamotowa	szt	3,000	0,00	0,00
2025051	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	55,544	0,00	0,00
2300199	Folia płynna	kg	0,738	0,00	0,00
2310499	Płyty z wełny mineralnej gr 15cm	m2	3,594	0,00	0,00
2310799	Filce z wełny mineralnej	m2	0,327	0,00	0,00
2350400	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzny	kg	13,275	0,00	0,00
2380550	Samopoziomująca masa TERPAN-N	kg	7,749	0,00	0,00
2385001	Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"	kg	0,861	0,00	0,00
2520195	Płytki z kamieni sztucznych	m2	0,623	0,00	0,00
2520499	Płytki posadzkowe	m2	2,509	0,00	0,00
2520499	Płytki ścienne glazurowane	m2	11,424	0,00	0,00
2631199	Listwy przyściennne z pcv	m	121,110	0,00	0,00
2710299	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1,743	0,00	0,00
2713099	Ościeżnice drewniane	m	4,950	0,00	0,00
2749999	Okno pcv- FIX	m2	2,608	0,00	0,00
3900630	Siatka z włókna szklanego	m2	289,252	0,00	0,00
3901000	Taśma perforowana 50x0.2 mm	m	6,206	0,00	0,00
3920099	Papier ścierny	szt	5,000	0,00	0,00
3930000	Woda	m3	0,701	0,00	0,00
3930099	Woda	m3	0,002	0,00	0,00
5062901	Rury stalowe czarne fi 15mm	m	0,020	0,00	0,00
5100401	Łączniki czarne do rur fi 15mm	szt	0,020	0,00	0,00
5101201	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	18,540	0,00	0,00
5102701	Korki żeliwne ocynkowane fi 15mm	szt	1,000	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
5119999	Łączniki z żeliwa ciągl.do rur, ocynk.	szt	2,000	0,00	0,00
5300999	Rury miedziane	m	12,480	0,00	0,00
5309999	Kształtki miedziane	szt	37,160	0,00	0,00
5319999	Kształtki mosiężne	szt	10,000	0,00	0,00
5613999	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	23,700	0,00	0,00
5630402	Rury kanalizacyjne z PCW fi 50mm	m	7,200	0,00	0,00
5700401	Zawory przelotowe mosiężne fi 15mm	szt	0,008	0,00	0,00
5702801	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	9,000	0,00	0,00
5711000	Baterie um.i zlew.śc.mos.chrom.standard.	szt	3,000	0,00	0,00
5712900	Spusty do do brodzików natryskowych	szt	1,000	0,00	0,00
5714000	Baterie natrysk.z mos.z natrysk.ręcznym	szt	1,000	0,00	0,00
5715900	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	2,000	0,00	0,00
5730001	Zawory zwrotne mosiężne fi 15mm	szt	0,008	0,00	0,00
6305999	Wodomierze z demontażu(elektroniczny)	szt	1,000	0,00	0,00
6312699	Kuchnie gazowe 4-paln.z piekarnikiem	szt	1,000	0,00	0,00
6328112	Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	1,000	0,00	0,00
6328314	Syfon zlewozmywakowy podw.z tw.szt. 50 mm	szt	1,000	0,00	0,00
6346399	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,000	0,00	0,00
6351699	Umywalki porcelanowe	szt	2,000	0,00	0,00
6354899	Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	1,000	0,00	0,00
6356699	Brodziki natryskowe	szt	1,000	0,00	0,00
6600501	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	11,500	0,00	0,00
6601999	Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	18,680	0,00	0,00
7000099	Tablica bezpiecznikowa S-12	szt	1,000	0,00	0,00
7510300	Wyłącznik 1-biegunowy 6A p.t.	szt	7,140	0,00	0,00
7512899	Wyłącznik przeciwporażeniowy	szt	1,000	0,00	0,00
7530700	Gniazdo wtyczkowe	szt	11,220	0,00	0,00
7540099	Puszki	szt	18,360	0,00	0,00
7540999	Odgłęźniki bakelitowe bryzgoszczelne	szt	17,660	0,00	0,00
7951399	Przewody płaskie Cu DYp-250V	m	139,760	0,00	0,00
8990599	Kółki do wstrzeliwania	szt	13,897	0,00	0,00
				Razem:	0,00

* W tym transportu i materiałów masowych na kwotę : 0,00