

WYSZYŃSKIEGO 105/3 w Gorzowie Wlkp. - wymiana instalacji elektrycznej w zamieszkałym lokalu mieszkalnymIdentyfikator kosztorysu: WYSZYŃSKIEGO 105_3 - PRAD W LOKALU
- KOSZTORYS INWESTORSKI**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 13.03.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg i mebli folią [analogia]	m2	77,92
2	KNR 4-03 WACETOB 1122-1 Demontaż gniazd wtyczkowych - gniazda podtynkowe 2 bieguny	szt	18,00
	pokój 3*4	12,00	
	kuchnia 2	2,00	
	łazienka 2	2,00	
	ppokój 2	2,00	
3	KNR 4-01 707-3 Wykonanie tynków uzupełnień zwykłych kat.III na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp.instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach	szt	18,00
4	KNR 4-03 1124-2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A - łącznik podtynkowy, wyłącznik, przełącznik 2 biegunowy lub grupowy, 1 wylot	szt	5,00
5	KNR 4-03 1133-2 Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	6,00
6	KNR 4-03 1121-16 Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych, natężenie prądu do 25 A, mocowanych na konstrukcji stalowej	szt	2,00
7	KNR 4-03 1127-9 Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych o natężeniu prądu do 200 A - liczba biegunów 4, natężenie prądu do 25 A	szt	1,00
8	KNR 4-03 907-1 Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. - rodzaj sprzętu łączeniowego - tulejki, zaciski, przekrój żył do 2.5 mm2	kpl odł.	2,00
9	KNR 4-03 904-1 Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t bez zadławienia przewodów - przewód pojedynczy lub wtykowy, przekrój żył do 2.5 mm2, 3 odgałęzienia	kpl poł.	2,00
10	KNR 4-03 1003-6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 1 cegły, średnica rury do 25 mm	otworów	4,00
11	KNR 4-03 1001-5 Wykucie bruzd ręcznie dla przewodów wtykowych, podłoże z cegły	m	77,00
12	KNR 5-08 301-23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej (gipsowej) - wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle	szt	24,00
13	KNR 5-08 302-3 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2, sposób mocowania gips-cement	szt	24,00
14	KNR 5-08 209-2 Przewody układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wtykowe w podłożu innym YDYp 750V 3x2,5mm2	m	119,00
15	KNR 5-08 209-2 Przewody układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wtykowe w podłożu innym YDYp 750V 3x1,5mm2	m	72,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm	m	77,00
17	KNR 5-08 307-1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik n.t.-w.t. w puszcze szczękowej typ 471 do 475	szt	6,00
18	KNR 5-08 309-3 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	18,00
19	KNR 5-08 505-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw żeliwnych dla instalacji wykonanej RIS z gwintem E27 przykręcanych końcowych - oprawy	szt	5,00
20	KNR 5-08 401-4 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów o ilości otworów mocujących do 4, kucie ręczne pod śruby kotwowe, podłoże z cegły	aparat	1,00
21	KNR 5-08 403-2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rezebraniem i złożeniem bez podłączenia o masie do 2.5 kg o ilości otworów mocujących do 4 - obudowa S8	szt	1,00
22	KNR 5-08 WACETOB 408-3 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych) - szyny łączeniowej 3-biegunowej	szt	1,00
23	KNR 5-08 WACETOB 407-1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S301B	szt	9,00
24	KNR 5-08 WACETOB 407-4 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3 (4) biegunowego - wyłącznik różnicowoprądowy	szt	1,00
25	KNR 4-03 1205-5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	1,00
26	KNR 4-03 1205-5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	8,00
27	KNR 4-03 1202-1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	pomiar	9,00
28	KNR 4-03 509-1 Wymiana liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów - licznik jednofazowy - demontaż i ponowny montaż istniejącego po zgłoszeniu do	szt	1,00
29	KNR 4-03 1129-3 Demontaż tablic licznikowych	szt	1,00
30	KNR 5-08 401-8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów o ilości otworów mocujących do 4, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe, podłoże z cegły	aparat	1,00
31	KNR 5-08 402-2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu - tablica licznikowa	szt	1,00
32	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	0,15
33	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	0,15

----- Koniec wydruku -----