

widok A-A

Wycięty panel z płyty laminownej jak sw.04, gr. 36mm nałożona na okładzinę ścienną z dystansem 1cm obrzeże zabezpieczone ABS

Wycięty panel z płyty laminownej jak sw.04, gr. 36mm nałożona na okładzinę ścienną z dystansem 2cm, obrzeże zabezpieczone ABS

Wycięty panel z płyty laminownej jak sw.04 nałożona na okładzinę ścienną w formie drzwiczek rewizyjnych. Panel na zawiasach meblowych puszkowych, kąt otwierania 110° otwierany poprzez przycisk TIP-ON. obrzeże zabezpieczone ABS.



widok A'



kształy wzoru z listew LED (L=7,68mb)



szablon Logo 1 wg rys. detalu

szablon Logo 2 wg rys. detalu



widok B-B

UWAGI

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. Ewentualne wady koordynacji międzybranżowej przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad w koordynacji jest zabronione.
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym, mogacej wpłynąć na prawidłową realizację i efekt końcowy prac, wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową. Zakres i kolejność prac, rozwiązania techniczne i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlaną.
4. Wszystkie ściany murowane, w konstrukcji stalowej i z płyt G-K realizować z uwzględnieniem przejść instalacyjnych oraz z zachowaniem kolejności realizacyjnej.
6. Rozwiązania systemowe wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Niewskazane jest mieszanie różnych systemów przy realizacji jednego elementu wykończenia.
7. Przebicia instalacyjne w stropach potwierdzić u projektanta konstrukcji.
8. Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ppoż wg wytycznych proj. instalacji i operatu ppoż.
9. Zabrania się prowadzenie instalacji ele. i sanitarnych w bruzdach wykonanych w elementach żelbetowych.
10. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- prawo budowlane;
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie;
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych;
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

11. Szczegółowe informacje branżowe wg odrębnych opracowań oraz rysunków.
12. Sprawy mteriałowe, niedookreślone na ysunku i w opisie wg specyfikacji meblowej.

OZNACZENIA wykończenia ścian:

sw.05 — oznaczenie wykończenia

początek układania

- sw.01 — 2x farba lateksowa półmat kolor czarny
- sw.02 — tynk dekoracyjny - zacierka betonowa na farbie podkładowo-sczepnej (dedykowany grunt podkładowy)
- sw.03 — fototapeta laminowana indywidualna grafika, czarna
- sw.04 — płyta laminowana drewopodobna gr. 18mm. Dąb, usłojenie wertkalne, obrzeża z okleiny ABS jak płyta
- folia samoprzylepna szer. 10cm kolor turkusowy z palety Pantone 3145 cv
- sw.05 — 2x farba lateksowa sufit. mat

Zakres projektu



SCHEMAT PARTERU, BUD. B

tytuł	**Projekt aranżacji sali dydaktycznej nr 8B w budynku PANS w Krośnie**
adres	**Państwowa AkademiaNauk Stosowanych ul. Wyspiańskiego 20, Krosno**
inwestor /adres	**Państwowa AkademiaNauk Stosowanych ul. Rynek 1, 38-400 Krosno**
projekt	**HELIKON Meble Biurowe S.A.** ul. Św. Jacka Odrowąża 15; 03-310 Warszawa

branża	**ARCHITEKTURA**	faza	**Projekt wykonawczy**
stanowisko	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
opracował	mgr inż. arch. Dominik Chmura Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	MA/004/21	

rysunek	**Widok ścian A-A, A', B-B**		
	nr rysunku	skala	data
	A-P.01	**1:50**	20.09.2023

RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI firmy HELIKON Meble Biurowe S.A.