

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi na ścieżkę rowerową dz. nr 95/8 obr. 7 miasta Złotoryja  
ADRES INWESTYCJI : 59-500 Złotoryja, dz. nr 95/8 obr. 7  
INWESTOR : Gmina Miejska Złotoryja  
ADRES INWESTORA : Pl. Orłąt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja  
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.07.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03 <sup>1)</sup>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 460/1000	km km	 0,460	 0,460
				RAZEM	0,460
2	KNR 2-01 d.1 0108-05 <sup>1)</sup>	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia 0,20	ha ha	 0,200	 0,200
				RAZEM	0,200
3	KNR 2-01 d.1 0110-03 0110-05 <sup>1)</sup>	Wywożenie gałęzi na odległość 3 km 20	mp mp	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
4	KNR 2-01 d.1 0126-01 0126-02 <sup>1)</sup>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 400,000	 1 400,000
				RAZEM	1 400,000
5	KNR 2-31 d.1 1402-05 <sup>2)</sup>	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 460	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 460,000	 460,000
				RAZEM	460,000
6	KNR 2-01 d.1 0229-02 <sup>1)</sup>	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III- humus + ścinanie poboczy (1400*0,3+460*0,1)*1,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 605,800	 605,800
				RAZEM	605,800
7	KNR 2-01 d.1 0229-05 <sup>1)</sup>	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - humus + ścinanie poboczy Krotność = 5 605,80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 605,800	 605,800
				RAZEM	605,800
8	KNR-W 2-01 d.1 0208-07 0210-03 <sup>3)</sup>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km 466	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 466,000	 466,000
				RAZEM	466,000
9	KNR 2-31 d.1 0103-04 <sup>4)</sup>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 400,000	 1 400,000
				RAZEM	1 400,000
10	KNR 2-31 d.1 0104-01 0104-02 <sup>2)</sup> analogia	Dolna warstwa z pospółki - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 400,000	 1 400,000
				RAZEM	1 400,000
11	KNR 2-31 d.1 0114-03 0114-04 <sup>2)</sup>	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 400,000	 1 400,000
				RAZEM	1 400,000
12	KNR 2-31 d.1 0111-03 0111-04 <sup>2)</sup> analogia	Stabilizacja dolnej warstwy oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm, wytrzymałości RPm - 2,5 mPa 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 400,000	 1 400,000
				RAZEM	1 400,000
13	KNNR 6 d.1 1301-05 <sup>5)</sup>	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 460	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 460,000	 460,000
				RAZEM	460,000
14	0214-01 d.1 0214-01 <sup>1)</sup> kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
3	WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001
4	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
5	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001