

PRZEDMIAR

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Kąty Opolskie - Chorula od km 18+400 do km 20+600.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymagania ogólne			
1	DM.00.00.00	Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz z kosztami jego utrzymania 1	ryczałt ryczałt	 1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty pomiarowe			
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2,2	km km	 2,20	
				RAZEM	2,20
3		Roboty rozbiórkowe			
3	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 7,1+7,1	m m	 14,20	
				RAZEM	14,20
4	D-07.02.01	Rozebranie słupków do znaków - przekazać Inwestorowi 25	szt. szt.	 25,00	
				RAZEM	25,00
5	D-07.02.01	Znaki drogowe płaskie - rozebranie - przekazać Inwestorowi 22	szt. szt.	 22,00	
				RAZEM	22,00
6	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem na składowisko wskazane przez Zamawiającego 2200*7,1	m ² m ²	 15 620,00	
				RAZEM	15 620,00
4		Nawierzchnie			
7	D-04.03.01A	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2200*7,1	m ² m ²	 15 620,00	
				RAZEM	15 620,00
8	D-04.03.01A	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² poz.6	m ² m ²	 15 620,00	
				RAZEM	15 620,00
9	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W - grubość po zagęszczeniu 6 cm 2200*7,10	m ² m ²	 15 620,00	
				RAZEM	15 620,00
10	D-05.03.13A	Nawierzchnia z SMA11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 2200*7,1	m ² m ²	 15 620,00	
				RAZEM	15 620,00
11	D-05.02.01	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 15 cm - umocnienie poboczy+zjazdy (2200,0*1,2*2)	m ² m ²	 5 280,00	
				RAZEM	5 280,00
5		Oznakowanie			
12	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie 480	m ² m ²	 480,00	
				RAZEM	480,00
13	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm 25	szt. szt.	 25,00	
				RAZEM	25,00
14	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² - nowe 22	szt. szt.	 22,00	
				RAZEM	22,00
15	D-07.02.01	Słupki hektometrowe U-1a 44	szt. szt.	 44,00	
				RAZEM	44,00