

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robót

***przy przebudowie sieci gazowej w zakresie przebudowy drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Szelejewo Pierwsze, Szelejewo Drugie (dz.nr ew. 384
obr. ew. Szelejewo Pierwsze, dz. nr ew. 213/1 obr. ew. Szelejewo Drugie)***

Opracował: Henryk Dopierała

uprawn. 378/89/PW w specjal.
.instal. – inżyn. –sieci gazowe



Poznań wrzesień 2024 r.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru przebudowy gazociągu średniego ciśnienia PE_{dn 90} w zakresie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szelejewo Pierwsze, Szelejewo Drugie (dz.nr ew. 384 obr. ew. Szelejewo Pierwsze, dz. nr ew. 213/1 obr. ew. Szelejewo Drugie)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy przebudowie sieci gazowej z rur PE100 dn 90x5,4 RC i obejmują:

wykonanie projektu przebudowy istniejącego gazociągu średniego ciśnienia PE dn90 odcinek A-B na długości L=257,7m w Szelejewie.

Budowa będzie polegała na przebudowie odcinka A-B sieci gazowej z uwagi na kolizję z projektowaną przebudową drogi dojazdowej zgodnie z wydanymi warunkami.

Na okres przebudowy sieci gazowej zostanie zajęty pas roboczy terenu o szerokości 2,5m, który po zakończeniu robót zostanie przywrócony do stanu pierwotnego umożliwiającego dotychczasowe użytkowanie.

Strefę kontrolowaną projektowanego gazociągu **ustalono jako pas gruntu o szerokości 1,0m**, którego linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego gazociągu i określona została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.U. z 4.czerwca 2013r. poz. 640./

Włączeń dokonać po uprzednim czasowym odcięciu dostawy gazu przy punktach „A” i „B” i przy zastosowaniu urządzenia STOPSYSTEM z bajpasami zgodnie z załączonymi do projektu rys.

Przebieg prac związanych z podłączeniem nowego odcinka gazociągu jest następujący:

1. Określenie lokalizacji prac z wyznaczeniem miejsc prac montażowych
2. Przygotowanie placu robót wraz z rozstawieniem sprzętu montażowego ,BHP, p.poż.
3. W porozumieniu z Zakładem Gazowniczym uzgodnić czas odcięcia gazu w sieci gazowej przez zastosowanie urządzenia STOPSYSTEM.
4. Odkopanie gazociągu
5. Montaż fittingów do zamontowania urządzenia stopsystem.
6. Montaż urządzenia STOPSYSTEM
7. Usunięcie gazu z odcinka gazociągu istniejącego odciętego urządzeniem i przedmuchiwanie go azotem - podczas usuwania gazu z gazociągu , na króćcach zamontować rury upustowe stalowe dł. 3,0m
8. Rozcięcie istniejącego gazociągu i montaż nowych odcinków gazociągu
9. Zagazowanie nowo ułożonego gazociągu PE.
10. Usunięcie urządzenia STOPSYSTEM i zaślepienie fittingów .
11. Usunięcie odcinka gazociągu wyłączanego z eksploatacji.

Przyłącza do budynków – projekt nie obejmuje przebudowy przyłączy.

Prace przełączeniowe

Warunkiem przełączenia przepływu gazu przez nowo zbudowane odcinki gazociągu średniego ciśnienia jest wykonanie pozytywnej próby szczelności projektowanego odcinka gazociągu (ciśnienie próbne **0,75 MPa** w czasie 24 godzin) wykonanej zgodnie z obowiązującymi w gazownictwie przepisami.

- gazociąg można uznać za odpowietrzony i napełniony gazem, jeżeli w odpowietrzonych odcinkach będzie poniżej 2% tlenu.

Wszystkie prace związane z wyłączeniem gazociągu z eksploatacji i włączeniem nowego gazociągu do istniejącej sieci gazowej należą do robót gazoniebezpiecznych. Roboty te zostaną wykonane przez wyspecjalizowane i uprawnione firmy posiadające odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac gazoniebezpiecznych na czynnych sieciach gazowych, które należy wykonać wg. obowiązującej w tym zakresie procedury obowiązującej w PSG.

Przebudowę sieci gazowej należy wykonać poza sezonem grzewczym i zgodnie z wydaną opinią dla przebudowy sieci gazowej.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi i Branżowymi Normami i określeniami podstawowymi zawartymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Kierownika Projektu.

2. Materiały

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Materiały użyte do przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sieci gazowej według zasad niniejszej ST są: Rury muszą spełniać wymagania norm:

- PN-EN 1555-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury

Na projektowanym gazociągu PE dn 90 zostaną zamontowane typowe kształtki do zgrzewania elektrooporowego PE 100 SDR11. Wszystkie kształtki muszą posiadać aprobatę techniczną IGNiG.

Rury przewodowe gazowe z polietylenu do paliw gazowych średnicy PE 100 SDR 11 RC dn90x5,4

2.1. Kształtki i mufy

2.2. Kabel identyfikacyjny 2,5 mm².

2.3. Taśma izolująca z polietylenu.

2.4. Taśma ostrzegawcza z tworzywa szerokości 0,2 m koloru żółtego.

2.5. Króćce odpowietrzające

3. Sprzęt

Warunki ogólne sprzętu - ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

3.1. Sprzęt do wykonania robót:

- koparko-ładowarka,
- żuraw samochodowy,
- samochody skrzyniowe i samowyladowawcze,
- sprężarka spalinowa,
- ubijak spalinowy
- instalacja do wykonania próby wytrzymałości i szczelności,
- agregat prądotwórczy 1 – faz. i 3- faz.
- zgrzewarka do rur PE elektroopor.
- wciągarka mech. z napędem elektr.

4. Transport

Warunki ogólne transportu - ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Załadunek i transport rur i armatury powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający skrzywienie czy też innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Przy ładowaniu i przewożeniu rur na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych lecz rozładować po pochyłach legarach. Przy wyładunku rur o powłokach chroniących przed korozją nie należy nakładać na nie łańcuchów lub lin stalowych. Przy przetaczaniu rur nie należy używać drągów żelaznych.

Armaturę gazociągu należy przewozić zakrytymi środkami transportu oraz zabezpieczyć przed przemieszczaniem się.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót - ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze - ST D-01.02.04.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932-01. Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zabezpieczenia sieci gazowej, zapewniających bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

Podczas wykonywania prac ziemnych należy :

- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac .

– Przed rozpoczęciem prac miejsce ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze o zagrożeniu związanym z wykonywanymi pracami : „UWAGA! GŁĘBOKIE WYKOPY” „OSOBOM POSTRONNYM WSTĘP WZBRONIONY”

– Trasę gazociągu należy wytyczyć zgodnie z projektem przy użyciu służb geodezyjnych.

– Zastosowanie maszyn do wykonania wykopu wymaga uprzedniego stwierdzenia nie występowania na trasie kolizyjnych urządzeń podziemnych.

- Wykop wykonać w taki sposób aby możliwe było przykrycie rury gazociągu na głębokość ok. 1,1m licząc od góry nawierzchni jezdni (min. 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni) i min. 0,8m w przypadku chodnika.
- Minimalna szerokość wykopu powinna wynosić na odcinkach prostych d+20cm, i nie może być mniejsza od 0,5 m, a na łukach powinna być zwiększona o 50cm.

Struktury gruntu dna wykopu nie należy naruszyć na głębokości większej niż 0,2 m i na odcinkach dłuższych niż 3 m.

W gruntach kamienistych lub skalistych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę wyrównawczą grubości 10 cm – podsypka z piasku.

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża poprzez podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

- Dla wykonania połączeń-zgrzewań w wykopie należy wykonać gniazda monterskie, których wymiary powinny być następujące: szerokości 0.5 m większe od średniej szerokości wykopu, długość od 1-2 m, głębokość 0.5 m od spodu rury.
- W czasie wykonywania wykopu wzdłuż dróg publicznych należy zapewnić wystarczające przejścia dla pieszych, pojazdów mechanicznych i robotników budowy. Dostęp do budynków garaży powinien być zapewniony. Przekroczenia jezdni /ulicy/ muszą być wykonane w taki sposób, aby nie przerywać ruchu pojazdów i pieszych.
- W miejscach zagęszczenia uzbrojenia podziemnego wykonać przekopy próbne.

5.2.1 Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu mechanicznie lub ręcznie połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobywania urobku. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu.

5.2.2 Zasyпка i zagęszczenie gruntu

Gazociągi ułożone w wykopie powinny być zasypywane warstwą ochronną ziemi nie zawierającej grud, kamieni i resztek roślinnych do wysokości co najmniej 0,2 m w każdym miejscu ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury.

Dalsza zasyпка wykopu powinna być przeprowadzona warstwami 0.1-0.2 m z równoczesnym zagęszczeniem zasyпки zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”.

5.3. Roboty instalacyjno – montażowe

5.3.1 Wymagania ogólne

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając szczególną uwagę na bosc końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Przy opuszczeniu i układaniu rur należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji zewnętrznej. Izolację uszkodzoną przed lub po ułożeniu, jak również przy wykonaniu połączeń należy naprawić. Każda

rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.

Prace przełączeniowe wykonać za pomocą balonowania

5.3.2. Łączenie rur i kształtek z polietylenu

Łączenie można wykonać następującymi metodami:

- zgrzewanie doczołowe,
- zgrzewanie elektrooporowe,

Łączenie rur polietylenowych wykonane będzie zgodnie z wcześniej opracowaną na każdy rodzaj zgrzewania i osobno dla każdego obiektu kartą technologiczną łączenia rur z polietylenu uzgodnioną z PSG Sp. z o.o.

Karta technologiczna łączenia powinna zawierać:

- nazwę wykonawcy,
- imię i nazwisko pracownika wykonującego montaż sieci z PE oraz numer uprawnień,
- materiał rur,
- średnica i grubość ścianki łączonych rur,
- metodę łączenia,
- dane techniczne do zgrzewania,
- rodzaj stosowanych kształtek,
- parametry zgrzewania (temperatura, ciśnienie docisku łączonych elementów, warunki meteorologiczne, czas chłodzenia złączy),
- sposób łączenia rur polietylenowych ze stalowymi oraz z armaturą (odwadniacze, kurki stalowe itp.),
- uzgodnione karty technologiczne z Zakładem Gazownictwa,
- dokumentację techniczną wykonanych spoin z kryteriami oceny jakości zgrzewu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza oprócz przestrzegania parametrów podanych w karcie technologicznych należy zwrócić uwagę na:

- prostopadłe obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów materiału,
- przestrzegać czystość, chronić przed zatłuszczeniem, nie dotykać łączonych powierzchni,
- zanieczyszczenia usuwać za pomocą drewnianego skrobaka i papieru bezwłóknistego zwilżanego alkoholem
- nie przyspieszać studzenia zgrzewu,
- nie wykonywać zgrzewań w temperaturze niższej niż 0°C dla zgrzewań czołowych i – 10°C dla zgrzewań termoodpornych.

5.3.2 Izolacja gazociągu

Gazociąg wykonany z rur polietylenowych nie wymaga wykonania izolacji.

5.3.3. Instalacja armatury - nie wchodzi w zakres opracowania

5.3.4. Odgałęzienia

Do wykonania odgałęzienia służą odpowiednie kształtki jak trójniki równoprzelotowe i nierównoprzelotowe, siodełka, trójniki siodłowe, które wraz z takimi kształtkami jak zwężki, mufy redukcyjne, kolanka, łuki, zaślepki, końcówki do przeprowadzenia prób ciśnieniowych umożliwiają budowę sieci z rur polietylenowych. Kształtki powinny posiadać taki sam współczynnik płynięcia jak rury polietylenowe i w miarę możliwości wykonane przez jednego producenta.

5.3.5. Czyszczenie gazociągu

Czyszczenie gazociągu wykonać przed próbą wytrzymałości i szczelności zgodnie z instrukcją , opracowaną przez Wykonawcę,

Przed zasypaniem gazociągu należy dokonać jego czyszczenia wg. zatwierdzonej karty technologicznej.

Czyszczenie gazociągu wykonać za pomocą miękkich piankowych tłoków czyszczących – min. dwukrotnie

Odcinki sieci gazowej nie czyszczone tłokiem należy przedmuchać strumieniem powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa.

5.3.7 Próby gazociągu wykonać :

- Rurociąg przygotować do próby zgodnie z wymaganiami norm i standardów technicznych IGG ST-IGG-0301:2012 i ST-IGG-0302:2013 , Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z 4.czerwca 2013r.poz.640) oraz PN-EN 12327 – Próby ciśnieniowe.

Pneumatyczną próbę szczelności i wytrzymałości wykonać po czyszczeniu gazociągu w czasie min. 24 godzin po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem 0,75 MPa na odcinku obejmującym projektowany gazociąg .

Czas badania powinien wynosić co najmniej 24 godziny dla gazociągów i co najmniej 1 godz. dla przyłączy.

Rodzaj próby wytrzymałości i szczelności na gazociągach - pneumatyczna, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

Metoda przeprowadzania próby ciśnieniowej – metoda rejestracji ciśnienia ,

- zgodnie z normą PN-EN 12327: 2004 pt.: „Systemy dostawy gazu – procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania . Wymagania funkcjonalne”

5.3.8 Odpowietrzenie gazociągów

Zawartość tlenu w odpowietrzanych sieciach gazowych badana na wylotach rur wpustowych służących do odpowietrzania, nie może przekraczać wielkości ustalonych normą lub warunkami technicznymi dla danego rodzaju paliw gazowych. Pomiar sprawdzający zawartość tlenu w odpowietrzanych sieciach gazowych należy przeprowadzić co najmniej trzykrotnie, po ustabilizowaniu się składu wydmuchiwanej mieszanki gazowej.

Jeżeli pomiar sprawdzający przy odpowietrzaniu gazociągu wykaże skład gazu identyczny do tego którym uzupełnia się gazociąg, wówczas można uznać, że gazociąg został prawidłowo odpowietrzony

Nie należy napełniać i opróżniać sieci gazowych podczas wyładowań atmosferycznych.

W celu odpowietrzenia projektowanego gazociągu w procesie zagazowywania na końcowym odcinku należy zamontować układ upustowy ,który składa się z dogrzanej obejmy , do której zostanie zamocowana odpowiednio uziemiona kolumna wydmuchowa z rury stalowej DN32- zestaw odpowietrzający. Po zakończeniu rurę wydmuchową zdemontować , a fragment rury odpowietrzającej z PE za obejmą do nawiercania zaślepić mufą zaślepiającą z PE.

Zabrania się stosowania do odprowadzenia gazu w powietrze rur PE ze względu na możliwość zapłonu spowodowaną elektrycznością statyczną . Należy bezwzględnie stosować rury stalowe z uziemieniem , wyprowadzone 3,0m ponad poziom terenu.

Powyższe prace należą do robót gazoniebezpiecznych i należy je wykonywać zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą .

5.3.9.Znakowanie gazociągu

Punkty charakterystyczne gazociągu ułożonego w ziemi należy oznakować w terenie, w sposób trwały i jednoznaczny, aby można było ustalić przebieg gazociągu oraz rozmieszczenie armatury gazociągu.

– Oznakowanie trasy wykonać zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG- 1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót - D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” .

Kontrola jakości wykonania robót budowy zabezpieczenia sieci gazowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- a) zgodność z Dokumentacją Projektową,
- b) wykonanie wykopów pod względem geometrii i elementów obudowy, zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,
- c) podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie został podebrany, jest zgodny z określonym i warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowo badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Kierownika Projektu,
- d) badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu , zasypu przewodu do powierzchni terenu,
- e) badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem rury, zbadanie sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie zagęszczenia gruntu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m,
- f) badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu,
- g) badanie materiałów użytych do budowy gazociągu następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, Aprobatami Technicznymi lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,
- h) sprawdzenie trasy, głębokości, wymiaru, części, izolacji, szczelność zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
Wykonawca powinien przedłożyć Kierownikowi Projektu wszystkie próby i Aprobaty Techniczne dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru - ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest metr (m) przebudowy i zabezpieczenia gazociągu.

8.Odbiór robót

8.1. Odbiór częściowy

Ogólne zasady odbioru robót - D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,
- b) Dziennik Budowy,
- c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,
- d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości montażu oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6.

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów ostatecznych jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.

Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiór robót ostateczny

Przy odbiorze ostatecznym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- a) Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy,
- b) specyfikacje dostawy rur lub atesty,
- c) dziennik robót spawalniczych i kontroli robót,
- d) dziennik robót izolacyjnych i dziennik kontroli (o ile oddzielnie prowadzone),
- e) protokoły ze sprawdzenia stanu powłok izolacyjnych,
- f) protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania wykopu,
- g) protokoły zasypania gazociągu,
- h) wprowadzonych w wykonawstwie odstępstw od rysunków roboczych z podaniem przyczyn,
- i) dokumentów wyrażających zgodę na odstępstwa.

Przy odbiorze ostatecznym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek.

9.Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:

dla projektowanego pogłębienia sieci gazowej – gazociąg ś/c PE dn 90
- odcinek A – B

1. Rura przewodowa PE 100 RC typ2 dn 90 x 5,4 SDR 17	m	257,7
2. Kolano PE dn90/90°	szt.	2
3. Kolano PE dn90/45°	szt.	1
4. Fiting do montażu urządzenia STOPSYSTEM	szt.	4
5. Zestaw do odpowietrzania gazociągu PEdn90/40	kpl.	1
-siodło przyłączeniowe PE 90/40		
-kolumna wydmuchowa stal. DN32 L=3,0m z zaworem DN32		
-zaślepka elektrooporowa PE dn40		
-mufa PE dn40		
-połączenie PE/stal 40/32 kołnierzowe		
6. Zaślepka PE 63	szt.	4
7. Zaślepka PE 90	szt.	2
8. Taśma lokalizacyjna szer. 0,2m kolor żółty	m	257,7
9. Drut lokalizacyjny Cu 2,5mm ² w osłonie DY	m	257,7

Cena wykonania sieci gazowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup materiałów,
- transport materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopów wraz z ewentualnym umocnieniem,
- odwodnienie wykopu,
- wykonanie podsypki pod gazociąg,
- ułożenie rur przewodowych,
- montaż armatury (łuków, złączek, muf),
- montaż króćców do odpowietrzania
- montaż i demontaż urządzeń do nawiercania pod ciśnieniem
- czyszczenie gazociągu,
- próba szczelności i wytrzymałości

wykonać zgodnie z : Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013r.

(Dz.U. z 4.czerwca 2013r. poz. 640)

Ciśnienie należy przyjmować - **0,75MPa dla gazociągów średniego ciśnienia**

Czas badania powinien wynosić co najmniej :

24 godziny , dla przyłączy co najmniej 1 godz.

- wykonanie podłączenia linii gazowej do istniejącej sieci gazowej
- znakowanie trasy gazociągu,
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań.

10.Przepisy związane

- Ustawa z dn. 7. lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28. 12. 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazu ziemnego (Dz.U. 2009.2.6).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24.04.2013 r. w sprawie warunków

- technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz.U. z dn.4. czerwca 2013 poz. 640
- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen(PE). Część1: Postanowienia ogólne.
 - PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen(PE). Część2: Rury.
 - PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen(PE). Część3: Kształtki.
 - PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen(PE). Część4: Armatura.
 - PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen(PE). Część5: Przydatność systemu do stosowania.
 - PN-EN 12007-1:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym roboczym do 16 bar włącznie. Część 1 : Ogólne zalecenia funkcjonalne.
 - PN-EN 12007-1:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym roboczym do 16 bar włącznie. Część 2 : Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie).
 - PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
 - ST-IGG-1001:2015Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne.
 - ST-IGG-1001:2015Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
 - ST-IGG-1001:2015Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo pomiarowe . Wymagania i badania.
 - ST-IGG-1001:2015 Gazociągi. Tablice informacyjne. Wymagania i badania.
 - ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie (z wyłączeniem w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, części: Załącznik F; G; H; I)
 - ST-IGG-1201:2010 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym sieci gazowej.
 - ST-IGG-1201:2010 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym instalacji gazowej.
 - ST-IGG-1101:2011 Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączy.
 - ST-IGG0301:2012 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5MPa włącznie
 - Zarządzenie nr 76/2022 z dn. 10 października 2022r. Prezesa Zarządu PSG - Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych.
 - Zarządzenie 49/2022 z dn. 05 lipca 2022r. Prezesa Zarządu PSG – Zasady budowy technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
 - Zarządzenie 67/2022 z dn. 08 września 2022r. Prezesa Zarządu PSG – Zasady Budowy, technologii spajania i napraw polietylenowych sieci gazowych